PRESUPUESTO ADECUACION DE CENTROS Y PUESTOS DE SALUD
Ministerio de Salud y Protección Social
Subdirección de Infraestructura en Salud

"ADECUACION MENOR DEL CENTRO DE SALUD DE CHAMEZA "

Codigo Base	ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
	100	**PRELIMINARES**				
6000	101	Desmonte de cielo raso con retiro	m2	420.00	$ 14,439.00	$ 6,064,380.00
6002	102	Desmonte cubiertas, con correas y transporte.	m2	450.00	$ 13,548.00	$ 6,096,600.00
6715	103	Desmonte de canales y bajantes de aguas lluvias	m	40.00	$ 3,170.00	126,800.00
	200	**CUBIERTA**			$	
985	201	Correa metálica en perfil estructural rectangular 120 x 60 x 2.55mm, con anticorrosivo, esmalte e instalación.	m	490.00	$ 84,319.00	$ 41,316,310.00
5852	202	Correa metálica en perfil estructural rectangular 76 x 38 x 1.5mm, con anticorrosivo, esmalte e instalación.	m	250.00	$ 42,180.00	$ 10,545,000.00
4807	203	Teja tipo masterl 1000 cal 28 pintada	m2	450.00	$ 57,541.00	$ 25,893,450.00
5495	204	Caballete TZL metálico cal 26/28 prepintado a=0.60 m	m	110.00	$ 35,168.00	$ 3,868,480.00
192	205	Canal en lamina galvanizada cal. 22 desarrollo 0.50 m. pintado con wash primer y esmalte. Suministro e Instal.	m	110.00	$ 130,913.00	$ 14,400,430.00
272	206	Bajante A.LL. PVC 4"	m	60.00	$ 54,446.00	$ 3,266,760.00
7416	207	Cielo raso en lamina PVC 10 mm (incluye cornisa)	m2	420.00	$ 84,117.00	$ 35,329,140.00
	300	**ESTUCOS Y PITURAS**				
1039	301	Estuco plástico muros. Suministro e instal.	m2	920.00	$ 15,582.00	$ 14,335,440.00
5227	302	Raspado y resane superficie de muro pintado	m2	1120.00	$ 7,690.00	8,612,800.00
6625	303	Pintura epoxica para muros (dos manos)	m2	1120.00	$ 51,442.00	$ 57,615,040.00
6770	304	Pintura exterior acrílica tipo koraza o similar sobre muros 3 manos	m2	672.00	$ 23,921.00	$ 16,074,912.00
7256	305	Imper mur Impermeabilizante muros con humedad (2 capas)	m2	560.00	$ 35,272.00	$ 19,752,320.00
	400	**RED ELECTRICA**				
7636	401	Luminaria tipo panel led 60x60 cm, 110 V. Incluye: cable encauchetado 3x16 AWG, clavija de caucho y elementos de fijación. Suministro e instalacion	und	75.00	$ 137,672.00	$ 10,325,400.00
1919	402	Salida para interruptor sencillo, linea decorativa incluye: tubo PVC tipo pesado 1/2", cable de cobre, caja plastica 5800, terminales PVC y readecuación de muro.	und	35.00	$ 98,106.00	$ 3,433,710.00
	500	**REDES HIDROSANITARIAS**				
	501	Rehabilitacion de punto hidraulico y/o sanitario	un	30.00	$ 47,955.00	$ 1,438,650.00
	600	**GENERALES: (Aseo Montajes)**				
	601	Aseo General para entrega de Obra	m2	972.00	$ 3,075.00	2,988,900.00
		TOTAL COSTOS DIRECTOS			$	281,484,522.00
		COSTOS INDIRECTOS			$	
		ADMINISTRACION	21.860%			61,532,516.51
		IMPREVISTOS	2.000%		$	5,629,690.44
		UTILIDAD	5.000%		$	14,074,226.10
		TOTAL COSTOS INDIRECTOS	28.9%		$	81,236,433.05
		VALOR TOTAL DE LA OBRA (C. DIRECTOS + C. INDIRECTOS)			$	362,720,955.05
		INTERVENTORÍA	6.5274%		$	18,373,600.00
		VALOR TOTAL DEL PROYECTO (TOTAL OBRA + INTERVENTORÍA)			$	381,094,555.05

Fecha Presentacion Presupuesto: 27 de junio del 2024

Elaboró:

ARQ. PAOLA ALEXANDRA MESA ROMERO
Matricula : A22216205-1010201809
Profesional :Arquitecta

Reviso:

ALVARO DIAZ GRANADOS
Profesional de Apoyo - Secretaria de Salud CTO 3163 - 2024

Aprobo:

LADY PATRICIA BOHORQUEZ CUEVAS
Gerente Red Salud Casanare E.S.E

Avalo:

YURI TATIANA CHAVEZ DUQUE
Secretaria de Salud Departamental