25,1	ASEO EN OBRA, Y RETIRO DE ESCOMBROS			und:	m3
(Subtitulo)				CÓDIGO:	
				FECHA:	18/11/2025
I.MATERIALES					
ID	DESCRIPCIÓN	und	CANTIDAD	UNITARIO	PARCIAL
	DETERGENTE EN POLVO	Kg	0,09	$ 9.680,00	$871,00
	GUANTES MULTIUSOS PARA ASEO	Par	0,0006	$ 31.661,30	$19,00
					$890,00
II.EQUIPO Y HERRAMIENTA					
ID	DESCRIPCIÓN	und	UNITARIO	RENDIMIENTO	PARCIAL
	MANGUERA PARA AGUA Ø= 1/2" x 50 m	Unidad	0,0006	$ 56.728,17	$34,00
	CARRETA BUGGIE, PALA, ZAPAPICO	Unidad	0,0003	$ 431.025,10	$129,00
	ESCOBA	Und	0,0006	$ 17.006,00	$10,00
	RECOGEDOR DE PISO EN PLASTICO	Und	0,0006	$ 17.745,20	$11,00
	Herramienta Menor	%	5%	$ 8.343,00	$4,17
				TOTAL	**$188,17**
III.MANO DE OBRA					
ID	CUADRILLA	Actividad	JORNAL	REND. [día/und]	PARCIAL
1	CUADRILLA TIPO 6 (2A)		$200.230,00	0,042	$8.343,00
				TOTAL	**$8.343,00**
IV.TRANSPORTE					
ID	DESCRIPCIÓN	VOL. [m³]	DIST. [km]	UNITARIO[$m³/km]	PARCIAL
	VOLQUETA 6 m3	Hora	1,000	$20.000,00	$20.000,00
				TOTAL	**$20.000,00**
			TOTAL PRECIO UNITARIO		**$ 29.421,00**

	Eliminacion zona vegetal			und:	m2
(Subtitulo)				CÓDIGO:	
				FECHA:	18/11/2025
I.MATERIALES					
ID	DESCRIPCIÓN	und	CANTIDAD	UNITARIO	PARCIAL
	HERBICIDA SELECTIVO PARA CESPED	Gln	0,004274	$ 501.600,00	$2.144,00
	GUANTES MULTIUSOS PARA ASEO	Par	0,01	$ 31.661,30	$317,00
					$2.461,00
II.EQUIPO Y HERRAMIENTA					
ID	DESCRIPCIÓN	und	UNITARIO	RENDIMIENTO	PARCIAL
	GUADAÑA	DIA	0,01	$ 77.000,00	$770,00
	BOMBA DE FUMIGACION	DIA	0,01	$ 33.000,00	$330,00
	CARRETA BUGGIE, PALA, ZAPAPICO	Unidad	0,0003	$ 431.025,10	$129,00
	ESCOBA	Und	0,0006	$ 17.006,00	$10,00
	Herramienta Menor	%	5%	$ 1.402,00	$0,70
				TOTAL	**$1.239,70**
III.MANO DE OBRA					
ID	CUADRILLA	Actividad	JORNAL	REND. [día/und]	PARCIAL
1	CUADRILLA TIPO 6 (2A)		$200.230,00	0,007	$1.402,00
				TOTAL	**$1.402,00**
IV.TRANSPORTE					
ID	DESCRIPCIÓN	VOL. [m³]	DIST. [km]	UNITARIO[$m³/km]	PARCIAL
	VOLQUETA 6 m3	Hora	0,000	$20.000,00	$0,00
				TOTAL	**$0,00**
			UNITARIO		**$ 5.103,00**

	RESANE MUROS INTERIORES MORTERO 1:3 e=0.025m			und:	m2
(Subtitulo)				CÓDIGO:	
				FECHA:	18/11/2025
I.MATERIALES					
ID	DESCRIPCIÓN	und	CANTIDAD	UNITARIO	PARCIAL
	Sika imper mur	kg	0,2	$ 7.700,00	$1.540,00
	MORTERO 1:4	m3	0,025	$ 516.655,00	$12.916,00

	Desperdicio	%	5	$12.916,00	$645,80
					$15.101,80
II.EQUIPO Y HERRAMIENTA					
ID	**DESCRIPCIÓN**	**und**	**UNITARIO**	**RENDIMIENTO**	**PARCIAL**
	Herramienta Menor	%	10%	$ 30.035,00	$3.003,50
				TOTAL	**$3.003,50**
III.MANO DE OBRA					
ID	**CUADRILLA**	**Actividad**	**JORNAL**	**REND. [día/und]**	**PARCIAL**
1	CUADRILLA TIPO 6 (2A)		$200.230,00	0,150	$30.035,00
				TOTAL	**$30.035,00**
IV.TRANSPORTE					
ID	**DESCRIPCIÓN**	**VOL. [m³]**	**DIST. [km]**	**UNITARIO[$m³/km]**	**PARCIAL**
				TOTAL	**$0,00**
			TOTAL PRECIO UNITARIO		**$ 48.140,00**

	RESANE MUROS EXTERIORES			**und:**	m2
(Subtitulo)				**CÓDIGO:**	
				FECHA:	18/11/2025
I.MATERIALES					
ID	**DESCRIPCIÓN**	**und**	**CANTIDAD**	**UNITARIO**	**PARCIAL**
	MORTERO 1:4	m3	0,025	$ 516.655,00	$12.916,00
	Desperdicio	%	5	$12.916,00	$645,80
					$13.561,80
II.EQUIPO Y HERRAMIENTA					
ID	**DESCRIPCIÓN**	**und**	**UNITARIO**	**RENDIMIENTO**	**PARCIAL**
	Herramienta Menor	%	5%	$ 25.029,00	$1.251,45
				TOTAL	**$1.251,45**
III.MANO DE OBRA					
ID	**CUADRILLA**	**Actividad**	**JORNAL**	**REND. [día/und]**	**PARCIAL**
1	CUADRILLA TIPO 6 (2A)		$200.230,00	0,125	$25.029,00
				TOTAL	**$25.029,00**
IV.TRANSPORTE					
ID	**DESCRIPCIÓN**	**VOL. [m³]**	**DIST. [km]**	**UNITARIO[$m³/km]**	**PARCIAL**
				TOTAL	**$0,00**
			TOTAL PRECIO UNITARIO		**$ 39.842,00**

7,36	Muro en superboard de 14 mm			**und:**	m2
(Subtitulo)				**CÓDIGO:**	
				FECHA:	18/11/2025
I.MATERIALES					
ID	**DESCRIPCIÓN**	**und**	**CANTIDAD**	**UNITARIO**	**PARCIAL**
	PLACA SUPERBOARD 14mm	m2	1	$ 70.579,30	$70.579,00
	TORNILLO SUPERBOARD AVELLANADO PUNTA AGUDA 6x7/8"	Und	25	$ 429,00	$10.725,00
					$81.304,00
HERRAMIENTA					
ID	**DESCRIPCIÓN**	**und**	**UNITARIO**	**RENDIMIENTO**	**PARCIAL**
	ANDAMIO TUBULAR CON TIJERA 1.50x1.50 m	Dia	0,24	$ 4.906,00	$1.177,00
	EXTENSIÓN ELÉCTRICA ENCAUCHETADA 3x12 x 10 m	Unidad	0,0018	$ 88.968,00	$160,00
	ELÉCTRICA	Und	0,0018	$ 1.015.648,70	$1.828,00
				TOTAL	**$3.165,00**
III.MANO DE OBRA					
ID	**CUADRILLA**	**Actividad**	**JORNAL**	**REND. [día/und]**	**PARCIAL**
1	CUADRILLA TIPO 6 (2A)		$200.230,00	0,050	$10.012,00

				TOTAL	**$10.012,00**
IV.TRANSPORTE					
ID	**DESCRIPCIÓN**	**VOL. [m³]**	**DIST. [km]**	**UNITARIO[$m³/km]**	**PARCIAL**
	CAMIONETA	Hora	0	$37.819,10	$0,00
				TOTAL	**$0,00**
			UNITARIO		**$ 94.481,00**

20,07	Estuco y pintura en muros			**und:**	m2
(Subtitulo)				**CÓDIGO:**	
				FECHA:	18/11/2025
I.MATERIALES					
ID	**DESCRIPCIÓN**	**und**	**CANTIDAD**	**UNITARIO**	**PARCIAL**
	ESTUCO PLASTICO 6KG	Kg	1,4	$ 3.645,40	$5.104,00
	LIJA DE AGUA	Und	0,1	$ 2.090,00	$209,00
	PINTURA TIPO 1	Gln	0,201	$ 102.300,00	$20.562,00
					$25.875,00
II.EQUIPO Y HERRAMIENTA					
ID	**DESCRIPCIÓN**	**und**	**UNITARIO**	**RENDIMIENTO**	**PARCIAL**
	ANDAMIO TUBULAR CON TIJERA 1.50x1.50 m	Dia	0,2	$ 4.906,00	$981,00
	Herramienta Menor	%	5%	$ 20.023,00	$10,01
				TOTAL	**$991,01**
III.MANO DE OBRA					
ID	**CUADRILLA**	**Actividad**	**JORNAL**	**REND. [día/und]**	**PARCIAL**
1	CUADRILLA TIPO 6 (2A)		$200.230,00	0,100	$20.023,00
				TOTAL	**$20.023,00**
IV.TRANSPORTE					
ID	**DESCRIPCIÓN**	**VOL. [m³]**	**DIST. [km]**	**UNITARIO[$m³/km]**	**PARCIAL**
	CAMIONETA	Hora	0,02	$37.819,10	$756,00
				TOTAL	**$756,00**
			TOTAL PRECIO UNITARIO		**$ 47.645,00**

20,07	Estuco y pintura en muros exteriores			**und:**	m2
(Subtitulo)				**CÓDIGO:**	
				FECHA:	18/11/2025
I.MATERIALES					
ID	**DESCRIPCIÓN**	**und**	**CANTIDAD**	**UNITARIO**	**PARCIAL**
	ESTUCO PLASTICO 6KG	Kg	1,4	$ 3.645,40	$5.104,00
	LIJA DE AGUA	Und	0,1	$ 2.090,00	$209,00
	PINTURA TIPO 1	Gln	0,1	$ 102.300,00	$10.230,00
					$15.543,00
II.EQUIPO Y HERRAMIENTA					
ID	**DESCRIPCIÓN**	**und**	**UNITARIO**	**RENDIMIENTO**	**PARCIAL**
	ANDAMIO TUBULAR CON TIJERA 1.50x1.50 m	Dia	0,2	$ 4.906,00	$981,00
	Herramienta Menor	%	5%	$ 20.023,00	$10,01
				TOTAL	**$991,01**
III.MANO DE OBRA					
ID	**CUADRILLA**	**Actividad**	**JORNAL**	**REND. [día/und]**	**PARCIAL**
1	CUADRILLA TIPO 6 (2A)		$200.230,00	0,100	$20.023,00
				TOTAL	**$20.023,00**
IV.TRANSPORTE					
ID	**DESCRIPCIÓN**	**VOL. [m³]**	**DIST. [km]**	**UNITARIO[$m³/km]**	**PARCIAL**
	CAMIONETA	Hora	0,02	$37.819,10	$756,00
				TOTAL	**$756,00**
			TOTAL PRECIO UNITARIO		**$ 37.313,00**

20,07	Pintura en muros exteriores			**und:**	m2

(Subtitulo)				**CÓDIGO:**	
				FECHA:	18/11/2025
I.MATERIALES					
ID	**DESCRIPCIÓN**	**und**	**CANTIDAD**	**UNITARIO**	**PARCIAL**
	LIJA DE AGUA	Und	0,1	$ 2.090,00	$209,00
	PINTURA KORAZA	Gln	0,1	$ 125.510,00	$12.551,00
					$12.760,00
II.EQUIPO Y HERRAMIENTA					
ID	**DESCRIPCIÓN**	**und**	**UNITARIO**	**RENDIMIENTO**	**PARCIAL**
	ANDAMIO TUBULAR CON TIJERA 1.50x1.50 m	Dia	0,5	$ 4.906,00	$2.453,00
	Herramienta Menor	%	5%	$ 14.016,00	$7,01
				TOTAL	**$2.460,01**
III.MANO DE OBRA					
ID	**CUADRILLA**	**Actividad**	**JORNAL**	**REND. [día/und]**	**PARCIAL**
1	CUADRILLA TIPO 6 (2A)		$200.230,00	0,070	$14.016,00
				TOTAL	**$14.016,00**
IV.TRANSPORTE					
ID	**DESCRIPCIÓN**	**VOL. [m³]**	**DIST. [km]**	**UNITARIO[$m³/km]**	**PARCIAL**
	CAMIONETA	Hora	0,02	$37.819,10	$756,00
				TOTAL	**$756,00**
			TOTAL PRECIO UNITARIO		**$ 29.992,00**

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS METALICAS PARA MODULOS DE BAÑOS			**und:**	UND
(Subtitulo)				**CÓDIGO:**	
				FECHA:	18/11/2025
I.MATERIALES					
ID	**DESCRIPCIÓN**	**und**	**CANTIDAD**	**UNITARIO**	**PARCIAL**
	puerta metalica para modulos de sanitarios, incluye visagras, tornillería y aldaba	UND	1	$ 330.000,00	$330.000,00
	PINTURA ESMALTE PINTULUX	UND	0,25	$ 106.150,00	$26.538,00
					$356.538,00
II.EQUIPO Y HERRAMIENTA					
ID	**DESCRIPCIÓN**	**und**	**UNITARIO**	**RENDIMIENTO**	**PARCIAL**
	HERRAMIENTAS PARA ALBAÑIL	Und	0,1	$ 308.574,20	$30.857,00
				TOTAL	**$30.857,00**
III.MANO DE OBRA					
ID	**CUADRILLA**	**Actividad**	**JORNAL**	**REND. [día/und]**	**PARCIAL**
1	CUADRILLA TIPO 3 (1O:1A)		$260.300,00	0,500	$130.150,00
				TOTAL	**$130.150,00**
IV.TRANSPORTE					
ID	**DESCRIPCIÓN**	**VOL. [m³]**	**DIST. [km]**	**UNITARIO[$m³/km]**	**PARCIAL**
	CAMIONETA	Hora	0,1	$37.819,10	$3.782,00
				TOTAL	**$3.782,00**
			TOTAL PRECIO UNITARIO		**$ 521.327,00**

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS METALICAS DE INGRESO			**und:**	UND
(Subtitulo)				**CÓDIGO:**	
				FECHA:	18/11/2025
I.MATERIALES					
ID	**DESCRIPCIÓN**	**und**	**CANTIDAD**	**UNITARIO**	**PARCIAL**
	Puerta metalica doble de seguridad incluye visagras, tornillería y aldaba	UND	2	$ 770.000,00	$1.540.000,00
	Chapa de seguridad auxiliar para entrada	UND	1	$ 53.790,00	$53.790,00
	Chapa de seguridad para entrada	UND	1	$ 209.000,00	$209.000,00

	DISOLVENTE	Gal	0,3	$ 55.778,80	$16.734,00
	PINTURA ANTICORROSIVA PREMIUM	Gal	0,4	$ 90.528,90	$36.212,00
	PINTURA ESMALTE PINTULUX	UND	0,5	$ 106.150,00	$53.075,00
					$1.908.811,00
II.EQUIPO Y HERRAMIENTA					
ID	**DESCRIPCIÓN**	**und**	**UNITARIO**	**RENDIMIENTO**	**PARCIAL**
	HERRAMIENTAS PARA ALBAÑIL	Und	4%	$ 308.574,20	$12.343,00
				TOTAL	**$12.343,00**
III.MANO DE OBRA					
ID	**CUADRILLA**	**Actividad**	**JORNAL**	**REND. [día/und]**	**PARCIAL**
1	CUADRILLA TIPO 3 (1O:1A)		$260.300,00	0,800	$208.240,00
				TOTAL	**$208.240,00**
IV.TRANSPORTE					
ID	**DESCRIPCIÓN**	**VOL. [m³]**	**DIST. [km]**	**UNITARIO[$m³/km]**	**PARCIAL**
	CAMIONETA	Hora	0,1	$37.819,10	$3.782,00
				TOTAL	**$3.782,00**
			TOTAL PRECIO UNITARIO		**$ 2.133.176,00**

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS METALICAS RECIBIDOR			**und:**	UND
(Subtitulo)				**CÓDIGO:**	
				FECHA:	18/11/2025
I.MATERIALES					
ID	**DESCRIPCIÓN**	**und**	**CANTIDAD**	**UNITARIO**	**PARCIAL**
	Puerta metalica 0,4*0,3	UND	1	$ 137.500,00	$137.500,00
	Chapa de seguridad para entrada	UND	1	$ 209.000,00	$209.000,00
	DISOLVENTE	Gal	0,3	$ 55.778,80	$16.734,00
	PINTURA ANTICORROSIVA PREMIUM	Gal	0,4	$ 90.528,90	$36.212,00
	PINTURA ESMALTE PINTULUX	UND	0,15	$ 106.150,00	$15.923,00
					$415.369,00
II.EQUIPO Y HERRAMIENTA					
ID	**DESCRIPCIÓN**	**und**	**UNITARIO**	**RENDIMIENTO**	**PARCIAL**
	HERRAMIENTAS PARA ALBAÑIL	Und	0,04	$ 308.574,20	$12.343,00
				TOTAL	**$12.343,00**
III.MANO DE OBRA					
ID	**CUADRILLA**	**Actividad**	**JORNAL**	**REND. [día/und]**	**PARCIAL**
1	CUADRILLA TIPO 3 (1O:1A)		$260.300,00	0,100	$26.030,00
				TOTAL	**$26.030,00**
IV.TRANSPORTE					
ID	**DESCRIPCIÓN**	**VOL. [m³]**	**DIST. [km]**	**UNITARIO[$m³/km]**	**PARCIAL**
	CAMIONETA	Hora	0,1	$37.819,10	$3.782,00
				TOTAL	**$3.782,00**
			TOTAL PRECIO UNITARIO		**$ 457.524,00**

	Suministro e instalacion puertas tipo rejas			**und:**	m2
(Subtitulo)				**CÓDIGO:**	
				FECHA:	18/11/2025
I.MATERIALES					
ID	**DESCRIPCIÓN**	**und**	**CANTIDAD**	**UNITARIO**	**PARCIAL**
	Tubo cuadrado 1*1'*2,0mm	ml	14	$ 33.476,66	$468.673,00
	soldadura pvc 1/4 galón	Und	0,4	$ 58.080,00	$23.232,00
	DISOLVENTE	Gal	0,3	$ 55.778,80	$16.734,00
	PINTURA ANTICORROSIVA PREMIUM	Gal	0,4	$ 90.528,90	$36.212,00
	PINTURA ESMALTE PINTULUX	UND	0,25	$ 106.150,00	$26.538,00
	Candado #60	und	0,13	$ 66.000,00	$8.580,00
					$579.969,00
II.EQUIPO Y HERRAMIENTA					
ID	**DESCRIPCIÓN**	**und**	**UNITARIO**	**RENDIMIENTO**	**PARCIAL**

	BROCHA 4"	Unidad	0,02	$ 16.469,20	$329,00
	EXTENSIÓN ELÉCTRICA ENCAUCHETADA 3x12 x 10 m	Unidad	0,02	$ 88.968,00	$1.779,00
	PULIDORA ELÉCTRICA, CARETA CON VISOR, EXTENSIÓN ELÉCTRICA	Und	0,02	$ 1.015.648,70	$20.313,00
	ANDAMIO TUBULAR CON TIJERA 1.50x1.50 m	Dia	0,5	$ 4.906,00	$2.453,00
	Herramienta Menor	%	5%	$ 108.125,00	$54,06
				TOTAL	**$24.928,06**
III.MANO DE OBRA					
ID	**CUADRILLA**	**Actividad**	**JORNAL**	**REND. [día/und]**	**PARCIAL**
1	CUADRILLA TIPO 7 (1O:2A)		$360.415,00	0,300	$108.125,00
				TOTAL	**$108.125,00**
IV.TRANSPORTE					
ID	**DESCRIPCIÓN**	**VOL. [m³]**	**DIST. [km]**	**UNITARIO[$m³/km]**	**PARCIAL**
	CAMIONETA	Hora	0,15	$37.819,10	$5.673,00
				TOTAL	**$5.673,00**
			TOTAL PRECIO UNITARIO		**$ 718.695,00**

	Suministro e instalacion puertas tipo rejas			**und:**	m2
(Subtitulo)				**CÓDIGO:**	
				FECHA:	18/11/2025
I.MATERIALES					
ID	**DESCRIPCIÓN**	**und**	**CANTIDAD**	**UNITARIO**	**PARCIAL**
	Tubo cuadrado 1*1'*2,0mm	ml	14	$ 33.476,66	$468.673,00
	soldadura pvc 1/4 galón	Und	0,3	$ 58.080,00	$17.424,00
	DISOLVENTE	Gal	0,2	$ 55.778,80	$11.156,00
	PINTURA ANTICORROSIVA PREMIUM	Gal	0,3	$ 90.528,90	$27.159,00
	PINTURA ESMALTE PINTULUX	UND	0,25	$ 106.150,00	$26.538,00
	Candado #60	und	0,45	$ 66.000,00	$29.700,00
					$580.650,00
II.EQUIPO Y HERRAMIENTA					
ID	**DESCRIPCIÓN**	**und**	**UNITARIO**	**RENDIMIENTO**	**PARCIAL**
	BROCHA 4"	Unidad	0,02	$ 16.469,20	$329,00
	EXTENSIÓN ELÉCTRICA ENCAUCHETADA 3x12 x 10 m	Unidad	0,015	$ 88.968,00	$1.335,00
	PULIDORA ELÉCTRICA, CARETA CON VISOR, EXTENSIÓN ELÉCTRICA	Und	0,015	$ 1.015.648,70	$15.235,00
	Herramienta Menor	%	5%	$ 36.042,00	$18,02
				TOTAL	**$16.917,02**
III.MANO DE OBRA					
ID	**CUADRILLA**	**Actividad**	**JORNAL**	**REND. [día/und]**	**PARCIAL**
1	CUADRILLA TIPO 7 (1O:2A)		$360.415,00	0,100	$36.042,00
				TOTAL	**$36.042,00**
IV.TRANSPORTE					
ID	**DESCRIPCIÓN**	**VOL. [m³]**	**DIST. [km]**	**UNITARIO[$m³/km]**	**PARCIAL**
	CAMIONETA	Hora	0,15	$37.819,10	$5.673,00
				TOTAL	**$5.673,00**
			TOTAL PRECIO UNITARIO		**$ 639.282,00**

	Suministro e instalacion antepechos			**und:**	m2
(Subtitulo)				**CÓDIGO:**	
				FECHA:	18/11/2025
I.MATERIALES					
ID	**DESCRIPCIÓN**	**und**	**CANTIDAD**	**UNITARIO**	**PARCIAL**
	Tubo cuadrado 3/4 calibre 16	ml	12	$ 7.700,00	$92.400,00
	SOLDADURA ELÉCTRICA	Kg	0,5	$ 18.636,20	$9.318,00
	DISOLVENTE	Gal	0,2	$ 55.778,80	$11.156,00
	PINTURA ESMALTE PINTULUX	UND	0,25	$ 106.150,00	$26.538,00
	PINTURA ANTICORROSIVA PREMIUM	Gal	0,3	$ 90.528,90	$27.159,00
					$166.571,00
II.EQUIPO Y HERRAMIENTA					

ID	DESCRIPCIÓN	und	UNITARIO	RENDIMIENTO	PARCIAL
	BROCHA 4"	Unidad	0,02	$ 16.469,20	$329,00
	EXTENSIÓN ELÉCTRICA ENCAUCHETADA 3x12 x 10 m	Unidad	0,015	$ 88.968,00	$1.335,00
	PULIDORA ELÉCTRICA, CARETA CON VISOR, EXTENSIÓN ELÉCTRICA	Und	0,015	$ 1.015.648,70	$15.235,00
	Herramienta Menor	%	5%	$ 144.166,00	$72,08
				TOTAL	**$16.971,08**
III.MANO DE OBRA					
ID	**CUADRILLA**	**Actividad**	**JORNAL**	**REND. [día/und]**	**PARCIAL**
1	CUADRILLA TIPO 7 (1O:2A)		$360.415,00	0,400	$144.166,00
				TOTAL	**$144.166,00**
IV.TRANSPORTE					
ID	**DESCRIPCIÓN**	**VOL. [m³]**	**DIST. [km]**	**UNITARIO[$m³/km]**	**PARCIAL**
	CAMIONETA	Hora	0,15	$37.819,10	$5.673,00
				TOTAL	**$5.673,00**
			TOTAL PRECIO UNITARIO		**$ 333.381,00**

	Suministro e instalacion (vidrio 4 mm) para ventana			**und:**	m2
(Subtitulo)				**CÓDIGO:**	
				FECHA:	18/11/2025
I.MATERIALES					
ID	**DESCRIPCIÓN**	**und**	**CANTIDAD**	**UNITARIO**	**PARCIAL**
	VIDRIO TRANSPARENTE 4 mm	m2	1	$ 40.903,50	$40.904,00
	SIKAFLEX 1A (Sellador elástico de Poliuretano) x 300 cm³	Und	0,1	$ 74.298,40	$7.430,00
					$48.334,00
II.EQUIPO Y HERRAMIENTA					
ID	**DESCRIPCIÓN**	**und**	**UNITARIO**	**RENDIMIENTO**	**PARCIAL**
	CORTA VIDRIO PROFESIONAL	Und	0,001	$ 22.392,70	$22,00
	PISTÓLA METÁLICA SILICONA	Und	0,001	$ 8.478,80	$8,00
	BATEA	Unidad	0,001	$ 27.886,10	$28,00
	Herramienta Menor	%	5%	$ 20.824,00	$10,41
				TOTAL	**$68,41**
III.MANO DE OBRA					
ID	**CUADRILLA**	**Actividad**	**JORNAL**	**REND. [día/und]**	**PARCIAL**
1	CUADRILLA TIPO 3 (1O:1A)		$260.300,00	0,080	$20.824,00
				TOTAL	**$20.824,00**
IV.TRANSPORTE					
ID	**DESCRIPCIÓN**	**VOL. [m³]**	**DIST. [km]**	**UNITARIO[$m³/km]**	**PARCIAL**
	CAMIONETA	Hora	0,05	$37.819,10	$1.891,00
				TOTAL	**$1.891,00**
			TOTAL PRECIO UNITARIO		**$ 71.117,00**

	Suministro e instalacion lamina de flanche			**und:**	ml
(Subtitulo)				**CÓDIGO:**	
				FECHA:	18/11/2025
I.MATERIALES					
ID	**DESCRIPCIÓN**	**und**	**CANTIDAD**	**UNITARIO**	**PARCIAL**
	Lamina para flanche 20,3*240 0,43mm	und	0,42	$ 27.390,00	$11.504,00
	DISOLVENTE	Gal	0,2	$ 55.778,80	$11.156,00
	PINTURA ANTICORROSIVA PREMIUM	Gal	0,3	$ 90.528,90	$27.159,00
					$49.819,00
II.EQUIPO Y HERRAMIENTA					
ID	**DESCRIPCIÓN**	**und**	**UNITARIO**	**RENDIMIENTO**	**PARCIAL**
	ANDAMIO TUBULAR CON TIJERA 1.50x1.50 m	Dia	0,5	$ 4.906,00	$2.453,00
	TIJERA TACO METÁLICO	Dia	2,5	$ 161,70	$404,00
	Herramienta Menor	%	5%	$ 3.604,00	$1,80
				TOTAL	**$2.858,80**

III.MANO DE OBRA					
ID	**CUADRILLA**	**Actividad**	**JORNAL**	**REND. [día/und]**	**PARCIAL**
1	CUADRILLA TIPO 7 (1O:2A)		$360.415,00	0,010	$3.604,00
				TOTAL	**$3.604,00**

IV.TRANSPORTE					
ID	**DESCRIPCIÓN**	**VOL. [m³]**	**DIST. [km]**	**UNITARIO[$m³/km]**	**PARCIAL**
	CAMIONETA	Hora	0,1	$37.819,10	$3.782,00
				TOTAL	**$3.782,00**
			TOTAL PRECIO UNITARIO		**$ 60.064,00**

	Adecuacion laminas de baños			**und:**	m2
(Subtitulo)				**CÓDIGO:**	
				FECHA:	18/11/2025

I.MATERIALES					
ID	**DESCRIPCIÓN**	**und**	**CANTIDAD**	**UNITARIO**	**PARCIAL**
	Pintura esmalte	Gln	0,025	$ 81.400,00	$2.035,00
	DISOLVENTE	Gal	0,2	$ 55.778,80	$11.156,00
	PINTURA ESMALTE PINTULUX	UND	0,25	$ 106.150,00	$26.538,00
	PINTURA ANTICORROSIVA PREMIUM	Gal	0,3	$ 90.528,90	$27.159,00
					$66.888,00

II.EQUIPO Y					
ID	**DESCRIPCIÓN**	**und**	**UNITARIO**	**RENDIMIENTO**	**PARCIAL**
	LIJA DE AGUA	Und	2	$ 2.090,00	$4.180,00
	Herramienta Menor	%	10%	$ 54.062,00	$54,06
				TOTAL	**$4.234,06**

III.MANO DE OBRA					
ID	**CUADRILLA**	**Actividad**	**JORNAL**	**REND. [día/und]**	**PARCIAL**
1	CUADRILLA TIPO 7 (1O:2A)		$360.415,00	0,150	$54.062,00
				TOTAL	**$54.062,00**

IV.TRANSPORTE					
ID	**DESCRIPCIÓN**	**VOL. [m³]**	**DIST. [km]**	**UNITARIO[$m³/km]**	**PARCIAL**
	CAMIONETA	Hora	0,1	$37.819,10	$3.782,00
				TOTAL	**$3.782,00**
			TOTAL PRECIO UNITARIO		**$ 128.966,00**

	Instalacion malla electrosoldada			**und:**	m2
(Subtitulo)				**CÓDIGO:**	
				FECHA:	18/11/2025

I.MATERIALES					
ID	**DESCRIPCIÓN**	**und**	**CANTIDAD**	**UNITARIO**	**PARCIAL**
	MALLA ELECTROSOLDADA 4mm 15X15cm	m2	1	$ 7.724,20	$7.724,00
	SOLDADURA ELÉCTRICA	Kg	0,5	$ 18.636,20	$9.318,00
					$17.042,00

II.EQUIPO Y HERRAMIENTA					
ID	**DESCRIPCIÓN**	**und**	**UNITARIO**	**RENDIMIENTO**	**PARCIAL**
	ANDAMIO TUBULAR CON TIJERA 1.50x1.50 m	Dia	0,2	$ 4.906,00	$981,00
	EXTENSIÓN ELÉCTRICA ENCAUCHETADA 3x12 x 10 m	Unidad	0,01	$ 88.968,00	$890,00
	PULIDORA ELÉCTRICA, CARETA CON VISOR, EXTENSIÓN ELÉCTRICA	Und	0,008	$ 1.015.648,70	$8.125,00
	Herramienta Menor	%	10%	$ 32.437,00	$32,44
				TOTAL	**$10.028,44**

III.MANO DE OBRA					
ID	**CUADRILLA**	**Actividad**	**JORNAL**	**REND. [día/und]**	**PARCIAL**
1	CUADRILLA TIPO 7 (1O:2A)		$360.415,00	0,090	$32.437,00
				TOTAL	**$32.437,00**

IV.TRANSPORTE					
ID	**DESCRIPCIÓN**	**VOL. [m³]**	**DIST. [km]**	**UNITARIO[$m³/km]**	**PARCIAL**
	CAMIONETA	Hora	0,1	$37.819,10	$3.782,00

				TOTAL	**$3.782,00**
			TOTAL PRECIO UNITARIO		**$ 63.289,00**

	Mantenimiento malla eslabonada			**und:**	m2
(Subtitulo)				**CÓDIGO:**	
				FECHA:	18/11/2025
I.MATERIALES					
ID	**DESCRIPCIÓN**	**und**	**CANTIDAD**	**UNITARIO**	**PARCIAL**
	DISOLVENTE	Gal	0,06	$ 55.778,80	$3.347,00
	PINTURA ANTICORROSIVA PREMIUM	Gal	0,15	$ 90.528,90	$13.579,00
	PINTURA ESMALTE PINTULUX	Gal	0,2	$ 106.150,00	$21.230,00
					$38.156,00
II.EQUIPO Y HERRAMIENTA					
ID	**DESCRIPCIÓN**	**und**	**UNITARIO**	**RENDIMIENTO**	**PARCIAL**
	BROCHA 4"	Unidad	0,0005	$ 16.469,20	$8,00
	herramienta menor	%	0,02	$ 8.085,00	$162,00
				TOTAL	**$170,00**
III.MANO DE OBRA					
ID	**CUADRILLA**	**Actividad**	**JORNAL**	**REND. [día/und]**	**PARCIAL**
1	CUADRILLA TIPO 3 (1O:1A)		$260.300,00	0,0311	$8.085,00
				TOTAL	**$8.085,00**
IV.TRANSPORTE					
ID	**DESCRIPCIÓN**	**VOL. [m³]**	**DIST. [km]**	**UNITARIO[$m³/km]**	**PARCIAL**
	CAMIONETA	Hora	0,01	$37.819,10	$378,00
				TOTAL	**$378,00**
			TOTAL PRECIO UNITARIO		**$ 46.789,00**

	Limpieza y mantenimiento de cubierta,incluye instalacion de amarras de teja plastica faltantes y fijacion de tejas			**und:**	m2
(Subtitulo)				**CÓDIGO:**	
				FECHA:	18/11/2025
I.MATERIALES					
ID	**DESCRIPCIÓN**	**und**	**CANTIDAD**	**UNITARIO**	**PARCIAL**
	TORNILLO TEJA TERMOACUSTICA	und	0,5	$ 1.980,00	$990,00
					$990,00
II.EQUIPO Y HERRAMIENTA					
ID	**DESCRIPCIÓN**	**und**	**UNITARIO**	**RENDIMIENTO**	**PARCIAL**
	Escoba	Und	0,05	$ 17.006,00	$850,00
	MANGUERA PARA AGUA Ø= 1/2" x 50 m	Unidad	0,0006	$ 56.728,17	$34,00
	KIT ARNÉS PARA ALTURAS	Unidad	0,0009	$ 689.155,50	$620,00
	Herramienta Menor	%	10%	$ 9.010,00	$9,01
				TOTAL	**$1.513,01**
III.MANO DE OBRA					
ID	**CUADRILLA**	**Actividad**	**JORNAL**	**REND. [día/und]**	**PARCIAL**
1	CUADRILLA TIPO 7 (1O:2A)		$360.415,00	0,025	$9.010,00
				TOTAL	**$9.010,00**
IV.TRANSPORTE					
ID	**DESCRIPCIÓN**	**VOL. [m³]**	**DIST. [km]**	**UNITARIO[$m³/km]**	**PARCIAL**
	CAMIONETA	Hora	0	$37.819,10	$0,00
				TOTAL	**$0,00**
			TOTAL PRECIO UNITARIO		**$ 11.513,00**

	Limpieza y mantenimiento de viga canal recibidor de aguas cubierta			**und:**	ml
(Subtitulo)				**CÓDIGO:**	
				FECHA:	18/11/2025

I.MATERIALES					
ID	**DESCRIPCIÓN**	**und**	**CANTIDAD**	**UNITARIO**	**PARCIAL**
	0	0	1	$ -	$0,00
					$0,00
II.EQUIPO Y HERRAMIENTA					
ID	**DESCRIPCIÓN**	**und**	**UNITARIO**	**RENDIMIENTO**	**PARCIAL**
	Escoba	Und	0,05	$ 17.006,00	$850,00
	MANGUERA PARA AGUA Ø= 1/2" x 50 m	Unidad	0,0006	$ 56.728,17	$34,00
	Herramienta Menor	%	10%	$ 6.848,00	$6,85
				TOTAL	**$890,85**
III.MANO DE OBRA					
ID	**CUADRILLA**	**Actividad**	**JORNAL**	**REND. [día/und]**	**PARCIAL**
1	CUADRILLA TIPO 7 (1O:2A)		$360.415,00	0,019	$6.848,00
				TOTAL	**$6.848,00**
IV.TRANSPORTE					
ID	**DESCRIPCIÓN**	**VOL. [m³]**	**DIST. [km]**	**UNITARIO[$m³/km]**	**PARCIAL**
	CAMIONETA	Hora	0	$37.819,10	$0,00
				TOTAL	**$0,00**
			TOTAL PRECIO UNITARIO		**$ 7.739,00**

6,52	Teja termoacustica Upv de 2 mm			**und:**	m2
(Subtitulo)				**CÓDIGO:**	
				FECHA:	18/11/2025
I.MATERIALES					
ID	**DESCRIPCIÓN**	**und**	**CANTIDAD**	**UNITARIO**	**PARCIAL**
	TEJA UPVC BLANCA INDUST 2mm 1.07x5.90	Und	0,165016502	$ 299.090,00	$49.355,00
	Herramienta Menor	%	5%	$ 49.355,00	$24,68
					$49.379,68
II.EQUIPO Y HERRAMIENTA					
ID	**DESCRIPCIÓN**	**und**	**UNITARIO**	**RENDIMIENTO**	**PARCIAL**
	KIT ARNÉS PARA ALTURAS	Unidad	0,0009	$ 689.155,50	$620,00
	ANDAMIO TUBULAR CON TIJERA 1.50x1.50 m	Dia	0,22	$ 4.906,00	$1.079,00
	TIJERA CORTA LAMINA 10 "	Und	0,0009	$ 37.517,70	$34,00
	Herramienta Menor	%	5%	$ 25.509,00	$12,75
				TOTAL	**$1.745,75**
III.MANO DE OBRA					
ID	**CUADRILLA**	**Actividad**	**JORNAL**	**REND. [día/und]**	**PARCIAL**
1	CUADRILLA TIPO 3 (1O:1A)		$260.300,00	0,098	$25.509,00
				TOTAL	**$25.509,00**
IV.TRANSPORTE					
ID	**DESCRIPCIÓN**	**VOL. [m³]**	**DIST. [km]**	**UNITARIO[$m³/km]**	**PARCIAL**
	CAMIONETA	Hora	0	$37.819,10	$0,00
				TOTAL	**$0,00**
			TOTAL PRECIO UNITARIO		**$ 76.634,00**

6,52	Teja traslucida Upv de 2 mm			**und:**	m2
(Subtitulo)				**CÓDIGO:**	
				FECHA:	18/11/2025
I.MATERIALES					
ID	**DESCRIPCIÓN**	**und**	**CANTIDAD**	**UNITARIO**	**PARCIAL**
	TEJA UPVC TRANSPARENTE 2mm 1,13*3,93	und	0,22518	$ 286.000,00	$64.401,00
	Herramienta Menor	%	5%	$ 64.401,00	$32,20
					$64.433,20
II.EQUIPO Y HERRAMIENTA					
ID	**DESCRIPCIÓN**	**und**	**UNITARIO**	**RENDIMIENTO**	**PARCIAL**
	KIT ARNÉS PARA ALTURAS	Unidad	0,0009	$ 689.155,50	$620,00
	ANDAMIO TUBULAR CON TIJERA 1.50x1.50 m	Dia	0,22	$ 4.906,00	$1.079,00
	TIJERA CORTA LAMINA 10 "	Und	0,0009	$ 37.517,70	$34,00

	Herramienta Menor	%	5%	$ 25.509,00	$12,75
				TOTAL	**$1.745,75**
III.MANO DE OBRA					
ID	**CUADRILLA**	**Actividad**	**JORNAL**	**REND. [día/und]**	**PARCIAL**
1	CUADRILLA TIPO 3 (1O:1A)		$260.300,00	0,098	$25.509,00
				TOTAL	**$25.509,00**
IV.TRANSPORTE					
ID	**DESCRIPCIÓN**	**VOL. [m³]**	**DIST. [km]**	**UNITARIO[$m³/km]**	**PARCIAL**
	CAMIONETA	Hora	0	$37.819,10	$0,00
				TOTAL	**$0,00**
			TOTAL PRECIO UNITARIO		**$ 91.688,00**

	Salida tomacorriente doble polo a tierra			**und:**	Und
				CÓDIGO:	
				FECHA:	18/11/2025
I.MATERIALES					
ID	**DESCRIPCIÓN**	**und**	**CANTIDAD**	**UNITARIO**	**PARCIAL**
	ALAMBRE DE COBRE THHN/THWN #12 AWG	ml	10	$ 3.102,00	$31.020,00
	CINTA AISLANTE SUPER 33 x 20 m	Unidad	0,1	$ 20.553,50	$2.055,00
	TUBO CONDUIT PVC 1/2" x 3 m	Unidad	3	$ 8.221,40	$24.664,00
	TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA	Und	1	$ 17.208,40	$17.208,00
					$74.947,00
II.EQUIPO Y HERRAMIENTA					
ID	**DESCRIPCIÓN**	**und**	**UNITARIO**	**RENDIMIENTO**	**PARCIAL**
	Herramienta Menor	%	5%	$ 26.030,00	$13,02
				TOTAL	**$13,02**
III.MANO DE OBRA					
ID	**CUADRILLA**	**Actividad**	**JORNAL**	**REND. [día/und]**	**PARCIAL**
1	CUADRILLA TIPO 3 (1O:1A)		$260.300,00	0,100	$26.030,00
				TOTAL	**$26.030,00**
IV.TRANSPORTE					
ID	**DESCRIPCIÓN**	**VOL. [m³]**	**DIST. [km]**	**UNITARIO[$m³/km]**	**PARCIAL**
	CAMIONETA	Hora	0	$37.819,10	$0,00
				TOTAL	**$0,00**
			TOTAL PRECIO UNITARIO		**$ 100.990,00**

12,197	Salida eléctrica, Iluminacion led			**und:**	und
				CÓDIGO:	
				FECHA:	18/11/2025
I.MATERIALES					
ID	**DESCRIPCIÓN**	**und**	**CANTIDAD**	**UNITARIO**	**PARCIAL**
	TUBO CONDUIT PVC 1/2" x 3 m	Unidad	2,5	$ 8.221,40	$20.554,00
	ADAPTADOR TERMINAL PVC 1/2" CONDUIT	Unidad	2	$ 616,00	$1.232,00
	CAJA GALVANIZADA OCTAGONAL	Unidad	1	$ 2.190,10	$2.190,00
	ALAMBRE DE COBRE THHN/THWN #12 AWG	ml	8	$ 3.102,00	$24.816,00
	BOMBILLO LED AHORRADOR DE 50W	und	1	$ 26.950,00	$26.950,00
	CINTA AISLANTE SUPER 33 x 20 m	Unidad	0,1	$ 20.553,50	$2.055,00
					$77.797,00
II.EQUIPO Y HERRAMIENTA					
ID	**DESCRIPCIÓN**	**und**	**UNITARIO**	**RENDIMIENTO**	**PARCIAL**
	ANDAMIO TUBULAR CON TIJERA 1.50x1.50 m	Dia	0,2	$ 4.906,00	$981,00
	Herramienta Menor	%	5%	$ 26.030,00	$13,02
				TOTAL	**$13,02**
III.MANO DE OBRA					
ID	**CUADRILLA**	**Actividad**	**JORNAL**	**REND. [día/und]**	**PARCIAL**
1	CUADRILLA TIPO 3 (1O:1A)		$260.300,00	0,100	$26.030,00
				TOTAL	**$26.030,00**
IV.TRANSPORTE					

ID	DESCRIPCIÓN	VOL. [m³]	DIST. [km]	UNITARIO[$m³/km]	PARCIAL
	CAMIONETA	Hora	0,05	$37.819,10	$1.891,00
				TOTAL	**$1.891,00**
			TOTAL PRECIO		**$ 105.731,00**

	Salida interruptor sencillo en tubo pvc			**und:**	Und
				CÓDIGO:	
				FECHA:	18/11/2025
I.MATERIALES					
ID	**DESCRIPCIÓN**	**und**	**CANTIDAD**	**UNITARIO**	**PARCIAL**
	TUBO CONDUIT PVC 1/2" x 3 m	Unidad	3	$ 8.221,40	$24.664,00
	ADAPTADOR TERMINAL PVC 1/2" CONDUIT	Unidad	2	$ 616,00	$1.232,00
	CAJA GALVANIZADA OCTAGONAL	Unidad	1	$ 2.190,10	$2.190,00
	ALAMBRE DE COBRE THHN/THWN #12 AWG	ml	10	$ 3.102,00	$31.020,00
	CINTA AISLANTE SUPER 33 x 20 m	Unidad	0,1	$ 20.553,50	$2.055,00
	INTERRUPTOR SENCILLO	Und	1	$ 14.852,20	$14.852,00
					$76.013,00
II.EQUIPO Y HERRAMIENTA					
ID	**DESCRIPCIÓN**	**und**	**UNITARIO**	**RENDIMIENTO**	**PARCIAL**
	Herramienta Menor	%	5%	$ 26.030,00	$13,02
				TOTAL	**$13,02**
III.MANO DE OBRA					
ID	**CUADRILLA**	**Actividad**	**JORNAL**	**REND. [día/und]**	**PARCIAL**
1	CUADRILLA TIPO 3 (1O:1A)		$260.300,00	0,100	$26.030,00
				TOTAL	**$26.030,00**
IV.TRANSPORTE					
ID	**DESCRIPCIÓN**	**VOL. [m³]**	**DIST. [km]**	**UNITARIO[$m³/km]**	**PARCIAL**
	CAMIONETA	Hora	0,05	$37.819,10	$1.891,00
				TOTAL	**$1.891,00**
			TOTAL PRECIO UNITARIO		**$ 103.947,00**

	Salida interruptor doble en tubo pvc 1/2"			**und:**	Und
				CÓDIGO:	
				FECHA:	18/11/2025
I.MATERIALES					
ID	**DESCRIPCIÓN**	**und**	**CANTIDAD**	**UNITARIO**	**PARCIAL**
	TUBO CONDUIT PVC 1/2" x 3 m	Unidad	3	$ 8.221,40	$24.664,00
	ADAPTADOR TERMINAL PVC 1/2" CONDUIT	Unidad	2	$ 616,00	$1.232,00
	CAJA GALVANIZADA OCTAGONAL	Unidad	1	$ 2.190,10	$2.190,00
	ALAMBRE DE COBRE THHN/THWN #12 AWG	ml	10	$ 3.102,00	$31.020,00
	CINTA AISLANTE SUPER 33 x 20 m	Unidad	0,1	$ 20.553,50	$2.055,00
	INTERRUPTOR DOBLE	Und	1	$ 25.687,20	$25.687,00
					$86.848,00
II.EQUIPO Y HERRAMIENTA					
ID	**DESCRIPCIÓN**	**und**	**UNITARIO**	**RENDIMIENTO**	**PARCIAL**
	Herramienta Menor	%	5%	$ 26.030,00	$13,02
				TOTAL	**$13,02**
III.MANO DE OBRA					
ID	**CUADRILLA**	**Actividad**	**JORNAL**	**REND. [día/und]**	**PARCIAL**
1	CUADRILLA TIPO 3 (1O:1A)		$260.300,00	0,100	$26.030,00
				TOTAL	**$26.030,00**
IV.TRANSPORTE					
ID	**DESCRIPCIÓN**	**VOL. [m³]**	**DIST. [km]**	**UNITARIO[$m³/km]**	**PARCIAL**
	CAMIONETA	Hora	0,05	$37.819,10	$1.891,00
				TOTAL	**$1.891,00**
			TOTAL PRECIO UNITARIO		**$ 114.782,00**

12,197	Salida eléctrica, Iluminacion led			**und:**	und
				CÓDIGO:	
				FECHA:	18/11/2025

I.MATERIALES					
ID	**DESCRIPCIÓN**	**und**	**CANTIDAD**	**UNITARIO**	**PARCIAL**
	TUBO CONDUIT PVC 1/2" x 3 m	Unidad	2	$ 8.221,40	$16.443,00
	ADAPTADOR TERMINAL PVC 1/2" CONDUIT	Unidad	2	$ 616,00	$1.232,00
	CAJA GALVANIZADA OCTAGONAL	Unidad	1	$ 2.190,10	$2.190,00
	ALAMBRE DE COBRE THHN/THWN #12 AWG	ml	50	$ 3.102,00	$155.100,00
	Reflector Led Tipo Tableta 150w Luz Blanca 12000	und	1	$ 220.000,00	$220.000,00
	CINTA AISLANTE SUPER 33 x 20 m	Unidad	0,1	$ 20.553,50	$2.055,00
					$397.020,00
II.EQUIPO Y HERRAMIENTA					
ID	**DESCRIPCIÓN**	**und**	**UNITARIO**	**RENDIMIENTO**	**PARCIAL**
	ANDAMIO TUBULAR CON TIJERA 1.50x1.50 m	Dia	0,5	$ 4.906,00	$2.453,00
	Herramienta Menor	%	5%	$ 26.030,00	$13,02
				TOTAL	**$2.466,02**
III.MANO DE OBRA					
ID	**CUADRILLA**	**Actividad**	**JORNAL**	**REND. [día/und]**	**PARCIAL**
1	CUADRILLA TIPO 3 (1O:1A)		$260.300,00	0,100	$26.030,00
				TOTAL	**$26.030,00**
IV.TRANSPORTE					
ID	**DESCRIPCIÓN**	**VOL. [m³]**	**DIST. [km]**	**UNITARIO[$m³/km]**	**PARCIAL**
	CAMIONETA	Hora	0,05	$37.819,10	$1.891,00
				TOTAL	**$1.891,00**
			TOTAL PRECIO UNITARIO		**$ 427.407,00**

	Acometida eléctrica cable antifraude			**und:**	ml
				CÓDIGO:	
				FECHA:	18/11/2025
I.MATERIALES					
ID	**DESCRIPCIÓN**	**und**	**CANTIDAD**	**UNITARIO**	**PARCIAL**
	TUBO CONDUIT EMT 3/4" x 3 m	Und	0,3	$ 21.120,00	$6.336,00
	UNIÓN EMT GALVANIZADA 3/4"	Und	0,11	$ 1.408,00	$155,00
	CURVA EMT GALVANIZADA 3/4"	Und	0,11	$ 3.832,40	$422,00
	CABLE ANTIFRAUDE 1mt APE 2x8+8	ML	1	$ 12.650,00	$12.650,00
					$19.563,00
II.EQUIPO Y HERRAMIENTA					
ID	**DESCRIPCIÓN**	**und**	**UNITARIO**	**RENDIMIENTO**	**PARCIAL**
	ESCALERA DE ALUMINIO EN TIJERA 6 PASOS	Unidad	0,003	$ 272.291,80	$817,00
	Herramienta Menor	%	5%	$ 13.015,00	$6,51
				TOTAL	**$823,51**
III.MANO DE OBRA					
ID	**CUADRILLA**	**Actividad**	**JORNAL**	**REND. [día/und]**	**PARCIAL**
1	CUADRILLA TIPO 3 (1O:1A)		$260.300,00	0,050	$13.015,00
				TOTAL	**$13.015,00**
IV.TRANSPORTE					
ID	**DESCRIPCIÓN**	**VOL. [m³]**	**DIST. [km]**	**UNITARIO[$m³/km]**	**PARCIAL**
	CAMIONETA	Hora	0,01	$37.819,10	$378,00
				TOTAL	**$378,00**
			TOTAL PRECIO UNITARIO		**$ 33.780,00**

12,268	Tablero monofásico de 8 circuitos			**und:**	und
				CÓDIGO:	
				FECHA:	18/11/2025
I.MATERIALES					
ID	**DESCRIPCIÓN**	**und**	**CANTIDAD**	**UNITARIO**	**PARCIAL**
	TUBO CONDUIT PVC 1/2" x 3 m	Unidad	2	$ 8.221,40	$16.443,00
	ADAPTADOR TERMINAL PVC 1/2" CONDUIT	Unidad	2	$ 616,00	$1.232,00
	ALAMBRE DE COBRE THHN/THWN #8 AWG	ml	12	$ 6.820,00	$81.840,00
	ALAMBRE DE COBRE THHN/THWN #10 AWG	ml	6	$ 4.290,00	$25.740,00

	TABLERO MONOFÁSICO CON ESPACIO PARA 8 CIRCUITOS	Und	1	$ 105.477,90	$105.478,00
	BREAKER ELECTRICO 40W	UND	4	$ 15.180,00	$60.720,00
	BREAKER ELECTRICO 30W	UND	4	$ 15.620,00	$62.480,00
					$353.933,00
II.EQUIPO Y HERRAMIENTA					
ID	**DESCRIPCIÓN**	**und**	**UNITARIO**	**RENDIMIENTO**	**PARCIAL**
	Herramienta Menor	%	5%	$ 278.000,00	$139,00
				TOTAL	**$139,00**
III.MANO DE OBRA					
ID	**CUADRILLA**	**Actividad**	**JORNAL**	**REND. [día/und]**	**PARCIAL**
1	CUADRILLA TIPO 3 (1O:1A)		$260.300,00	1,068	$278.000,00
				TOTAL	**$278.000,00**
IV.TRANSPORTE					
ID	**DESCRIPCIÓN**	**VOL. [m³]**	**DIST. [km]**	**UNITARIO[$m³/km]**	**PARCIAL**
	CAMIONETA	Hora	0,1	$37.819,10	$3.782,00
				TOTAL	**$3.782,00**
			TOTAL PRECIO UNITARIO		**$ 635.854,00**

	Punto electrico para camara cctv			**und:**	und
				CÓDIGO:	
				FECHA:	18/11/2025
I.MATERIALES					
ID	**DESCRIPCIÓN**	**und**	**CANTIDAD**	**UNITARIO**	**PARCIAL**
	CABLE UTP CAT 6A	ML	8	$ 1.815,00	$14.520,00
	ACCESORIOS INTALACION CAMARAS	UND	1	$ 22.000,00	$22.000,00
					$36.520,00
II.EQUIPO Y					
ID	**DESCRIPCIÓN**	**und**	**UNITARIO**	**RENDIMIENTO**	**PARCIAL**
	CONEXIÓN CAMARAS	UND	1	$ 10.000,00	$10.000,00
	ESCALERA DE ALUMINIO EN TIJERA 6 PASOS	Unidad	0,0009	$ 272.291,80	$245,00
	Herramienta Menor	%	5%	$ 9.371,00	$4,69
				TOTAL	**$10.249,69**
III.MANO DE OBRA					
ID	**CUADRILLA**	**Actividad**	**JORNAL**	**REND. [día/und]**	**PARCIAL**
1	CUADRILLA TIPO 3 (1O:1A)		$260.300,00	0,036	$9.371,00
				TOTAL	**$9.371,00**
IV.TRANSPORTE					
ID	**DESCRIPCIÓN**	**VOL. [m³]**	**DIST. [km]**	**UNITARIO[$m³/km]**	**PARCIAL**
	CAMIONETA	Hora	0,01	$37.819,10	$378,00
				TOTAL	**$378,00**
			TOTAL PRECIO UNITARIO		**$ 56.519,00**

	Reubicacion medidor electrico			**und:**	m2
(Subtitulo)				**CÓDIGO:**	
				FECHA:	18/11/2025
I.MATERIALES					
ID	**DESCRIPCIÓN**	**und**	**CANTIDAD**	**UNITARIO**	**PARCIAL**
	CINTA AISLANTE SUPER 33 x 20 m	Unidad	0,4	$ 20.553,50	$8.221,00
					$8.221,00
II.EQUIPO Y HERRAMIENTA					
ID	**DESCRIPCIÓN**	**und**	**UNITARIO**	**RENDIMIENTO**	**PARCIAL**
	Herramienta Menor	%	10%	$ 312.360,00	$312,36
				TOTAL	**$312,36**
III.MANO DE OBRA					
ID	**CUADRILLA**	**Actividad**	**JORNAL**	**REND. [día/und]**	**PARCIAL**
1	CUADRILLA TIPO 3 (1O:1A)		$260.300,00	1,200	$312.360,00
				TOTAL	**$312.360,00**

IV.TRANSPORTE					
ID	**DESCRIPCIÓN**	**VOL. [m³]**	**DIST. [km]**	**UNITARIO[$m³/km]**	**PARCIAL**
	CAMIONETA	Hora	0,1	$37.819,10	$3.782,00
				TOTAL	**$3.782,00**
			TOTAL PRECIO UNITARIO		**$ 324.675,00**

	DESMONTE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE SANITARIO. Incluye accesorios			**und:**	und
(Subtitulo)				**CÓDIGO:**	
				FECHA:	18/11/2025
I.MATERIALES					
ID	**DESCRIPCIÓN**	**und**	**CANTIDAD**	**UNITARIO**	**PARCIAL**
	accesorios instalación aparatos sanitarios	glb	1	$ 9.570,00	$9.570,00
	cinta teflón 1/2 por metro	mL	2	$ 330,00	$660,00
	Desperdicio	%	5	$10.230,00	$511,50
					$10.741,50
II.EQUIPO Y HERRAMIENTA					
ID	**DESCRIPCIÓN**	**und**	**UNITARIO**	**RENDIMIENTO**	**PARCIAL**
	Desmonte y mantenimiento de aparato sanitario	und	1	$ 30.000,00	$30.000,00
	Herramienta Menor	%	5%	$ 130.150,00	$6.507,50
				TOTAL	**$36.507,50**
III.MANO DE OBRA					
ID	**CUADRILLA**	**Actividad**	**JORNAL**	**REND. [día/und]**	**PARCIAL**
1	CUADRILLA TIPO 3 (1O:1A)		$260.300,00	0,500	$130.150,00
				TOTAL	**$130.150,00**
IV.TRANSPORTE					
ID	**DESCRIPCIÓN**	**VOL. [m³]**	**DIST. [km]**	**UNITARIO[$m³/km]**	**PARCIAL**
				TOTAL	**$0,00**
			TOTAL PRECIO UNITARIO		**$ 177.399,00**

	DESMONTE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE SANITARIO. Incluye accesorios			**und:**	und
(Subtitulo)				**CÓDIGO:**	
				FECHA:	18/11/2025
I.MATERIALES					
ID	**DESCRIPCIÓN**	**und**	**CANTIDAD**	**UNITARIO**	**PARCIAL**
	accesorios instalación aparatos sanitarios	glb	1	$ 9.570,00	$9.570,00
	cinta teflón 1/2 por metro	mL	2	$ 330,00	$660,00
	Desperdicio	%	5	$10.230,00	$511,50
					$10.741,50
II.EQUIPO Y HERRAMIENTA					
ID	**DESCRIPCIÓN**	**und**	**UNITARIO**	**RENDIMIENTO**	**PARCIAL**
	Desmonte y mantenimiento de lavamanos	und	1	$ 30.000,00	$30.000,00
	Herramienta Menor	%	5%	$ 130.150,00	$6.507,50
				TOTAL	**$36.507,50**
III.MANO DE OBRA					
ID	**CUADRILLA**	**Actividad**	**JORNAL**	**REND. [día/und]**	**PARCIAL**
1	CUADRILLA TIPO 3 (1O:1A)		$260.300,00	0,500	$130.150,00
				TOTAL	**$130.150,00**
IV.TRANSPORTE					
ID	**DESCRIPCIÓN**	**VOL. [m³]**	**DIST. [km]**	**UNITARIO[$m³/km]**	**PARCIAL**
				TOTAL	**$0,00**
			TOTAL PRECIO UNITARIO		**$ 177.399,00**

10,05	Acometida hidráulica en tubería pvc Ø= 1/2"			**und:**	und
(Subtitulo)				**CÓDIGO:**	

				FECHA:	18/11/2025
I.MATERIALES					
ID	**DESCRIPCIÓN**	**und**	**CANTIDAD**	**UNITARIO**	**PARCIAL**
	TUBERÍA PRESIÓN PVC 1/2"	m	5	$ 3.713,60	$18.568,00
	CODO PRESIÓN PVC 1/2"	Und	2	$ 862,40	$1.725,00
	limpiador pvc 1/4 galón	Und	0,2	$ 32.890,00	$6.578,00
	soldadura pvc 1/4 galón	Und	0,1	$ 58.080,00	$5.808,00
					$32.679,00
II.EQUIPO Y HERRAMIENTA					
ID	**DESCRIPCIÓN**	**und**	**UNITARIO**	**RENDIMIENTO**	**PARCIAL**
	Herramienta Menor	%	5%	$ 26.030,00	$13,02
				TOTAL	**$13,02**
III.MANO DE OBRA					
ID	**CUADRILLA**	**Actividad**	**JORNAL**	**REND. [día/und]**	**PARCIAL**
1	CUADRILLA TIPO 3 (1O:1A)		$260.300,00	0,100	$26.030,00
				TOTAL	**$26.030,00**
IV.TRANSPORTE					
ID	**DESCRIPCIÓN**	**VOL. [m³]**	**DIST. [km]**	**UNITARIO[$m³/km]**	**PARCIAL**
	CAMIONETA	Hora	0,01	$37.819,10	$378,00
				TOTAL	**$378,00**
			TOTAL PRECIO UNITARIO		**$ 59.100,00**

	LIMPIEZA DE CERMICA Y APLICACIÓN DE FRAGUA			**und:**	m2
(Subtitulo)				**CÓDIGO:**	
				FECHA:	18/11/2025
I.MATERIALES					
ID	**DESCRIPCIÓN**	**und**	**CANTIDAD**	**UNITARIO**	**PARCIAL**
	SIKA 2 (Acelerante de fraguado ultrarápido, taponamiento)	Kg	0,25	$ 57.572,90	$14.393,00
	ESTOPA DE LIMPIEZA (Hilaza de Algodón)	Kg	0,1	$ 9.042,00	$904,00
					$15.297,00
II.EQUIPO Y HERRAMIENTA					
ID	**DESCRIPCIÓN**	**und**	**UNITARIO**	**RENDIMIENTO**	**PARCIAL**
	Herramienta Menor	%	10%	$ 13.015,00	$13,02
				TOTAL	**$13,02**
III.MANO DE OBRA					
ID	**CUADRILLA**	**Actividad**	**JORNAL**	**REND. [día/und]**	**PARCIAL**
1	CUADRILLA TIPO 3 (1O:1A)		$260.300,00	0,050	$13.015,00
				TOTAL	**$13.015,00**
IV.TRANSPORTE					
ID	**DESCRIPCIÓN**	**VOL. [m³]**	**DIST. [km]**	**UNITARIO[$m³/km]**	**PARCIAL**
	CAMIONETA	Hora	0,05	$37.819,10	$1.891,00
				TOTAL	**$1.891,00**
			TOTAL PRECIO UNITARIO		**$ 30.216,00**

17.72A	Tanque de agua en polietileno 500 L			**und:**	Und
(Subtitulo)				**CÓDIGO:**	
				FECHA:	18/11/2025
I.MATERIALES					
ID	**DESCRIPCIÓN**	**und**	**CANTIDAD**	**UNITARIO**	**PARCIAL**
	TANQUE ALMACENAMIENTO DE AGUA 500 L	Und	1	$ 372.292,80	$372.293,00
	TUBERÍA PRESIÓN PVC 1/2"	m	7,5	$ 3.713,60	$27.852,00
	TUBERÍA PRESIÓN PVC 1"	ml	6	$ 6.458,10	$38.749,00
	CODO PRESIÓN PVC 1/2"	Und	1	$ 862,40	$862,00
	CODO PRESIÓN PVC 1"	Und	3	$ 2.699,40	$8.098,00
	TEE PRESIÓN PVC 1/2"	Und	3	$ 1.136,30	$3.409,00
	TEE PRESIÓN PVC 1"	Und	2	$ 3.754,30	$7.509,00
	limpiador pvc 1/4 galón	Und	0,05	$ 32.890,00	$1.645,00
	soldadura pvc 1/4 galón	Und	0,05	$ 58.080,00	$2.904,00

	CINTA TEFLÓN 1/2" x 10 m	Und	1	$ 1.356,30	$1.356,00
	CHEQUE CORTINA SELLO METÁLICO Ø= 1/2"	Und	1	$ 66.759,00	$66.759,00
	REGISTRO DE BOLA 1/2"	Und	2	$ 21.780,00	$43.560,00
	REGISTRO DE BOLA 1"	Und	1	$ 62.480,00	$62.480,00
	FLOTADOR TANQUE PLÁSTICO 1/2"	Und	1	$ 67.544,40	$67.544,00
					$705.020,00
II.EQUIPO Y HERRAMIENTA					
ID	**DESCRIPCIÓN**	**und**	**UNITARIO**	**RENDIMIENTO**	**PARCIAL**
	Herramienta Menor	%	5%	$ 208.240,00	$104,12
				TOTAL	**$104,12**
III.MANO DE OBRA					
ID	**CUADRILLA**	**Actividad**	**JORNAL**	**REND. [día/und]**	**PARCIAL**
1	CUADRILLA TIPO 3 (1O:1A)		$260.300,00	0,800	$208.240,00
				TOTAL	**$208.240,00**
IV.TRANSPORTE					
ID	**DESCRIPCIÓN**	**VOL. [m³]**	**DIST. [km]**	**UNITARIO[$m³/km]**	**PARCIAL**
	CAMIONETA	Hora	1	$37.819,10	$37.819,00
				TOTAL	**$37.819,00**
			TOTAL PRECIO UNITARIO		**$ 951.183,00**