PROPONENTE: CONSTRUDET LTDA

FECHA: 1 DE OCTUBRE DEL 2020

CUADRO DE CANTIDADES DISCRIMINADAS:

ITEM	CONCEPTO	UND	CANT	Vr UNITARIO	Vr. TOTAL
A					
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ELÉCTRICAS				
1	Suministro y montaje de Luminaria hermetica led 2 X 18 w t8 ip65 100/240v 6.5k	UND	11	150.000	1.650.000
2	Suministro y montaje de Cable de Cobre Aislado THHN No. 12	ML	2.000	3.000	6.000.000
3	Suministro y montaje de Tubo Metalico EMT Conduit Galvanizado de 1/2 x 3Mts	UND	90	40.000	3.600.000
4	Suministro y montaje de Lampara O Luminaria Led Emergencia Recargable 2.4w	UND	8	170.000	1.360.000
5	Suministro y montaje de Varilla Cooper Weld de 14.28MM x 2,40 de Cobre Macizo	UND	4	280.000	1.120.000
6	Suministro y montaje de Cable de Cobre Desnudo No. 2 AWG en 7 Hilos	ML	25	18.500	462.500
7	Suministro y montaje Tablero Bifasico con Puerta y Espacio para Totalizador de 12 Circuitos con Barraje de 225A-Barra Neutro-Barra Tierra-Chapa Plastica.INCLUYE: INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS ENCHUFABLES UNIPOLARES Y BIPOLARES.	UND	1	1.000.000	1.000.000
8	Suministro y montaje de Tubo PVC Conduit de 1/2 x 3Mts	UND	45	13.000	585.000
9	Suministro y montaje de Luminaria Westinghouse Sl2p Westinghouse. Aplique de pared exterior	UND	12	190.000	2.280.000
10	Suministro y montaje de accesorios. (CINTA, CAJAS Y TERMINALES)	UND	1	190.000	190.000
11	Suministro y montaje de Cable de Cobre Aislado THHN No. 8	UND	100	13.000	1.300.000
12	Demolición de anden existente en concreto reforzado	M2	4	79.220	316.880
13	Construcción de anden en concreto de 2500 psi de espesor promedio 0,12 cm, fundido in situ reforzado con malla de acero electrosoldada, incluye todo lo relacionado para su construcción	ML	25	77.818	1.945.450
14	Construcción de cuneta dimensiones 0,40MX0,35M E:0,10M en concreto reforzado impermeablizado de resistencia 2500 psi fundido in situ, reforzado con barras de acero de diametro 3/8" (incluye excavación, retiro de material, afirmado y todo lo relacionado para su construcción).	M3	1	759.000	759.000
15	Suministro e instalación de puerta metálica 2,44M X 4M incluye todo lo relacionado con la construcción y montaje	UND	1	4.000.000	4.000.000
				SUBTOTAL	26.568.830
				VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS	26.568.830
				ADMINISTRACION **9%**	2.391.195
				IMPREVISTOS **1%**	265.688
				UTILIDAD **2%**	531.377
	COSTOS INDIRECTOS				3.188.260
	I.V.A SOBRE UTILIDAD 19%				100.962
	VALOR TOTAL DEL PROYECTO				29.858.051

CONSTRUDET LTDA
ERNESTO COGOLLO DUEÑAS