Valenc&a
Soluciones en Diseño e Ingeniería S.A.S
NIT 900.467.069-7
Régimen común
V.S.D.I. S.A.S.

OFERTA PARA ALUMBRADO NAVIDEÑO

SANTA MARTA

Objeto: EL OBJETO DE LA OFERTA ES EL ALQUILER, INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA, MANTENIMIENTO Y DESMONTAJE DE ALUMBRADO NAVIDEÑO EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA 2025.

Proyecto:	ALUMBRADO NAVIDEÑO SANTA MARTA
Proponente:	Valencia Soluciones en Diseño e Ingeniería SAS
Dirección:	Centro Empresarial Suramericana Oficina 207
Teléfono:	3118882901
Correo electrónico:	valenciaingsas@gmail.com

Valenc&a
Soluciones en Diseño e Ingeniería S.A.S
NIT 900.467.069-7
Régimen común
V.S.D.I. S.A.S.

Bucaramanga, noviembre de 2025

Señores
Alcaldia Distrital de Santa Marta
Santa Marta, Magdalena

Ref.: Oferta ALUMBRADO NAVIDEÑO SANTA MARTA

Atendiendo los requerimientos realizados por la ustedes, presentamos a continuación nuestra propuesta económica para la realización del Proyecto

VALOR DE LA PROPUESTA

ITEM	UBICACIÓN	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ALCALDIA	Iluminación de fachada con luces LED Pixel RGB, resistente a intemperie (IP65), instalado con separación de 25 cm entre lineas y 10 cm entre pixel, para un total de 30.000 pixeles, distribuidos en un espacio de 10 x 60 m, incluye fuentes de poder, controladores, cableado, conectores y programación de efectos. Funcionamiento 110 VAC, 3000 W	UNIDAD	1	202.120.000	$ 202.120.000
2	PARQUE BOLIVAR	Árbol navideño de 16 metros de altura en estructura metalica, decorado con 18.000 luces LED pixel RGB programables con separación de 10 cm entre pixel de alta luminosidad y bajo consumo, con grado de protección IP65 de uso exterior, incluye estrella superior luminosa, fuentes de poder, controladores, cableado, conectores y programación de efectos. Funcionamiento 110 VAC, 1800 W	UNIDAD	1	206.000.000	$ 206.000.000
3	PARQUE BOLIVAR	Figura tridimensional en forma de esfera navideña, fabricada en estructura metálica de 2,90 x 2,30 m, con recubrimiento en malla PVC decorativa, iluminadas con luces LED pixel RGB programables. Incluye fuentes de poder, controladores, cableado, conectores y programación de efectos. Funcionamiento 110 VAC, 100 W	UNIDAD	8	26.340.000	$ 210.720.000

4	PARQUE BOLIVAR	Estructura metálica en forma de arco tridimensional estrella de 3 x 3 m, con recubrimiento decorativo en malla PVC, iluminadas con luces LED pixel RGB programables. Incluye fuentes de poder, controladores, cableado, conectores y programación de efectos. Funcionamiento 110 VAC, 120 W	UNIDAD	8	29.860.000	$ 238.880.000
5	PARQUE BOLIVAR	Decoracion de Arboles naturales con 15 arreglos de luces LED Pixel RGB direccionables en el tronco y ramas principales, con separación de 5 cm. Incluye fuentes de poder, controladores, cableado, conectores y programación de efectos. Funcionamiento 110 VAC, 200 W	UNIDAD	10	8.000.000	$ 80.000.000
6	PARQUE BOLIVAR	Extensiones de luz led multicolor 10 metros con strobers incorporados enrrollados en los troncos de los arboles naturales	UNIDAD	500	268.000	$ 134.000.000
7	CAMELLON DE LA BAHIA	Cúpula navideña en forma de esfera gigante fabricada en estructura metálica de 10 m diametro y 7 metros de alto, decorada con luces LED pixel RGB programables con separación de 13 cm; Incluye fuentes de poder, controladores, cableado, conectores y programación de efectos. Funcionamiento 110 VAC, 1000 W	UNIDAD	1	120.460.000	$ 120.460.000
8	CAMELLON DE LA BAHIA	Decoracion de palmeras y arboles naturales con luces LED pixel RGB programables con separación de 5 cm, instaladas a lo largo en el tronco y ramas principales. Incluye fuentes de poder, controladores, cableado, conectores y programación de efectos. Funcionamiento 110 VAC, 200 W.	UNIDAD	10	8.000.000	$ 80.000.000
9	CAMELLON DE LA BAHIA	Kit Figura decorativa tipo Singapur de 10 - 8 - 6 metros de altura, elaborada en estructura metálica, iluminada con sistema de luces LED pixel RGB programables con separación de 5 cm. Diseño cilíndrico en la base con expansión superior en forma de copa. Incluye fuentes de poder, controladores, cableado, conectores y programación de efectos. Funcionamiento 110 VAC, 3000 W	KIT DE 3 UNIDADES	1	208.400.000	$ 208.400.000

10	CAMELLON DE LA BAHIA	Figura navideña tipo campana gigante transitable de 8 metros de altura, fabricada en estructura metálica con sistema de iluminación LED pixel RGB programable, Incluye fuentes de poder, controladores, cableado, conectores y programación de efectos. Funcionamiento 110 VAC, 400 W	UNIDAD	1	103.500.000	$ 103.500.000
11	CATEDRAL	Figura navideña tipo pesebre luminoso de 5 x 5 m, fabricada en estructura metálica, decorada con malla pvc, delineada con manguera y luces LED blancas y cálidas de alta eficiencia; incluye arco decorativo iluminado con estrella, figuras principales de la Sagrada Familia (José, María y el Niño Jesús) acompañadas por pastor y oveja en los laterales, con sistema eléctrico de cableado oculto, controladores y protecciones. Funcionamiento 110 VAC, 400 W	UNIDAD	1	49.400.000	$ 49.400.000
12	CATEDRAL	Figura navideña tipo esfera gigante transitable de 5 x 4 m, fabricada en estructura metálica con sistema de iluminación LED pixel RGB programable, Incluye fuentes de poder, controladores, cableado, conectores y programación de efectos. Funcionamiento 110 VAC, 400 W	UNIDAD	1	103.500.000	$ 103.500.000
13	CATEDRAL	Decoracion arboles naturales con luces LED pixel RGB programables con separación de 5 cm, instaladas a lo largo en el tronco y ramas principales. Incluye fuentes de poder, controladores, cableado, conectores y programación de efectos. Funcionamiento 110 VAC, 200 W.	UNIDAD	10	8.000.000	$ 80.000.000
14	CALLE 1, CALLE 4, ZIRUMA, RODADERO Y TAGANGA	Figura Plana tipo pendons con luces LED pixel RGB con separación de 5 cm, el pendon esta conformado por una matriz de 60 por 26, para un total de 1560 pixeles por pendon. Incluye fuentes de poder, controladores, cableado, conectores y programación de efectos. Funcionamiento 110 VAC, 156 W	UNIDAD	260	6.000.000	$ 1.560.000.000

15	SECTOR RODADERO	Árbol navideño de 16 metros de altura en estructura metalica, decorado con 18.000 luces LED pixel RGB programables con separación de 10 cm entre pixel de alta luminosidad y bajo consumo, con grado de protección IP65 de uso exterior, incluye estrella superior luminosa, fuentes de poder, controladores, cableado, conectores y programación de efectos. Funcionamiento 110 VAC, 1800 W	UNIDAD	1	206.000.000	$ 206.000.000
16	SECTOR RODADERO	Iluminación de Arbol natural en promedio de 12 m de alto, con luces LED Pixel RGB direccionables en el tronco y ramas principales, con separación de 5 cm, para un total de 30.000 pixeles. Incluye fuentes de poder, controladores, cableado, conectores y programación de efectos. Funcionamiento 110 VAC, 3000 W.	UNIDAD	1	150.000.000	$ 150.000.000
17	PARQUE GAIRA	Figuras 3D tipo piramides una de 10 metros y dos de 5 metros metros de altura en estructura metalica, decorado con luces LED pixel RGB programables con separación de que permiten generar efectos dinámicos y transiciones multicolores de alto impacto visual; incluye fuentes de poder, controladores, cableado, conectores y programación de efectos. Funcionamiento 110 VAC, 1800 W	UNIDAD	1	145.000.000	$ 145.000.000
18	PARQUE GAIRA	Figura decorativa navideña tipo estrella gigante de cinco puntas, elaborada en estructura metálica de 3 x 3 m, con recubrimiento decorativo en malla pvc y sistema de iluminación LED pixel RGB programable. Incluye culumpio, fuentes de poder, controladores, cableado, conectores y programación de efectos. Funcionamiento 110 VAC, 500 W	UNIDAD	1	29.500.000	$ 29.500.000
SUBTOTAL						**$3.907.480.000**
IVA						**$742.421.200**
TOTAL						**$4.649.901.200**

DURACIÓN:
*La vigencia de la oferta **(45) cuarenta y cinco días** hábiles contados a partir de la fecha de envío.*

Agradecemos de antemano la atención prestada.

Atentamente



Ing. Carlos Fernando Araque
Representante Legal
Valencia Soluciones en Diseño e Ingeniería Sas
TEL: 3118882901