NIT. 900.528.573-0

Bucaramanga, 11 de noviembre de 2025

Señores
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
E.S.M.

Cordial Saludo,

A continuación, relacionamos nuestra oferta económica.

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Parcial
1	**MOVIMIENTO DE TIERRA Y CIMENTACIÓN**				
1,1	Transporte de material a obra	km	5	$ 6.235	$ 31.175
1,2	Excavacion	m3	7	$ 43.779	$ 306.455
1,3	Retiro y transporte de material sobrante	m3	3	$ 403.383	$ 1.210.149
1,4	Relleno y compactación	m3	3	$ 127.630	$ 382.890
1,5	Solado de nivelacion	m2	65	$ 6.116	$ 397.562
1,6	Ciclopeo de mejoramiento de suelo	m3	3	$ 369.201	$ 1.107.604
1,7	Acero de cimentación	Kg	1138	$ 10.397	$ 11.826.588
1,8	Concreto 3000 psi losa de cimentación e=25cm	M3	16	$ 685.786	$ 11.144.023
1,9	Suminsitro e instlacion de Platina de anclaje e=16mm 20cmx20cm y 4pernos de 12.66mm A-307	Und	23	$ 136.439	$ 3.138.097

TOTAL COSTOS DIRECTOS	**$ 29.544.542,00**
Administración 12%	$ 3.545.345,04
Utilidad 5,0%	$ 1.477.227,10
TOTAL COSTO BASICO	**$ 34.567.114,14**
IVA sobre la utilidad 19%	$ 280.673,15
TOTAL FINAL	**$ 34.847.787,29**

CONDICIONES DE NEGOCIACION
Plazo de Entrega: 1 mes
Garantía: N/A
Plazo de Validez: 30 días hábiles
Condiciones de Pago: Contra entrega

