DISEÑO DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL		
COORDENADAS		SEÑAL
ESTE	NORTE	
1141892.8802	1403958.3031	SP-03
1141931.8634	1403985.9244	SI-28
1141922.1288	1403993.8934	SP-04
1141940.3965	1404014.0489	SP-14
1141932.1359	1404026.3018	SI-28
1141956.5043	1404030.7939	SR-01
1141943.5497	1404036.3543	SR-01
1141943.8891	1404037.2657	CHEVRON
1141942.4237	1404041.6889	SR-01
1141941.8433	1404042.7250	CHEVRON
1141949.0411	1404039.6469	CHEVRON
1141981.2242	1404031.1215	SP-12
1141905.3401	1404049.3305	SP-13
1141929.2305	143981.0985	TABLERO
1141988.8049	1404024.8885	TABLERO
1141890.3277	1404052.4424	TABLERO

DEMARCACION VÍA		
TIPO	CANTIDAD	UNIDAD
Linea pavimento continua (blanca)	1,036	ml
Linea pavimento continua (amarilla)	898	ml
Linea de Parada (Blanca)	12	ml
Pictograma PARE	3	ml
Demarcaciones de piso blanca	42	m2
Tachas blancas reductoras	184	Un
La linea discontinua debe tener 4.50 mts el segmento pintado y 7.50 el segmento sin pintar.		
Las tachas deben ser bidireccionales en la linea central separadas cada 6 mts y unidireccionales en las lineas de borde de pavimento separadas cada 24 mts. Teniendo en cuenta las especificaciones fijadas en la norma técnica colombiana ntc -4745.		
Los requisitos la aplicación de materiales como pinturas, termoplásticos, plásticos en frío y cintas preformadas a emplear en la demarcación son los establecidos en la norma técnica colombiana ntc-4744.		

CACERIO

VER DETALLE N°1

EVER PEREZ

Q. SEVERINERA

DETALLE N°1
SIN ESCALA

CONVENCIONES SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL			
TIPO DE LINEA	ANCHO	COLOR	MUESTRA
BORDE (LB)	0.12	BLANCA	
CARRIL (LCA)	0.12	BLANCA	
PARE (LP)	0.6	BLANCA	
CEDA (LCP)	0.8x0.4	BLANCA	
CAMELLON (LCM)	0.12	AMARILLA	
CENTRAL (LC)	0.12	AMARILLA	
FLECHAS DE DIRECCION			FF FDD FDI FDD FDI FDG FF
CEDA EL PASO		CP	FLECHAS FIN DE CARRIL: RCD RID

ALCALDÍA DE TIERRALTA PAZ, DESARROLLO Y BUEN GOBIERNO Daniel Montero Montes alcalde	CONTRATISTA: CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA NIT 901627711-9	PROYECTÓ: ING. JORGE ANTONIO GONZALEZ AYUS MAI 2220210768 COR	INTERVENTORIA: CONSORCIO VIAL NACIONAL Juan Amado Lizarazo	MODIFICACIONES :	REFERENCIA: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1961 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021.	PROYECTO: REF. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO LP-NO.013-2022 - CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	TITULO: DISEÑO GEOMETRICO SEÑALIZACION	ESCALA: 1 : 500	PLANO 01 DE 01 FECHA: NOVIEMBRE DE 2022 ARCHIVO: PS - 01.DWG