

VIGA CABEZAL – MÓDULOS TIPO M1						
CANTIDADES DE OBRA PARA 9 ELEMENTOS						
COD	NOMBRE		DIAGRAMA	CANTIDAD UNITARIA	CANTIDAD TOTAL	PESO TOTAL [kg]
VC007	6	97		10	90	1953,28
VC003	6	42		10	90	845,75
VC008	6	105		16	144	3366,89
VC002	4	53		60	540	2846,02
VC004	7	8		8	64	155,65
Acero total [kg]						9167,59
Concreto [m³]						243

CAISSON L=20m – VIGA CABEZAL						
CANTIDADES DE OBRA PARA 9 ELEMENTOS						
COD	NOMBRE		DIAGRAMA	CANTIDAD UNITARIA	CANTIDAD TOTAL	PESO TOTAL [kg]
PI002	7	120		32	288	10524,90
PI007	6	107		32	288	6894,88
PI003	5	49,5		182	1638	12598,16
PI003	3	41		100	900	2064,03
PI004	3	15		420	3780	3171,56
Acero total [kg]						35253,54
Concreto [m³]						373,734

CAISSON L=10m – VIGA CABEZAL						
CANTIDADES DE OBRA PARA 18 ELEMENTOS						
COD	NOMBRE		DIAGRAMA	CANTIDAD UNITARIA	CANTIDAD TOTAL	PESO TOTAL [kg]
PI002	7	112		32	576	19646,47
PI003	5	49,5		125	2250	17305,16
PI003	3	41		50	900	2064,03
PI004	3	15		210	3780	3171,56
Acero total [kg]						42187,24
Concreto [m³]						373,734

RESUMEN CANTIDADES MUROS CON VIGA CABEZAL	
CANTIDAD ACERO TOTAL [Kg]	86608,36
CANTIDAD TOTAL CONCRETO [m³]	990,47