FORMATO OFERTA ECONÓMICA
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA

FORMATO

OFERTA ECONOMICA

Señores
Institución Educativa Jorge Eliecer Gaitán
[Dirección de la entidad]
[Ciudad]

REFERENCIA: Proceso de contratación No. [Incluir número del proceso de contratación], en adelante el "proceso de contratación"

Objeto:

"CONTRATO DE OBRA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA FISICA E LA I.E. JOGRGE ELIECER GAITAN, MEDIANTE LA RECONSTRUCCIÓN DE MURO DE CERRAMIENTO E INTERVENCIÓN DE ZONA VERDE"

Estimados señores:

[Nombre del representante legal del proponente] en mi calidad de representante legal de [Nombre del proponente] o [Nombre del proponente- persona natural] en adelante el "proponente", manifiesto, que presento la siguiente oferta económica.

FORMULARIO 1
PRESUPUESTO I.E. JORGE ELIECER GAITAN SEDE A

JORGE ELIECER GAITAN SEDE A								
Nº	**ÍTEM DE PAGO**	**ESPECIFICACIONES**		**DESCRIPCIÓN**	**UND.**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
		GENERAL	**PARTICULAR**					
1				**PRELIMINARES**				
	1,1			**MEDICIONES**				
	1.1.1	MED.001	1.1.1	Localización y replanteo manual para el proyecto	M2	182,16		
	1.1.5	MED.005	1.1.5	Cerramiento en Madera Rolliza y Tela de Polipropileno. Altura 2 m	M	87,32		
Subtotal								**$ 0,00**
	1,3			**DEMOLICIONES**				

	1.3.2	DEM.002	1.3.2	Demolición de enchapes de pisos y muros, incluye cargue, retiro y disposición final	M2	141,05		
	1.3.11	DEM.011	1.3.11	Demolición placa de piso en general con compresor diésel y martillo, incluye cargue, retiro y disposición final (incluye pisos, rampas en concreto, adoquín, losa, tableta y cualquier otro tipo de acabado)	M3	7,00		
	1.3.14	DEM.014	1.3.14	Demolición de escaleras y/o graderías sobre terreno en concreto con martillo eléctrico, incluye cargue, retiro y disposición final	M3	3,67		
	1.3.32	DEM.032	1.3.32	Corte y demolición de muros en mampostería e=20 cm, con acabado, incluye andamios cargue, retiro y disposición final	M2	27,82		
	1.3.52	DEM.052	1.3.52	Corte y demolición de muros en mampostería e=10 cm, con acabado, incluye andamios cargue, retiro y disposición final	M2	7,28		
	Subtotal							**$ 0,00**
	1,4			**EXCAVACIONES**				
	1.4.5	EXC.005	1.4.5	Excavación manual en material común en seco	M3	38,53		
	Subtotal							**$ 0,00**
	1,5			**RELLENOS**				
	1.5.8	RLL.008	1.5.8	Relleno con material proveniente de excavaciones, compactación mecánica con apisonador	M3	22,69		
	Subtotal							**$ 0,00**

FORMATO OFERTA ECONÓMICA
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA

	1,6			**CAMPAMENTOS Y CERRAMIENTOS DE OBRA**				
	1.6.1	PRM.001	1.6.1	Suministro, instalación y desmonte de campamento de 18 m2	UND	1,00		
	Subtotal							**$ 0,00**
	1,7			**ACARREO DE MATERIAL**				
	ACA.001	ACA.001	ACA.001	Cargue, retiro y disposición final de escombros y materiales de	M3	15,84		
	Subtotal							**$ 0,00**
	Subtotal							**$ 0,00**
	2			**CONCRETOS**				
	2,1			**CIMENTACION**				
	2.1.1	CIM.001	2.1.1	Construcción de solado de limpieza en concreto 1500 PSI mezclado en	M3	3,19		
	2.1.2	CIM.002	2.1.2	Construcción de concreto ciclópeo 60% concreto 2500 PSI mezclado en sitio y 40% piedra rajón	M3	4,67		
	2.1.4	CIM.004	2.1.4	Construcción de zarpa de muro en concreto 3000 PSI mezclado en sitio	M3	12,58		
	2.1.6	CIM.006	2.1.6	Construcción de viga de cimentación en concreto 3000 PSI mezclado en sitio, área transversal de 625 a 1600 cm2	M3	3,85		
	Subtotal							**$ 0,00**
	2,2			**PLACA DE PISO**				
	2.2.6	CPP.006	2.2.6	Construcción de rampa en concreto 3000 PSI mezclado en sitio, acabado con llana de madera	M3	3,24		
	2.2.28	CCP.028	2.2.28	Construcción de escalera y/o gradería,sobre terreno, en concreto 3000 PSI mezclado en sitio, acabado	M3	9,04		

				escobillado o cepillado y ratoneado.				
	Subtotal							**$ 0,00**
	2,3			**COLUMNAS Y MUROS**				
	2.3.4	COL.004	2.3.4	Construcción de muro en concreto 3000 PSI mezclado en sitio, espesor de 10 a 20 cm, altura máxima 3.00 m	M3	8,51		
	2.3.13	COL.013	2.3.13	Construcción de columna en concreto 3000 PSI mezclado en sitio, área transversal hasta 400 cm2	M3	0,16		
	Subtotal							**$ 0,00**
	2,4			**VIGAS Y PLACAS AÉREAS**				
	2.4.3	VPA.003	2.4.3	Construcción de viga aérea en concreto 3000 PSI mezclado en sitio, área transversal de 625 a 1600 cm2	M3	0,08		
								$ 0,00
	2,5			**BORDILLOS Y SARDINELES**				
	2.5.11	BRS.011	2.5.11	Construcción de bordillo recto remate biselado en concreto 3000 PSI mezclado en sitio (10 cm x 40 cm) tipo BRS.011 o similar, incluye soldado y acero de refuerzo	M	1,23		
	Subtotal							**$ 0,00**
	Subtotal							**$ 0,00**
3				**ACEROS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS**				
	3,1			**ACEROS DE REFUERZO Y ESTRUCTURAS METÁLICAS**				
	3.1.1	ACR.001	3.1.1	Suministro y colocación de acero de refuerzo	KG	2.200,09		

FORMATO OFERTA ECONÓMICA
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA

				(figurado en sitio y/o				
	Subtotal							**$ 0,00**
	Subtotal							**$ 0,00**
	5			**MUROS DIVISORIOS**				
	5,1			**MAMPOSTERÍA**				
	5.1.1	MAM.001	5.1.1	Construcción de muro en mampostería H-10 ladrillo cocido	M2	6,11		
	Subtotal							**$ 0,00**
	Subtotal							$ 0,00
	16			**ACABADOS DE PARED**				
	16,1			**FRISOS Y ESTUCOS PARED**				
	16.1.1	FE.003	16.1.1	Aplicación de friso liso pared con mortero 1:4 impermeabilizado e=2 cm,	M2	12,22		
	16.1.6	FE.007	16.1.6	Aplicación de estuco plástico pared interior y/o exterior	M2	12,22		
	Subtotal							**$ 0,00**
	16,2			**PINTURA PARED**				
	16.2.4	PPA.004	16.2.4	Suministro y aplicación de pintura acrílica exterior pared, sobre estuco, dos manos	M2	12,22		
	Subtotal							
	Subtotal							**$ 0,00**
	17			**ACABADOS DE PISOS**				
	17,1			**MORTEROS DE NIVELACIÓN**				
	17.1.4	MNV.004	17.1.4	Alistado de piso en mortero 1:3 e=6cm con endurecedor superficial Master Top	M2	141,05		
								$ 0,00

FORMATO OFERTA ECONÓMICA
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA

	19			**BARRAS, BARANDAS Y PASAMANOS**				
	19,2			**BARANDAS Y PASAMANOS**				
	19.2.3	BRP.003	19.2.3	Suministro e instalación de barandilla pasamanos doble y apoyos verticales en tubería circular 2 1/2" x 1.9, anclada a piso, acabado en anticorrosivo y pintura epóxica, tipo BRP.003 o similar	M	47,47		
	Subtotal							
	Subtotal							$ 0,00
	29			**ASEO Y LIMPIEZA**				
	29.1.1	ASL.001	29.1.1	Aseo y limpieza de las áreas del proyecto	M2	182,16		
	29.1.3	ASL.003	29.1.3	Lavado y desmanche de superficie con hidrolavadora	M2	182,16		
	Subtotal							$ 0,00
				SUBTOTAL OBRA				**$ 0,00**

FONDO REAJUSTE DE PRECIOS	
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	
VALOR TOTAL	**$ 0,00**

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.	**DESCRIPCIÓN**		**PORCENTAJE**
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero	**ADMINISTRACIÓN**	**A=**	38%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	**IMPREVISTO**	**I=**	0%
	UTILIDAD	**U=**	5%

FORMATO OFERTA ECONÓMICA
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA

TOTAL A.I.U	**A.I.U.=**	43%

El valor de la oferta es de : letras xxxxxxxxxxxxxxx ($xxxxxxx)

Atentamente,

Nombre del proponente _____
Nombre del representante legal_____
C. C. No. _____ de _____
Matrícula profesional No. _____
[anexar copia]
Dirección de correo _____
Correo electrónico _____
Telefax _____
Ciudad _____

_____

(Firma del proponente o de su representante legal)

[NOTA 1: Para diligenciar cuando el proponente o su representante legal no sea un Ingeniero]

"De acuerdo con lo expresado en la Ley 842 de 2003 y debido a que el suscriptor de la presente propuesta no es ingeniero matriculado, yo _____ [nombres y apellidos] ingeniero con matrícula profesional No. _____ y C. C. No. _____ de _____, avalo la presente propuesta".

_____

(Nombre y firma de quien avala la propuesta)