GRUPO EMPRESARIAL SAS

CUADRO DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES SEDE SECUNDARIA

CONDICIONES INICIALES						OBRA NO EJECUTADA		OBRA ADICIONAL Y EXTRA		OBRA CONTRACTUAL	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
1	**PRELIMINARES**				**$ 15.880.602,00**		**$ 7.097.840,71**		**$ 8.959.702,00**		**$ 17.742.463,29**
1.1	Desmonte y retiro de tejas de barro que se encuentran en mal estado. Incluye cargue, transporte y botada de escombros en lugares autorizados por el Municipo y/o autoridad ambiental. Además recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio donde lo indique la interventoría y/o entidad contratante.	m^2	$ 11.216,00	$ 340,00	$ 3.813.440,00	0,00	$ -	670,00	$ 7.514.720,00	1010,00	$ 11.328.160,00
1.2	Demolición de piso en concreto que se encuentra deteriorado a causa de asentamientos diferenciales en salon de clase. Incluye cargue, transporte y botada de escombros en lugares autorizados por el Municipo y/o autoridad ambiental. Además recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio donde lo indique la interventoría y/o entidad contratante	m^2	$ 34.823,00	$ 80,00	$ 2.785.840,00	80,00	$ 2.785.840,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1.3	Desmonte y retiro de canoa rectangular deteriorada. Incluye cargue, transporte y botada en lugares autorizados por el Municipo y/o autoridad ambiental. Además recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio donde lo indique la interventoría y/o entidad contratante	ml	$ 11.942,00	$ 79,00	$ 943.418,00	0,00	$ -	121,00	$ 1.444.982,00	200,00	$ 2.388.400,00
1.4	Desmonte y retiro de estructura de techo en tablilla en los puntos donde se entra con humedades. Incluye cargue, transporte y botada en lugares autorizados por el Municipo y/o autoridad ambiental. Además recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio donde lo indique la interventoría y/o entidad contratante.	m^2	$ 16.612,00	$ 252,00	$ 4.186.224,00	9,65	$ 160.320,71	0,00	$ -	242,35	$ 4.025.903,29
1.5	EXCAVACIÓN MANUAL De material heterogeneo a cualquier grado de humedad entre 0-2m. Incluye cargue, transporte y botada en lugares autorizados por el Municipo y/o autoridad ambiental. Además recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio donde lo indique la interventoría y/o entidad contratante.	m^3	$ 51.896,00	$ 80,00	$ 4.151.680,00	80,00	$ 4.151.680,00	0,00	$ -	0,00	$ -
2	**RELLENOS**				**$ 3.159.888,00**		**$ 3.159.888,00**		**$ -**		**$ -**
2.1	Suministro, transporte e instalacion de material compactante para mejorar suelo del area de piso con asentamientos diferenciales	m^3	$ 131.662,00	$ 24,00	$ 3.159.888,00	24,00	$ 3.159.888,00	0,00	$ -	0,00	$ -
3	**CUBIERTA**				**$ 82.443.033,76**		**$ 49.762.378,48**		**$ -**		**$ 32.680.655,28**
3.1	Limpieza general de la cubierta, incluida la limpieza de canoas y tuberias de desague	m^2	$ 9.573,00	$ 1.457,00	$ 13.947.861,00	1457,00	$ 13.947.861,00	0,00	$ -	0,00	$ -
3.2	Suministro, transporte e instalacion de teja de barro	m^2	$ 101.509,11	$ 340,00	$ 34.513.098,76	340,00	$ 34.513.098,76	0,00	$ -	0,00	$ -
3.3	Suministro, transporte y colocación de estructura de techo en tablilla	m^2	$ 134.849,50	$ 252,00	$ 33.982.074,00	9,65	$ 1.301.418,72	0,00	$ -	242,35	$ 32.680.655,28

4	**CARPINTERIA METALICA**				**$ 6.871.997,96**		**$ 6.871.997,96**		**$ -**		**$ -**		
4.1	Suministro, transporte y colocación de PUERTA METALICA en aluminio 2 x 09 incluye marco y cerradura para zona de salida del pasillo	Un	$ 1.037.357,00	$ 2,00	$ 2.074.714,00	2,00	$ 2.074.714,00	0,00	$ -	0,00	$ -		
4.2	Suministro, transporte y colocación de CANOA EN "U" en lamina galvanizada calibre 20, desarrollo 0.40 a 0,50m.	ml	$ 90.514,79	$ 53,00	$ 4.797.283,96	53,00	$ 4.797.283,96	0,00	$ -	0,00	$ -		
5	**CONCRETO Y REPARACIONES EN PISOS**				**$ 13.721.835,16**		**$ 13.721.835,16**		**$ -**		**$ -**		
5.1	Suministro e instalación de concreto de 21 mpa para piso de salon	m3	$ 640.209,40	$ 8,00	$ 5.121.675,16	8,00	$ 5.121.675,16	0,00	$ -	0,00	$ -		
5.2	Suministro e instalacion de baldosa ceramica para pisos	m2	$ 107.502,00	$ 80,00	$ 8.600.160,00	80,00	$ 8.600.160,00	0,00	$ -	0,00	$ -		
6	**PINTURA**				**$ 5.555.169,09**		**$ 5.555.169,09**		**$ -**		**$ -**		
6.1	Aplicación de ESMALTE A BASE DE ACEITE, sobre elementos metálicos, pasillos y puertas	m^2	$ 30.885,75	$ 179,86	$ 5.555.169,09	179,86	$ 5.555.169,09	0,00	$ -	0,00	$ -		
OE	**OBRA EXTRA**				**$ -**		**$ -**		**$ 85.171.429,93**		**$ 85.171.429,93**		
OE10	Instalacion de teja de barro, incluye reposicion de la teja hasta un 12%, manto asfaltio, construccion de caballete y todo lo necsario para su correcta instalacion	m^2	$ 71.865,04		$ -	0,00	$ -	1010,00	$ 72.583.688,38	1010,00	$ 72.583.688,38		
OE11	Instalacion canoa existente, no incluye el suministro, incluye pintura, reconstruccion de bajantes mano de obra y todo lo necesario para su instalacion	m^3	$ 48.528,48		$ -	0,00	$ -	200,00	$ 9.705.696,36	200,00	$ 9.705.696,36		
OE12	suministro e instalacion viga de madra 4" X 8", cepillada y canteada, long (5-6) mts, incluye desmonte e instalacion de cercha en madera existente para su correcta instalacion	Global	$ 2.882.045,18		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 2.882.045,18	1,00	$ 2.882.045,18		
COSTO DIRECTO					**$ 127.632.525,97**		**$ 86.169.109,40**		**$ 94.131.131,93**		**$ 135.594.548,49**		
A.U.			$ 0,30		**$ 38.414.135,93**		25934704,78		**$ 28.331.070,54**		**$ 40.810.501,69**		
TOTAL					**$ 166.046.661,89**		**$ 112.103.814,18**		**$ 122.462.202,47**		**$ 176.405.050,18**		

JUAN FERNANDO CARMONA HERRERA
Representante Legal
CYP GRUPO EMPRESARIAL S.A.S.
NIT 900.772.839 – 9