ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROINGENIARQ S.A.S
Proyectos de Ingenieria y Arquitectura
Nit. 901.388.628-9

CONTRATO No: CO1.PCCNTR. 8042204 DE 2025

Contratante:
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

OBJETO DEL PROCESO
CONTRATAR LA ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CUARTO TÉCNICO MDF Y ADECUACIÓN DEL AMBIENTE DE FORMACÓN DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS SEDE YOPAL DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE

Fecha:
5-dic-25

ITEM	ACTIVIDAD	MEDIDA	CANTIDAD
NP: 1,1	Cielo raso superboard pintado 6 mm con viniltex o similar calidad	m2	

1. MATERIALES

Descrfipción	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Desp.	V/Parcial ($)
Angulo 25 x 25 mm Cal 26 de 2.44 m	und	0,4200	$ 3.165,00		$ 1.329,30
Canal o vigueta 38 x 20 cal. 26 de 2.44 m	und	0,5600	$ 4.562,00		$ 2.554,72
Cinta de papel rollo 5x75 m para juntas dry wall o 2"	und	0,0200	$ 9.572,00		$ 191,44
Lamina superboard de 6 mm 1.22*2.44m	und	0,3470	$ 61.845,00		$ 21.460,22
Masilla para juntas dry wall x 1 Gal x 5.6 kg	und	0,0526	$ 66.618,00		$ 3.504,11
Perfil omega Cal 26 2.44	und	0,8100	$ 4.306,00		$ 3.487,86
Tornillo estructura drywall punta aguda 7 mm x 7/16"	und	10,0000	$ 39,00		$ 390,00
Tornillo punta aguda 6 mm x 1" drywall	und	15,0000	$ 38,00		$ 570,00
Vinilo interiores calidad tipo 1 tipo viniltex de Pintuco o similar	gal	0,0500	$ 84.036,00		$ 4.201,80
				SUB TOTAL MATERIALES	**$ 37.689,44**

2. HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TRANSPORTE

Descripción	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.	V/Parcial ($)
Herramienta menor 10% M.O. AA	Hr	1,2000	$ 5.338,00		$ 6.405,60
Transporte de materiales - t	T	0,0100	$ 3.366,00		$ 33,66
				SUB TOTAL HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TRANSPORTE	**$ 6.439,26**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.	V/Parcial ($)
Cuadrilla GG (Drywal)	Hr	1,2000	$ 53.382,00		$ 64.058,40
				SUB TOTAL MANO DE OBRA	**$ 64.058,40**

SUBTOTAL APU	**$ 108.187,10**
TOTAL A.P.U. AJUSTADO AL PESO	**$ 108.187,00**

CRISTHIAN JAVIER GUERRA DIAZ
Representante Legal
PROINGENIARQ S.A.S.