ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROINGENIARQ S.A.S
Proyectos de Ingenieria y Arquitectura
Nit. 901.388.628-9

CONTRATO No: CO1.PCCNTR. 8042204 DE 2025

Contratante:
SEVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

OBJETO DEL PROCESO:
CONTRATAR LA ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CUARTO TÉCNICO MDF Y ADECUACIÓN DEL AMBIENTE DE FORMACIÓN DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS SEDE YOPAL DEL CENTRO AGROINDUASTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE

Fecha
5-dic-25

ITEM	ACTIVIDAD	MEDIDA	CANTIDAD
NP. 1,4	Pintura gris basalto para estructuras de concreto	m2	

1. MATERIALES

Descripción	Unidad	Cantidad /Rend.	Valor ($)	Desp.	V/Parcial ($)
Pintura gris basalto	gal	0,0650	$ 104.989,00		$ 6.824,29
Lija pliego No 120 de 9" x 11" (230 x 280 mm)	und	0,2800	$ 3.130,00		$ 876,40
Agua para obra	l	0,2000	$ 100,00		$ 20,00
			SUB TOTAL MATERIALES		**$ 7.720,69**

2. HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TRANSPORTE

Descripción	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	increm.	V/Parcial ($)
Herramienta menor 10% M.O. CC est.rem	Hr	0,2000	$ 4.352,00		$ 870,40
Andamio tubular stand. (inc. tijeras)	Hr	0,0005	$ 31.120,00		$ 15,56
Tablon de madera de 3x0.25x0.05 m	Hr	0,0002	$ 5.133,00		$ 1,03
Transporte de materiales - t	t	0,0109	$ 2.574,00		$ 28,02
			SUB TOTAL HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TRANSPORTE		**$ 915,00**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	increm.	V/Parcial ($)
Cuadrilla CC-1 (Pintura)	Hr	0,2000	$ 43.521,00		$ 8.704,20
			SUB TOTAL MANO DE OBRA		**$ 8.704,20**

SUB TOTAL A.P.U. **$ 17.339,89**

TOTAL A.P.U. AJUSTADO AL PESO **$ 17.339,89**

CRISTHIAN JAVIER GUERRA DIAZ
Representante Legal
PROINGENIARQ S.A.S.