Bogotá, Cundinamarca 28 de noviembre de 2025

Señores:
FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA- FONDECÚN
E.S.D

Cordial saludo
Ref.: Cotización adecuaciones Gerencia Departamental Colegiada de Guainía

Saludos,
Señores FONDECUN, respetuosamente me dirijo ante ustedes mediante la presente propuesta económica con el fin participar en el proceso.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO (Condición contractual vigente)		VALOR TOTAL
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	
	SUMINISTROS, TRANSPORTE E INSTALACION PARA REDES DE MEDIA TENSION "MT"				
1	SUMINISTRO POSTE DE CONCRETO, FIBRA O METALICO 12M 750KGF	Und	1,00	$ 5.460.000,00	$ 5.460.000,00
2	SUMINISTRO DE KIT DE PARARAYOS MEDIA TENSION RED TRIFASICA	KIT	1,00	$ 651.900,00	$ 651.900,00
3	SUMINSTRO KIT DE CORTACIRCUITOS MEDIA TENSION RED TRIFASICA	KIT	1,00	$ 1.862.011,00	$ 1.862.011,00
4	SUMINISTRO DE ESTRUCTURA EN MEDIA TENSION TIPO BANDERA, TANGENCIAL SEGÚN APLIQUE	GBL	1,00	$ 4.499.350,00	$ 4.499.350,00
5	SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR TRIFASICO EN ACEITE POTENCIA DE 45 KVA 13200V/220V-127V	Und	1,00	$ 26.880.000,00	$ 26.880.000,00
6	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA PARA MEDIDOR DE 50-150A CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, Y/O CT'S	Und	1,00	$ 440.192,65	$ 440.192,65
7	SUMINISTRO DE BREAKER INDUSTRIAL TRIFASICO DE 3X150 AMP 25KA	Und	1,00	$ 997.150,00	$ 997.150,00
8	SUMINISTRO DE KIT DE PUESTA A TIERRA PARA TRANSFORMADOR DE MEDIA TENSION	Und	1,00	$ 432.199,80	$ 432.199,80
7	SUMINISTRO DE ACOMETIDA AEREA EN CABLE DESNUDO O AISLADO PARA BAJANTES DE TRANSFORMADOR, CORTACIRCUITOS Y RED DE MEDIA TENSION EXISTENTE	ML	5,00	$ 93.711,60	$ 468.558,00
8	SUMINISTRO DE RETENIDAS Y TENSORES PARA POSTE DE RED MEDIA TENSIÓN	Und	2,00	$ 2.014.031,82	$ 4.028.063,65
	SUMINISTROS, TRANSNPORTE E INSTALACION DE REDES DE BAJA TENSION "ACOMETIDAS BT Y SPT"				
9	SUMINISTRO DE ACOMETIDA EN BAJA TENSION 3X2/0F+1X2/0N AWG EN COBRE DESDE TRANSFORMADOR HASTA MEDIDOR	ML	45,00	$ 367.052,80	$ 16.517.376,00
10	SUMINISTRO DE DUCTO IMC DE 2 A 3 PULGADAS PARA ACOMETIDA EN BAJA TENSION	ML	5,00	$ 256.652,00	$ 1.283.260,00
11	SUPERVISIÓN Y VALIDACIÓN TÉCNICA DE LAS INSTALACIONES CUMPLIMIENTO RETIE Y NORMATIVAS VIGENTES, EMISION DE CERTIFICADO RETIE PARA LAS INSTALACIONES EN MEDIA TENSION Y EN BAJA TESION SEGÚN ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	GBL	1,00	$ 7.560.000,00	$ 7.560.000,00
	OBRA				
12	COBRO POR SUSPENSIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA EMELCE (COBRO ESTIMADO POR SUSPENSION DE RED DE MEDIA TENSION PARA MANIOBRA DE INSTALACION Y CONEXIÓN DE RED NUEVA EN MT)	GBL	1,00	$ 12.400.000,00	$ 12.400.000,00
13	MONTAJE, INSTALACIÓN, AJUSTE Y CONEXIÓN DE ESTRUCTURAS, CRUCETAS, HERRAJE Y ACCESORIOS DE MEDIA TENSIÓN, INCLUYENDO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO, TENDIDO DE ACOMETIDA AÉREA Y CONEXIÓN DE	GBL	1,00	$ 31.625.000,00	$ 31.625.000,00

	REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN					
14	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE BYPASS MANUAL UPS CON SELECTOR CONMUTADOR TRIPOLAR 1-0-2 DE CAPACIDAD 20KVA O SUPERIOR, CON CERTIFICADO.		UND	1,00	$ 1.232.000,00	$ 1.232.000,00
COSTOS DIRECTOS ÍTEMS NO PREVISTOS SUMINISTROS						**$ 71.080.061,10**
				Porcentaje		
	IVA 19%			19%		$ 13.505.211,61
COSTOS INDIRECTOS ÍTEMS NO PREVISTOS						**$ 13.505.211,61**
COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS ÍTEMS NO PREVISTOS						**$ 84.585.272,71**
COSTOS DIRECTOS ÍTEMS NO PREVISTOS (OBRA)						**$ 45.257.000,00**
	ADMINISTRACIÓN			30%		$ 13.577.100,00
	IMPREVISTOS			5%		$ 2.262.850,00
	UTILIDAD			5%		$ 2.262.850,00
	IVA SOBRE UTILIDAD			19,00%		$ 429.941,50
COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS ÍTEMS NO PREVISTOS						**$ 63.789.741,50**
				COSTO TOTAL		**$ 148.375.014,21**

Atentamente,

YOANI GUEVARA VELASQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CEL 313 8313743