MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICIA CASANARE
CENTRO DE INFORMACION ESTRATEGICO POLICIAL DEL SERVICIO (CIEPS)

GS- 2025 - 076673 **/SUBCO – CIEPS – 20.1**

Yopal, 28 de agosto de 2025

Señor Contratista
JOSE ALEXANDER PALACINO
NIT: 79459691-8
Dirección: TV 11ª N°11-11
Puerto Salgar Cundinamarca

Asunto: emitir concepto a la solicitud de adición presupuestal y cumplimiento a los compromisos del acta AC-2025-027388-DECAS.

En atención a la reunión realizada el 20 -08-2025 en el comando de policía Casanare, contrato No. PN DECAS 21-9-10014-25, cuyo objeto es "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO DEL COMPONENTE Y RED ELÉCTRICA DE BAJA Y MEDIA TENCIÓN DEL COMPLEJO COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICÍA CASANARE". donde se presentó la solicitud de una adición presupuestal, modificación de contrato para inclusión de ítems no previstos y se adquirieron los compromisos de ejecutar y presentar facturación del ítem del 2 al 8 requerimiento necesario para poder solicitar adición. Respetuosamente me permito solicitar al señor contratista JOSE ALEXANDER PALACINO, se emita respuesta a la solicitud y se dé cumplimiento a los compromisos adquiridos, acta AC-2025-027388-DECAS así:

Actividad	Responsable	Fecha de entrega
ejecutar ítem 2 en su totalidad, Adecuación de encerramiento para planta eléctrica en muro A 70 cm de altura, tubo galvanizados para cerramiento calibre 18 3 pulgadas, estructura para techo en Tubería Rectangular Medida 100 x 40mm Espesor 1.5mm, Malla eslabonada calibre 10 de 2m de altura y techo en teja Arquitectónica Extra Calibre 24. Aproximado 60 metros	contratista JOSE ALEXANDER PALACINO CC:79459691	28 de agosto del 2025
Ejecutar ítem 3 en su totalidad, **TRANSFERENCIA**: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA Y DISTRIBUCION DE 800KVA, COFRE TIPO EXTERIOR, KIT PARA TRANSFERENCIA MOTORIZADA TR800-DPX3, INCLUYE: (2 INTERRUPTORES DPX3 DE 800-1000A 70KA, 240 VAC. 1 KIT DE ENCLAVAMIENTO. 4 CONTACTOS ON, OFF. 2 OPERADORES ELECTRÓNICOS PARA DPX3 630, BARRAJE DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO 5 HILOS (3F+N+T) DE 1000 AMP, INTERRUPTOR AUTOMÁTICO IND TRIPOLAR 200 A, TIPO DRX 250, 35KA 240V, , KIT DE CONTROL PARA TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA: 6 - MIN INTERRUPTOR DE 1X6A. 1 - MODULO ATL800. ,	contratista JOSE ALEXANDER PALACINO CC:79459691	28 de agosto del 2025

2 - CONTACTO AUXILIAR O DE SEÑAL DE DEFECTO 1 - RELEVOS DE 14 PINES 220 VAC. 2 - PILOTOS VERDES 220 VAC. 2 - BORNAS		
Ejecutar ítem 3 en su totalidad, **ACOMETIDA BLOQUE SUBOFICIALES**: SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR EN 2/0X(3F+1N)+2T PARA ALIMENTACION DE BLOQUE ALOJAMIENTOS SUBOFICIALES, INCLUYE RETIRO DE ALIMENTADOR EXISTENTE, MANO DE OBRA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Aproximado 60 metros	contratista JOSE ALEXANDER PALACINO CC:79459691	28 de agosto del 2025
Ejecutar ítem 4 en su totalidad, CANALIZACIÓN DUCTO CONDUIT PVC TIPO PESADO 3", ZONA DURA. INCLUYE CANALIZACION Y RESERVA, CINTA DE PREVENCIÓN, ARENA LAVADA DE RÍO, EXCAVACION, DEMOLICION Y REPOSICION DE PLACA DE PISO, MANO DE OBRA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. Aproximado 55 metros	contratista JOSE ALEXANDER PALACINO CC:79459691	28 de agosto del 2025
Ejecutar ítem 5 en su totalidad, CONSTRUCCION DE CAJA CS274, INCLUYE EXCAVACION, MANO DE OBRA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.Se requieren 3.	contratista JOSE ALEXANDER PALACINO CC:79459691	28 de agosto del 2025
Ejecutar ítem 6 en su totalidad ,SUMINSTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO PARA ALIMENTACION DE BLOQUE DE ALOJAMIENTO DE SUBOFICIALES, INCLUYE COFRE DE 70X60X25 CON BARRAJE TOTALIZADOR DE 125A, 6 BREAKER DE RIEL DE 1X30A, 2 BREAKER DE RIEL DE 1X40A, 10 BREAKER DE RIEL DE 1X20A, ENSAMBLE, ACCESORIOS Y PLAUQETA (INCLUYE RETIRO DEL TABALERO EXISTENTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION).	contratista JOSE ALEXANDER PALACINO CC:79459691	28 de agosto del 2025
Ejecutar ítem 7 en su totalidad, SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE PASO METALICA DE 30X03X10 (INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION) se requieren 3.	contratista JOSE ALEXANDER PALACINO CC:79459691	28 de agosto del 2025
Evaluar desde el área de contratos e informar si es viable la solicitud de adición.	Intendente Jefe JESÚS BOLÍVAR ROJAS BURBANO Jefe Grupo Contratos	25 de agosto del 2025
Evaluar desde el área de presupuesto e informar si es viable la solicitud de adición.	Subteniente NATALY SÁNCHEZ VALENCIA Tesorero (A)	25 de agosto del 2025

Evaluar de acuerdo a la necesidad e informar si es viable la solicitud de adición.	Capitán OMAR ALEXIS APONTE CUBIDES Jefe GUTIC	25 de agosto del 2025
Evaluar desde el área jurídica e informar si es viable la solicitud de adición.	Capitán XIMENA BOTERO TORO JEFE Asuntos Jurídicos	25 de agosto del 2025
PRESENTAR FACTURACION DE ITEM EJECUTADOS	contratista JOSE ALEXANDER PALACINO CC:79459691	01 de septiembre del 2025

Atentamente,

Intendente Jefe **MARIO ABEL ALVAREZ MESA**
Jefe CENTRO DE INFORMACION ESTRATEGICO POLICIAL DEL SERVICIO (CIEPS)
Departamento de Policía Casanare

Anexo(s): NO

Elaboró: IJ MARIO ABEL ALVAREZ MESA
SUBCO / CIEPS

Revisó: IJ MARIO ABEL ALVAREZ MESA
SUBCO / CIEPS

Fecha de elaboración: 28/08/2025
Ubicación: D:\contrato mantenimiento E.2025
Diagonal 15 13B-05 Barrio la Corocora
Teléfono(s): 3112780950
decas.guged@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA