
**"CONTRATAR LA COMPRA E INSTALACIÓN DE UNA (1) PLANTA DE RESPALDO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DIESEL PARA EL CENTRO DE PRODUCCIÒN Y TRANSFORMACIÓN AGROINDUSTRIAL DE LA ORINOQUIA"**

| CODIGOS UNSPSC | ITEM | DESCRPCIÓN DEL ELEMENTO SOLICITADO | CANTIDAD SOLICITADA | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26131501 | Suministro, instalación y puesta en funcionamiento a todo costo de planta Diesel. .220V Trifásica, generador Stamford . Potencia Prime: 55KW/69KVA, Potencia Stand By: 60KW/75KVA. Frecuencia 60HZ. 1800 RPM, Motor Perkins 1103A-33TG2. Equipo montado sobre base tanque para combustible, con baterías y cables de conexión de estas, cargador de baterías, precalentador de camisas, módulo de control digital DSE, breaker de protección estándar según características básicas CABINADA. Incluye desistalación de la existente y traslado a lugar indicado por la entidad. Ver ficha técnica para ampliar detalles. | 1 | GLOBAL | $ 197.000.000,0 | $ 197.000.000,00 |
| 2 | 26131801 | Suministro de ACPM. Incluye Recipiente para almacenamiento. | 90 | GALONES | $ 35.000 | $ 3.150.000,00 |
| **TOTAL** | | | | | | **$ 200.150.000,00** |



EDGAR EDUARDO JIMENEZ HURTADO
REPRESENTANTE LEGAL DE ICIARCO
C.C 1.032.428.451