SERVICIOS SIN FRONTERAS S.A.S

COTIZACION 17/OCTUBRE/25

Nos complace presentarnos como **SERVICIOS SIN FRONTERAS SAS**, una empresa dedicada a ofrecer experiencias excepcionales, diseñada para satisfacer las necesidades de nuestros clientes a través de un servicio personalizado y de calidad. Con **NIT 832.008.773-1.**

Contamos con un equipo humano altamente capacitado, infraestructura propia y aliados estratégicos que nos permiten garantizar calidad, puntualidad y satisfacción en cada servicio.

ASUNTO: "MANTENIMIENTO, ADECUACION Y FORTALECIMIENTO DEL VIVERO DEL MUNICIPIO DE COTA-CUNDINAMARCA, CON LA FINALIDAD DE OBTENER LA CERTIFICACION Y APROBACION ANTE EL INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA) Y DEMAS AUTORIDADES QUE CORRESPONDAN.,

Para la siguiente cotización se tuvieron en cuenta marco tributario municipal.

estampilla	base gravable	tarifa
estampilla pro cultura	valor del contrato	1%
estampilla bienestar adulto mayor	valor del contrato	3%
tasa pro-deporte	valor del contrato	2.5%
estampilla para la justicia familiar	valor del contrato	2%
rete-ica	valor del contrato	6*1000 al 11*1000* **dependiendo de la actividad económica indicada en la factura.**

SERVICIOS SIN FRONTERAS S.A.S

COTIZACIÒN

OBJETO: MANTENIMIENTO, ADECUACION Y FORTALECIMIENTO DEL VIVERO DEL MUNICIPIO DE COTA-CUNDINAMARCA, CON LA FINALIDAD DE OBTENER LA CERTIFICACION Y APROBACION ANTE EL INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA) Y DEMAS AUTORIDADES QUE CORRESPONDAN								
MANTENIMIENTO INVERNADEROS EXISTENTES 58 MTS DE LARGO X 24 MTS DE ANCHO								
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR NETO UNITARIO	% IVA	VALOR IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
1	Guaya rigida 7 hilos de 1/8 Fabricado en acero, Carrete x 100 metros Acabado galvanizado, Rígida, Diámetro del cable: 1/8" (3 mm), Número de hilos: 7 x 7, Carga de trabajo: 560 Kg. Incluye retiro de la existente e instalacion	ML	6539	$ 14.317	19%	$ 2.720	$ 17.037	$ 111.406.447
2	Guaya rigida 7 hilos de 3/16 Carga de trabajo:carrete x 100 metros 1360 kg Diámetro del cable: 3/16" (4.7 mm) Dureza del cable: 52 HRc Número de hilos: 7 x 7 Acabado galvanizado Fabricado en acero rígido incluye retiro de la existente e instalacion	ML	900	$ 15.965	19%	$ 3.033	$ 18.998	$ 17.098.515
3	Grillete (Perro) para cable 1/4" (6 mm), tipo pesado. Fabricado en acero galvanizado para mayor durabilidad y resistencia a la corrosión. Ideal para exteriores o zonas húmedas. Cuerpo en U, abrazadera y tuercas de presión. Incluye instalación.	UND	580	$ 9.631	19%	$ 1.830	$ 11.460	$ 6.646.971
4	Grillete (Perro) para cable 3/16" (4.7 mm), trabajo liviano. Fabricado en acero con acabado galvanizado. Alta resistencia a la corrosión. Cuerpo en U, abrazadera y tuercas de presión. Incluye instalación.	UND	170	$ 8.755	19%	$ 1.663	$ 10.418	$ 1.771.137
5	Grapa 5019 de 3/8". Caja por 5.000 unidades de 3/8" (9.5 mm) de largo. Fabricadas en acero resistente con acabado galvanizado, para mayor durabilidad y protección contra la oxidación.	UND	30	$ 16.480	19%	$ 3.131	$ 19.611	$ 588.336
6	Suministro de galón de pintura negra anticorrosiva para protección de estructuras metálicas en invernaderos. Previene oxidación y deterioro por exposición ambiental.	ML	980	$ 8.240	19%	$ 1.566	$ 9.806	$ 9.609.488
7	Soga pisadora para invernaderos. Fabricada en polipropileno o poliéster. Alta durabilidad, resistencia al desgaste y tolerancia al sol y la humedad. Su función es presionar el polietileno contra la estructura. Incluye instalación.	ML	1600	$ 12.154	19%	$ 2.309	$ 14.463	$ 23.141.216
8	Suministro de tubo de alcantarillado 10" (250 mm), material PVC corrugado. Peso: 3.46 kg/m. Presión: 28 psi. Incluye mantenimiento de desagües, limpieza de zanjas, retiro de residuos y colocación del tubo.	ML	24	$ 92.700	19%	$ 17.613	$ 110.313	$ 2.647.512
9	Suministro e instalación de polietileno calibre 7 de alta resistencia para cubiertas de invernadero. Incluye retiro del material existente, colocación del nuevo con tensado adecuado según especificaciones técnicas.	M2	1920	$ 15.347	19%	$ 2.916	$ 18.263	$ 35.064.826
10	Suministro e instalación de polietileno calibre 10 de alta resistencia para recubrimiento de canales en invernaderos. Incluye retiro del existente y colocación del nuevo con correcta fijación.	M2	300	$ 16.995	19%	$ 3.229	$ 20.224	$ 6.067.215

11	Suministro e instalación de polietileno calibre 6 para cerramiento de viveros. Incluye retiro del material existente, instalación del nuevo asegurando protección frente a viento, lluvia y plagas. Resistente, permite buena transmisión de luz.	M2	1350	$ 14.317	19%	$ 2.720	$ 17.037	$ 23.000.261
12	Suministro e instalación de zarán blanco con 80% de sombra. Incluye retiro del material existente y colocación del nuevo en laterales y cubierta para evitar ingreso de animales.	M2	1300	$ 13.596	19%	$ 2.583	$ 16.179	$ 21.033.012
13	Suministro e instalación de tela cubresuelo tipo Groundcover antimaleza. Malla tejida de polipropileno para evitar crecimiento de maleza sin uso de herbicidas. Incluye retiro del material anterior y colocación del nuevo.	M2	1200	$ 12.360	19%	$ 2.348	$ 14.708	$ 17.650.080
14	Plástico negro calibre 8 para ampliación de cuarto oscuro. Lámina de polietileno de 200 micras. Se usa como recubrimiento en áreas de germinación, propagación o fotoperiodo controlado. Incluye retiro e instalación.	M2	60	$ 18.437	19%	$ 3.503	$ 21.940	$ 1.316.402
15	Polea sencilla de 1". Material: acero forjado. Diámetro: 120 mm. Grosor: 16 mm. Ganchos forjados. Terminación zincada. Construcción compacta.	UND	70	$ 15.450	19%	$ 2.936	$ 18.386	$ 1.286.985
16	Cadena de paso N.° 40 para cortinas móviles. Cadena metálica tipo rodillo para transmisión en estructuras agrícolas. Fabricada en acero con tratamiento anticorrosivo. Soporta cargas y uso constante.	UND	12	$ 20.600	19%	$ 3.914	$ 24.514	$ 294.168
17	Mesa de malacate para cortinas con piñones. Estructura metálica reforzada con eje principal montado sobre rodamientos. Soporte para fijación a la estructura del invernadero.	UND	4	$ 592.250	19%	$ 112.528	$ 704.778	$ 2.819.110
18	Mesa metálica redonda para compostaje. Diámetro: 1.50 m. Altura: 80 cm. Profundidad: 26 cm. Ideal para mezcla de sustratos y preparación de planturas.	UND	1	$ 345.050	19%	$ 65.560	$ 410.610	$ 410.610
19	Suministro e instalación de tapas en concreto reforzado para cajas de inspección y drenaje. Acabado antideslizante. Incluye limpieza interna (retiro de residuos y obstrucciones).	UND	4	$ 128.750	19%	$ 24.463	$ 153.213	$ 612.850
20	Mantenimiento perimetral de 1 metro alrededor de invernaderos. Limpieza y despeje de residuos, maleza, piedras. Corte manual/mecánico, disposición adecuada del material. Mejora operación de cortinas y reduce riesgos sanitarios.	ML	200	$ 10.867	0%	$ 0	$ 10.867	$ 2.173.300
21	Mantenimiento y reubicación del sistema de riego. Incluye revisión, reparación, limpieza de tuberías, detección y corrección de fugas, calibración de caudal.	GLB	1	$ 883.534	0%	$ 0	$ 883.534	$ 883.534
22	Mantenimiento de estructura (alineación, cerchas y riostras) de las naves.	GLB	1	$ 679.800	0%	$ 0	$ 679.800	$ 679.800
23	Mantenimiento general de los anclajes.Paquete x10	UND	1	$ 24.720	0%	$ 0	$ 24.720	$ 24.720
24	aspersores para riego con instalacion	UND	140	$ 38.522	19%	$ 7.319	$ 45.841	$ 6.417.765
TOTAL MANTENIMIENTO								$ 292.644.258
ALUMBRADO UMATA								
25	Suministro e instalacion de Luminaria Led Light con panel Solar S50 Kit 6000Lm (incluye todos sus accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento)	UND	20	$ 822.867	19%	$ 156.345	$ 979.212	$ 19.584.235

26	Suministro e instalación de poste de concreto tipo línea 510 de 10 metrosincluye (suministro, transporte e instalación de poste de concreto reforzado, tipo línea 510, con altura de 10 metros)	UND	5	$ 1.534.700	19%	$ 291.593	$ 1.826.293	$ 9.131.465
TOTAL ALUMBRADO UMATA								$ 28.715.700

TOTAL	$ 321.359.958

Esperamos poder ser parte de su proceso y brindarle un servicio que supere sus expectativas.

Cordialmente,

JHON ALEXANDER VIRGUEZ
SERVICIOS SIN FRONTERAS S.A.S
Nit. 832.008.773-1