ANEXO Nº 2
INVITACIÓN PÚBLICA DE MÍNIMA CUANTÍA
CMC-SGR-83-2025

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD		CANT. REQUERIDA	% AIU	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 75KVA 13200/240-120V.NORMA NTC 818, CLASE A 60HZ, 60-65°C, +1/-3 X 2.5% NIVEL DE AISLAMIENTO 95/30kV INCLUYE: PROTECCIONES, PARARAYOS, SPT), , COLLARINES, CONEXIONES, CABLEADO PARA CONEXIONES, SERVICIO DE GRUA 120V	UNIDAD		1	N/A	$ 23.887.311	$ 23.887.311
2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECCIONES ELECTRICAS DE MT PARA TRANFORMADORES EN CALIENTE: CRUCETAS AUTOSOPORTADAS 2.4m CONECTOR AMOBIBLE, CONECTOR AMPA , PERNO MAQUINA 5/8 -12 , CONECTOR ESTRIBO, CAJA CORTACIRCUITO	UNIDAD		1	N/A	$ 3.702.098	$ 3.702.098
3	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARMADO EN BT ESTRUCTURA DE ALINEAMIENTO INCLUYE: Aislador tipo carrete 76x79 mm ANSI 53-2 Cinta de BANDIT acero inox de 3/4", Hebilla para cinta BANDIT INOX de 3/4" Percha secundaria de 3 vias	UNIDAD		4	N/A	$ 184.000	$ 735.999
4	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA EN CABLE TRENZADO # 2x1/0 F + 1x1/0 N AL	ML		260	N/A	$ 38.210	$ 9.934.600
5	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO DE 12M X 1050KG	UNIDAD		1	N/A	$ 3.537.600	$ 3.537.600
6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO DE 9M X 510KG	UNIDAD		4	N/A	$ 1.734.720	$ 6.938.880
7	SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA BAJA TENSIÓN	UNIDAD		1	N/A	$ 803.747	$ 803.747
	SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS						**$ 49.540.234**
	ADMINISTRACION	AIU	%	1	10%		$ 4.954.023
	IMPREVISTOS			1	4%		$ 1.981.609
	UTILIDAD			1	6%		$ 2.972.414
	IVA SOBRE UTILIDAD (19%)		%	1	19%		$ 564.759
	TOTAL COSTOS DIRECTOS						**$ 60.013.039**
	TOTAL COSTOS PARA CUATRO (4) UNIDADES					1	**$ 60.013.039**
8	MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE TRANSFORMADOR MONOFASICO, LIMPIEZA Y AJUSTE GENERAL DE LOS TRANSFORMADORESAJUSTE DE CONEXIÓN DE LOS TAP'S DEL CONMUTADORCONEXIÓN DE LOS TERMINALES DE ALTA Y BAJA TENSIÓN *REEMPLAZO DE EMPAQUETADURAS.*FILTRADO, SECADO Y/O CAMBIO DE ACEITE. SERVICIO DE GRUA*REEMPLAZO DE INSTRUMENTOS (NIVELES DE ACEITE, TERMÓMETROS, ETC.).*CAMBIO DE ESPIGAS DE AT Y BT.*CAMBIOS DE TAP.*REEMPLAZO DE ACCESORIOS EN LA SUBESTACIÓN. (CRUCETAS, AISLADORES, ETC.)	UNIDAD		8	N/A	$ 4.884.000	$ 39.072.000
	VALOR TOTAL UNIDAD POR PRODUCTO						**$ 39.072.000**
	VALOR TOTAL UNIDAD POR PRODUCTO						**$ 99.085.039**

Reglas aplicables a la oferta económica:

Serán de exclusiva responsabilidad del proponente los errores u omisiones en que incurra al indicar el valor de su propuesta, debiendo asumir los mayores costos y/o pérdidas que se deriven de dichos errores u omisiones, sin que por esta razón haya lugar a alegar ruptura del equilibrio contractual.

Para efecto del señalamiento del precio ofrecido, el proponente debe tener en cuenta todos los costos, gastos, impuestos, seguros, pago de salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos que considere necesarios para la fijación de la propuesta económica. De acuerdo con lo anterior, al cuadro guía debe incluírsele todos los factores antes mencionados para totalizar la oferta económica.

La omisión o cambio de cualquiera del ítem que debe hacer parte de la oferta económica dará lugar al rechazo de la propuesta