PRESUPUESTO OFICIAL							
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANT**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**APORTE JAC**	**APORTE MUNICIPIO**
1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	m2	158	$ 2.197	$ 347.196	$ 150.091	$ 197.105
2	DESCAPOTE Y LIMIEZA	m2	158	$ 5.606,49	$ 885.825	$ 885.825	$ -
3	LOSA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E=10 CM (INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA Y SUBBASE GRANULAR)	m2	158	$ 135.008,61	$ 21.331.360	$ -	$ 21.331.360
SUB TOTAL					$ 22.564.381	$ 1.035.916	$ 21.528.465
ESTAMPILLAS					$ 992.833	$ -	$ 992.833
TOTAL					$ 23.557.214	$ 1.035.916	$ 22.521.298

CRONOGRAMA DE EJECUCION																
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	**LOCALIZACION Y REPLANTEO**				X	X										
2	**DESCAPOTE Y LIMIEZA**	X	X	X												
3	**LOSA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E=10 CM (INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA Y SUBBASE GRANULAR)**						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X