NIT. 76331912-9

POPAYÁN, 05 DE DICIEMBRE DE 2025

SEÑORES
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA
LA CIUDAD

ATENDIENDO A SU AMABLE SOLICITUD TENEMOS EL AGRADO DE COTIZAR LOS SIGUIENTES ELEMENTOS PARA INSTALAR SEGÚN LAS CANTIDADES SOLICITADAS EN LOS PARQUES PRINCIPALES DE: VEREDA LOS LLANOS (MERCADERES), CORREGIMEITNO DE PIAGUA (EL TAMBO), PARQUE PRINCIPAL CABECERA (BUENOS AIRES) Y CORREGIMIENTO DE PATÍA (PATÍA).

PRODUCTO	UND	CANTIDAD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
SUMINISTRO, INSTALACIÓN CON ANCLAJE AL PISO DE SILLAS PLÁSTICAS (LÍNEA ECOBOSQUE) CON MEDIDAS DE 1,5 MTS DE LARGO X 50CM DE ALTO Y 40CM DE ANCHO QUE SE COMPONE: PLATINA (3/8), PERNOS DE EXPANSIÓN DE 3/8, TABLONES DE MADERA PLÁSTICA DE 9 CM X 4 CM X 1.50 METROS, INCLUYE PINTURA	UND	24	$ 1’930.200	$ 46.324.800
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTOS ECOLÓGICOS DE TRES (3) PUESTOS CON ESTRUCTURA EN MADERA PLÁSTICA (LÍNEA ECO BOSQUE) SE COMPONE: TECHO (TECHO EN MADERA PLÁSTICA, TECHO EN MADERA PLÁSTICA ELABORADO CON TABLAS DE 10.5 CM DE ANCHO X 2.5 CM DE GRUESO X 1.2 METROS DE LARGO, EN ESTRUCTURA DE TABLONES DE MADERA PLÁSTICA DE 9 CM X 4 CM X 1.20 METROS DE LARGO, TORNILLERÍA CARRUAJE, TORNILLERÍA DRYWALL DE 3”), CERRAMIENTOS LATERALES (TAPAS LATERALES EN MADERA, TAPAS LATERALES EN MADERA PLÁSTICA DE 10. 5 CM X 1 METRO X 2.5 CM DE GRUESO), ESTRUCTURA (POSTE PLÁSTICO, POSTES PLÁSTICOS DE 8 CM X 8 CM), PISO (CONCRETO), ANCLAJE (MADERA PLÁSTICA ANCLADA AL CONCRETO, POSTES PLÁSTICOS ANCLADOS AL CONCRETO, VARILLA CORRUGADA DE ½ A UNA PROFUNDIDAD DE 35 CM, PINTURA	UND	9	$ 3’125.457	$ 28.129.113
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPLEJO INFANTIL EN ESTRUCTURA DE MADERA PLÁSTICA, EL CUAL SE COMPONE: 2 TECHOS. 2 PLATAFORMAS, 4 ARCOS, 2 CASETAS, 1 PASAMANOS, 1 ESCALERA, 2 COLUMPIOS,1 RESBALIN MEDIANO, 1 TÚNEL, INCLUYE PINTURA COLORES VARIADOS.	UND	4	$ 22’858.943	$ 91.435.772


NIT. 76331912-9

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA GRANDE QUE SE COMPONE DE: ESTRUCTURA (POSTE PLÁSTICO DE 8 CM X 8 CM X 2.10, TABLAS EN MADERA PLÁSTICA, CON TABLERO EN LÁMINA GALVANIZADA, CON IMPRESIÓN A DOS CARAS EN VINILO ADHESIVO, CON PROTECCIÓN POR AMBAS CARAS CON LÁMINA DE ACRÍLICO TRANSPARENTE, INCLUYE ANCLAJE (POSTES PLÁSTICOS ANCLADOS AL CONCRETO POBRE MEDIANTE VARILLA CORRUGADA DE ½ A UNA PROFUNDIDAD DE 35 CM.	UND	4	$ 1'732.530	$ 6.930.120
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA PEQUEÑA SEGÚN DISEÑO A DOS CARAS, EN POLIESTIRENO CALIBRE 100 CON VINILO ADHESIVO CON PROTECCIÓN, SOBRE ESTRUCTURA METÁLICA Y SOPORTE EN TUBO METÁLICO DE 70CM DE ALTURA, ENTERRADO 30CM CON BASE EN CONCRETO POBRE, (MEDIDA TOTAL DE TUBO 100CM)	UND	21	$ 785.000	$ 16.485.000
SUMINISTRO DE ESPECIES VEGETALES PARA EL ORNATO Y RECUPERACIÓN DE ZONAS VERDES, INCLUYE ESPECIES COMO: DURANTA DE ALTURA MÍNIMA 60 CM.	UND	688	$ 16.200	$ 11.145.600
SUMINISTRO DE ESPECIES VEGETALES PARA EL ORNATO Y RECUPERACIÓN DE ZONAS VERDES, INCLUYE ESPECIES COMO: IXORA AMARILLA DE ALTURA MÍNIMA 60 CM.	UND	616	$ 22.300	$ 13.736.800
			TOTAL	**214.187.205**

- LA PRESENTE COTIZACIÓN ES VÁLIDA POR UN MES A PARTIR DE SU FECHA DE EMISIÓN.
- TODOS LOS PRECIOS INCLUYEN IVA.
- LOS VALORES CONTEMPLAN TRANSPORTE E INSTALACIÓN EN LOS MUNICIPIOS SOLICITADOS.

AGRADECEMOS LA OPORTUNIDAD DE PRESENTAR ESTA COTIZACIÓN Y QUEDAMOS ATENTOS A CUALQUIER ACLARACIÓN QUE CONSIDERE PERTINENTE.

ATENTAMENTE,



HAROLD JAVIER CORDERO CAMPOS

HAROLD CORDERO CAMPOS
CC. 76.331.912
CARRERA 6 No 5N-42/POPAYAN
Cel. 3207393634
harolcordero@hotmail.com

Popayán, 02 de diciembre del 2025.

Señores:
Corporación autónoma Regional del Cauca
La Ciudad

Para nosotros es un gusto presentar la siguiente cotización según lo solicitado, acorde a los requerimientos y cantidades establecidas para el suministro de elementos de mobiliario público en madera plástica y ornato en los parques ubicados en los municipios de Mercaderes (vereda los llanos), Patía (corregimiento de Patía), El Tambo (corregimiento de Piagua) y Buenos Aires (parque principal cabecera municipal), cuyas especificaciones y cantidades se describen a continuación:

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.1	Suministro, instalación con anclaje al piso de sillas plásticas (línea ecobosque) con medidas de 1,5 mts de largo x 50cm de alto y 40cm de ancho que se compone: platina (3/8), pernos de expansión de 3/8, tablones de madera plástica de 9 cm x 4 cm x 1.50 metros, incluye pintura	UND	24	$1’695.443	$11’868.101
1.2	Suministro e instalación de puntos ecológicos de tres (3) puestos con estructura en madera plástica (línea eco bosque) se compone: techo (techo en madera plástica, techo en madera plástica elaborado con tablas de 10.5 cm de ancho x 2.5 cm de grueso x 1.2 metros de largo, en estructura de tablones de madera plástica de 9 cm x 4 cm x 1.20 metros de largo, tornillería carruaje, tornillería drywall de 3”), cerramientos laterales (tapas laterales en madera, tapas laterales en madera plástica de 10. 5 cm x 1 metro x 2.5 cm de grueso), estructura (poste plástico, postes plásticos de 8 cm x 8 cm), piso (concreto), anclaje (madera plástica anclada al concreto, postes plásticos anclados al concreto, varilla corrugada de ½ a una profundidad de 35 cm, pintura	UND	9	$2’865.567	$5’731.134
1.3	Suministro e instalación de complejo infantil en estructura de madera plástica, el cual se compone: 2 techos. 2 plataformas, 4 arcos, 2 casetas, 1 pasamanos, 1 escalera, 2 columpios,1 resbalin mediano, 1 túnel, incluye pintura colores variados.	UND	4	$20’329.325	$20’329.325
1.4	Suministro e instalación de señalética informativa grande que se compone de: estructura (poste plástico de 8 cm x 8 cm x 2.10, tablas en madera plástica, con tablero en lámina galvanizada, con impresión a dos caras en vinilo adhesivo, con protección por ambas caras con lámina de acrílico transparente, incluye anclaje (postes plásticos anclados al concreto pobre mediante varilla corrugada de ½ a una profundidad de 35 cm.	UND	4	$1.667.517	$1.667.517
1.5	Suministro e instalación de señalética pequeña según diseño a dos caras, en poliestireno calibre 100 con vinilo adhesivo con protección, sobre estructura metálica y soporte en tubo metálico de 70cm de altura, enterrado 30cm con base en concreto pobre, (medida total de tubo 100cm)	UND	21	$780.267	$3’901.335
1.6	Suministro de especies vegetales para el ornato y recuperación de zonas verdes, incluye especies como: duranta de altura mínima 60 cm.	UND	688	$14.599	$3’197.181
1.7	Suministro de especies vegetales para el ornato y recuperación de zonas verdes, incluye especies como: ixora amarilla de altura mínima 60 cm.	UND	616	$21.424	$2’785.120
				VALOR TOTAL	**$193.734.776**

NOTAS:

- La presente cotización tiene validez hasta el 31 de diciembre de 2025, periodo durante el cual se garantizan los precios, especificaciones técnicas y condiciones aquí descritas. Pasada esta fecha, cualquier actualización en costos de insumos, transporte o disponibilidad de productos podrá requerir la emisión de una nueva cotización ajustada a las condiciones vigentes.
- Todos los valores presentados en esta cotización incluyen el Impuesto al Valor Agregado (IVA)
- Los precios ofertados contemplan el transporte de los productos hasta el sitio de instalación solicitado, así como su correcta instalación, fijación y entrega en funcionamiento, según corresponda a la naturaleza de cada ítem.

Agradecemos su confianza y esperamos poder contribuir al mejoramiento de estos espacios públicos mediante la ejecución de los suministros propuestos.

Atentamente,

Juliana Fernández Paz
Biomangueras San Martin
Contacto: 3116175453