ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS MUNICIPIO DE RICAURTE - CUNDINAMARCA AÑO 2025		Ricaurte Alcaldía Municipal	
ACTIVIDAD:	Transporte y suministro de recebo clasificado Zona Urbana (7 M3-L=10 Km)	ITEM 1	UNIDAD VJ

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit.	
				Sub-Total	$ -

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit	Cantidad	Valor-Unit.	
Recebo en planta	M3	$ 29.975,00	7,00	$ 209.825,00	
				Sub-Total	**$ 209.825,00**

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
Recebo	7,00	10,00	70,00	1.735,00	121.450,00	
					Sub-Total	**$ 121.450,00**

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
					Sub-Total	$ -

Total Costo Directo	**$ 331.275,00**
Ajuste al peso	
Total Costo Directo	**$ 331.275,00**

Elaboró:

Ing. MAYERLI CATERINE YATE TRUJILLO
Contratista Profesional de Apoyo SIOP

Revisó:

ING. JUAN PABLO AVILA LOMBANA
Contratista Profesional Asesor SIOP

Revisó:

Ing. HECTOR DANIEL MORALES DEVIA
Secretario de Infraestructura y Obras Públicas (C)

Ricaurte, Noviembre de 2025

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MUNICIPIO DE RICAURTE - CUNDINAMARCA

AÑO 2025

Ricaurte Alcaldía Municipal

ACTIVIDAD:	Transporte y suministro de recebo clasificado zona rural (7 M3-L ≤ 18 Km) Veredas: El Portal, Las Varas, La Virginia, El Paso, Limoncitos y Llano del Pozo	ITEM	UNIDAD
		2	VJ

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit.	
				Sub-Total	**$ -**

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit	Cantidad	Valor-Unit.	
Recebo en planta	M3	$ 29.975,00	7,00	$ 209.825,00	✓
				Sub-Total	**$ 209.825,00** ✓

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
Recebo	7,00	18,00 ✓	126,000	1.735,00	218.610,00	
					Sub-Total	**$ 218.610,00** ✓

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
					Sub-Total	**$ -**

Total Costo Directo	**$ 428.435,00**
Ajuste al peso	
Total Costo Directo	**$ 428.435,00** ✓

Elaboró:

Ing. MAYERLI CATERINE YATE TRUJILLO
Contratista Profesional de Apoyo SIOP

Revisó:

ING. JUAN PABLO AVILA LOMBANA
Contratista Profesional Asesor SIOP

Revisó:

Ing. HECTOR DANIEL MORALES DEVIA
Secretario de Infraestructura y Obras Públicas (C)

Ricaurte, Noviembre de 2025

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MUNICIPIO DE RICAURTE - CUNDINAMARCA

AÑO 2025

Ricaurte Alcaldía Municipal

		ITEM	UNIDAD
ACTIVIDAD:	**Transporte y suministro de recebo clasificado zona rural (7 M3-L > 18 Km ≤ 26 Km) Veredas: San Francisco, Manuel Norte, Manuel Sur, La Tetilla, La Carrera, Callejón, Cumaca y Casablanca.**	3	VJ

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit.	
				Sub-Total	$ -

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit	Cantidad	Valor-Unit.	
Recebo en planta	M3	$ 29.975,00	7,00	$ 209.825,00	
				Sub-Total	$ 209.825,00

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
Recebo	7,00	26,000	182,00	1.735,00	315.770,00	
					Sub-Total	$ 315.770,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
					Sub-Total	$ -

Total Costo Directo	$ 525.595,00
Ajuste al peso	
Total Costo Directo	$ 525.595,00

Elaboró:

Ing. MAYERLI CATERINE YATE TRUJILLO
Contratista Profesional de Apoyo SIOP

Revisó:

Ing. HECTOR DANIEL MORALES DEVIA
Secretario de Infraestructura y Obras Públicas (C)

Revisó:

ING. JUAN PABLO AVILA LOMBANA
Contratista Profesional Asesor SIOP

Ricaurte, Noviembre de 2025