VERTICAL S.A.S. PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS	**COTIZACION CLIENTE** **No. 393-25**	CODIGO: GC-F-05
		F.A: 01/12/2019
	GESTION COMERCIAL	VERSION: 02

www.verticalproteccioncontracaidas.com

Celulares 3186497742 - 3153237945

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - TRABAJOS EN ALTURAS- SISTEMAS DE INGENIERIA

CLIENTE / EMPRESA	**CONTACTO**	**TELEFONOS - CORREO**
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA		
CONTACTO	**CIUDAD**	**TELEFONOS**
OSCAR VASQUEZ	BUCARAMANGA	3186497742
FECHA DE COTIZACION	**CORREO ELECTRONICO**	
DICIEMBRE 2 DE 2025	*comercial@verticalproteccioncontracaidas.com*	

DESCRIPCION: MANTENIMIENTO Y PINTURA.

PROPUESTA ECONOMICA

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	**MANTENIMIENTO DE LÍNEA DE VIDA DE 12 MTS VERTICAL FIJA CERTIFICADA:** SE REALIZA MANTENIMIENTO Y REEMPLAZO DE LA LÍNEA DE VIDA VERTICAL FIJA EN CABLE INOXIDABLE DE 3/8" (1×7), APTA PARA DOS USUARIOS. LA ACTIVIDAD INCLUYE LA INSTALACIÓN DE UN NUEVO SISTEMA CON ANCLAJE CERTIFICADO EN EL SOPORTE SUPERIOR, CUMPLIENDO CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LAS NORMAS ANSI Z359.16 Y OSHA 1910.140 / 1926.502.SE INSTALA UN (1) FRENO ANTICAÍDAS LAD-SAF X2 PARA SU USO EN ESCALERAS FIJAS DE 3,16 METROS, ASEGURANDO LA OPERATIVIDAD Y PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS. FINALMENTE, SE EFECTUA EL RETIRO COMPLETO DE LA LÍNEA DE VIDA VERTICAL FIJA ANTERIOR.	1	$ 2.213.698	$ 2.213.698
2	**MANTENIMIENTO DE ANDAMIO:** SE REALIZA EL MANTENIMIENTO GENERAL DE ANDAMIO, INCLUYENDO REEMPLAZO DE GRILLETES Y PRENSA-CABLES PARA GARANTIZAR LA CORRECTA SUJECIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA. ADICIONALMENTE, SE LLEVA A CABO EL MANTENIMIENTO DEL ANDAMIO COLGANTE, EFECTUANDO LIMPIEZA, AJUSTE DE COMPONENTES Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA PRESERVAR LA PROTECCIÓN ANTICORROSIVA Y ASEGURAR SU OPERACIÓN SEGURA DURANTE LAS LABORES EN ALTURA.	1	$ 2.516.851	$ 2.516.851
3	**PINTURA DE FACHADA DE LA TORRE DE ENTRENAMIENTO:** SE APLICA PINTURA TIPO CORAZA EN COLOR GRIS BASALTO SOBRE TODA LA SUPERFICIE EXTERIOR DE LA FACHADA. EL PROCESO INCLUYE LA PREPARACIÓN PREVIA DEL SUSTRATO, GARANTIZANDO UNA ADECUADA ADHESIÓN Y UN ACABADO UNIFORME, PROPORCIONANDO PROTECCIÓN CONTRA LA INTEMPERIE Y MEJORANDO LA DURABILIDAD ESTRUCTURAL DE LA TORRE.	1	$ 2.748.198	$ 2.748.198
		SUBTOTAL		$ 7.478.747
		ADMINISTRACION 18%		$ 1.346.174
		UTILIDAD 7%		$ 523.512
		IVA 19%		$ 99.467
		TOTAL		$ 9.447.901

SE ENTREGA INFORME DE CERTIFICACION FIRMADO POR PERSONA CALIFICADA CUMPLIENDO RESOLUCIÓN 4272 DE 2021

TODOS NUESTROS TRABAJADORES ESTÁN ABALADOS POR LA MARCA PARA INSTALAR O CERTIFICAR SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS Y CUENTAN CON CERTIFICACIÓN DE COORDINADOR DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS

SOMOS EXPERTOS EN ALTURAS

FORMA DE PAGO

50% DE ANTICIPO Y 50% A ENTREGA DE PROYECTO

Cordialmente,

LINA NAVAS TERAN
DIRECTORA ADMINISTRATIVA