INSETIC
Ingeniería en seguridad electrónica y tic

Nit: 900983193-5

Bucaramanga 1 de diciembre 2025

Señores:
ALCALDIA DE ARATOCA
Aratoca – S/der

Proyecto: Servicio de Mantenimiento.

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6	Servicio de mantenimiento cámaras de seguridad: Desmonte cámara, Limpieza general por dentro y por fuera. Montaje, ajuste, posicionamiento y verificación del lente de enfoque. Revisión UPS, Limpieza de gabinete. Verificación del cableado y conectores. Revisión del sistema de polo a tierra.	UN	3.614.000	21.684.000
1	Servicio de mantenimiento centro de monitoreo: Revisión del equipo NVR verificando que se encuentre operando de forma óptima. Revisión de la transmisión vídeo en tiempo real al monitor. Limpieza de los monitores, paneles de control y teclados con una solución diluida de limpieza. Revisión de las fuentes de poder y su funcionamiento. Revisión UPS. Verificación del cableado, revisando que el cable de transmisión tenga buena señal de vídeo y que esté libre de distorsión. Mantenimiento general del Rack de comunicación.	GL	7.800.000	7.800.000
1	Servicio de mantenimiento Sistema de comunicación por Fibra Óptica: Verificación del cableado de fibra óptica en la totalidad del recorrido.	GL	9.711.000	9.711.000
			TOTAL	**39.195.000**

Cualquier duda o inquietud por comunicárnosla al correo: inseticssas@outlook.com

La propuesta tiene una Validez de 15 días Calendario

El Valor ya tiene los impuestos incluidos.

Cordialmente



Hugo García Vega

Ingeniero de Sistemas