OBRAS DE MANTENIMIENTO ADECUACIÓN Y REPARACIÓN AL INSTITUTO SAN VICENTE DE PAUL DE LA VEREDA SANTA RITA EN SANTA ROSA DE CABAL.

CANTIDADES DE OBRA - PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UN.	VALOR TOTAL
1-01-05	Localización y replanteo	M2	191,00	$ 1.278	$ 244.012,00
2-07-05	Demarcación de cancha múltiple en superficie de concreto con pintura acrílica o poliuretánica para exteriores, color blanco o amarillo, de acuerdo con las normas deportivas. Incluye limpieza de superficie, trazo, aplicación en dos manos y protección final.	M	132,00	$ 10.023	$ 1.323.062,00
1-12-76	Canal PVC tipo Amazonas o similar, incluye accesorios	M	44,00	$ 38.740	$ 1.704.580,00
1-07-03	Pintura exteriores (koraza o similar) 2 capas obra nueva	M2	85,00	$ 36.610	$ 3.111.808,00
1-02-37	Desmonte aparatos sanitarios, sin recuperación de ellos	Un	6,00	$ 10.836	$ 65.015,00
1-11-14	Sanitario tipo Avanti Plus de bajo consumo	Un	6,00	$ 332.241	$ 1.993.447,00
1-09-40	Vidrio de 4 mm de seguridad transparente	M2	2,00	$ 99.960	$ 199.920,00
1-08-02	Recorrido de techos de fibrocemento, incluye reacomodación de tejas, limpieza, reparación de amarras y/o ganchos	M2	191,00	$ 10.905	$ 2.082.788,00
1-08-04	Techo en teja ondulada de fibrocemento, pendiente máxima 27 %	M2	65,00	$ 36.345	$ 2.362.435,00
1-13-16	Tablero de baloncesto acrílico, incluye armazón metálico, aro, malla e instalación	Un	2,00	$ 864.471	$ 1.728.943,00
1-02-14	Demolición baldosa	M2	40,00	$ 4.523	$ 180.914,00
1-06-01	Mortero de nivelación e = 0,05 m para pisos	M2	40,00	$ 38.945	$ 1.557.812,00
1-06-12	Piso en Gran Terrazo Dark de 40 x 40 cm tipo Alfa o similar, incluye fijador de cerámica	M2	40,00	$ 106.875	$ 4.274.990,00
1-01-30	Aseo de obra de infraestructura (parques, canchas, juegos infantiles, obras exteriores, etc.)	M2	380,00	$ 2.254	$ 856.596,00
	COSTO DIRECTO				**$ 21.686.322,00**
	ADMINISTRACION			**29,38%**	**$ 6.371.441**
	UTILIDAD			**5,00%**	**$ 1.084.316**
	A.U			**34,38%**	**$ 7.455.758**
	TOTAL OBRAS				**$ 29.142.080**
	VALOR TOTAL PROYECTO				**$ 29.142.080**

Firma del Proponente o de su Representante Legal