	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-05
ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	1
	PRESUPUESTO DE OBRA	FECHA	25/02/2025

CANTIDADES DE OBRA APROXIMADAS, PRECIOS UNITARIOS Y VALOR TOTAL

MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA BUENAVISTA SECTOR MOTAS DEL MUNICIPIO DE VILLAGÓMEZ CUNDINAMARCA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL
1	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	25,76	$ 65.346,00	$ 1.683.313,00
2	CONCRETOS CLASE D, f´c = 3000 psi (bases)	M3	96,70	$ 879.393,00	$ 85.037.303,00
3	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2.000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	88,92	$ 596.702,00	$ 53.058.742,00
4	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2.500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	58,62	$ 763.064,00	$ 44.730.812,00
5	SUMINISTRO, FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI	KG	9.453,81	$ 8.780,00	$ 83.004.487,00
				COSTOS DIRECTOS	**$ 267.514.657,00**
			AI convenio	**33%**	$ 88.279.837,00
				COSTOS INDIRECTOS	**$ 88.279.837,00**
				SUBTOTAL	**$ 355.794.494,00**
				AJUSTE	-$ 94,00
				TOTAL VALOR CONVENIO - APORTE ICCU	**$ 355.794.400,00**

Vo. Bo. SANDRA ROCÍO CASTILLO GONZÁLEZ
Subdirectora Técnica
Subdirección de Infraestructura Vial
Dirección de Caminos - ICCU

JUAN SEBASTIAN OSORIO PARDO
Profesional Universitario
Supervisor - ICCU

Fecha de elaboración: 07 de noviembre de 2025