ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-05
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	1
	PRESUPUESTO DE OBRA	FECHA	25/02/2025

CANTIDADES DE OBRA APROXIMADAS, PRECIOS UNITARIOS Y VALOR TOTAL

MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA BUENAVISTA SECTOR CESAR CASALLAS DEL MUNICIPIO DE VILLAGÓMEZ CUNDINAMARCA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL
1	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	25,76	$ 65.346,00	$ 1.683.313,00
2	CONCRETOS CLASE D, f´c = 3000 psi (bases)	M3	96,70	$ 879.393,00	$ 85.037.303,00
3	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2.000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	88,92	$ 596.702,00	$ 53.058.742,00
4	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2.500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	58,62	$ 763.064,00	$ 44.730.812,00
5	SUMINISTRO, FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI	KG	9.453,81	$ 8.780,00	$ 83.004.487,00
				COSTOS DIRECTOS	**$ 267.514.657,00**
			AI convenio	**33%**	$ 88.279.837,00
				COSTOS INDIRECTOS	**$ 88.279.837,00**
				SUBTOTAL	**$ 355.794.494,00**
				AJUSTE	-$ 94,00
				TOTAL VALOR CONVENIO - APORTE ICCU	**$ 355.794.400,00**

Vo. Bo. SANDRA ROCÍO CASTILLO GONZÁLEZ
Subdirectora Técnica
Subdirección de Infraestructura Vial
Dirección de Caminos - ICCU

JUAN SEBASTIAN OSORIO PARDO
Profesional Universitario
Supervisor - ICCU

Fecha de elaboración: 07 de noviembre de 2025