SOLICITUD DE COTIZACION DE BIENES Y SERVICIOS
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS

EMPRESA:	William Ricardo Galindo Salamanca	**NIT:**	**79387231-3**	**FECHA:**	
NOMBRE DE CONTACTO:	William Ricardo Galindo Salamanca	**CARGO:**	**Gerente**	**TEL. CELULAR CONTACTO:**	
E-MAIL:	[redacted]	**DIRECCIÓN:**	**Cra 37 A No. 9-39 sur**	**TEL. EMPRESA:**	

Nota: Diligencie los campos en az

Instrucciones para el diligenciamiento del formato de cotización

• Datos mínimo de identificación de la empresa, mismos requeridos como si fuera una factura.
• Por favor diligenciar todas las celdas en **AMARILLO**
• Revisar todos los requerimientos que se exponen en la columna C **"Descripción de producto y/o servicio"** y formular su cotización en concordancia con estas descripciones.
• Asignar en la columna G el **"Valor Unitario"** (Precio que el proponente oferta para el bien) antes de IVA.
• Asignar en la columna H la **"tarifa IVA"** que corresponda. En caso de estar excepto de IVA colocar cero (0%)..
• El **"Valor Total con IVA Incluido"**, en la columna I, debe incluir todos los gastos directos e indirectos (transporte, bodegaje, logística, instalación, impuestos y administración; entre otros)
• No modificar, agregar o quitar ningún ítem o sub-ítem, ni columna.
• De ser necesario, en la columna I **"Observaciones"** relacione la información que consideré necesaria, sobre el bien, el servicio, impuestos, y el mínimo de unidades a cotizar; entre otras.
Nota: En caso de que su empresa no comercialice alguno de los ítems relacionados en la columna C, no realice cotización para ese ítem.

Ítem	Descripción del producto y/o servicio	Tipo	Unidad de medida	Cantidad	Valor Unitario Antes de IVA	IVA Si aplica (%)	Valor total con IVA incluido	Observaciones
1	PAÑETE MURO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	Servicio	M2	15	$ 55.000	0%	$ 825.000	
2	PAÑETE MURO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	Servicio	M2	20	$ 65.000	0%	$ 1.300.000	
3	PAÑETE LISO BAJO PLACA 1:4 (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	Servicio	M2	70	$ 55.000	0%	$ 3.850.000	
4	PAÑETE LISO 1:4, CON ESTUCO PLÁSTICO (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	Servicio	M2	30	$ 55.000	0%	$ 1.650.000	
5	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	Servicio	M2	150	$ 30.000	0%	$ 4.500.000	
6	PINTURA EPOXICA A DOS MANOS	Servicio	M2	15	$ 40.000	0%	$ 600.000	
7	PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	Servicio	M2	100	$ 40.000	0%	$ 4.000.000	
8	PINTURA REPELENTE DE HUMEDAD (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	Servicio	M2	10	$ 35.000	0%	$ 350.000	
9	PINTURA Y/O LACA COLOR, DOS (2) MANOS, SOBRE LAMINA LLENA MADERA. INCLUYE TINTILLA Y LIJADA DE LAS SUPERFICIES.	Servicio	M2	35	$ 85.000	0%	$ 2.975.000	
10	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR DE POROS, UNA (1) MANO Y BARNIZ PARA INTEMPERIE TRES (3) MANOS, SOBRE LÁMINA LLENA MADERA SOBRE FACHADAS. INCLUYE LIJADA DE LAS SUPERFICIES Y ANDAMIO CERTIFICADO	Servicio	M2	10	$ 85.000	0%	$ 850.000	
11	ESMALTE SOBRE PUERTAS Y MARCOS METÁLICAS A DOS MANOS Y DOS CARAS	Servicio	M2	45	$ 40.000	0%	$ 1.800.000	
12	ESMALTE SOBRE VENTANERÍA Y REJAS DE SEGURIDAD METÁLICA	Servicio	M2	35	$ 45.000	0%	$ 1.575.000	
13	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	Servicio	M	30	$ 85.000	0%	$ 2.550.000	
14	ESMALTE SOBRE CANAL METÁLICA EN ACERO GALVANIZADO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	Servicio	M2	6	$ 80.000	0%	$ 480.000	
15	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA INCLUYE LIMPIEZA DE CUBIERTA, ARREGLO DE GOTERAS, PROBLEMAS DE HUMEDADES ETC	Servicio	M2	80	$ 70.000	0%	$ 5.600.000	Incluye cambio de tejas en mal estado.
16	MANTENIMIENTO A PISOS DE MADERA LAMINADA	Servicio	M2	100	$ 85.000	0%	$ 8.500.000	Desmonte y cambio de piezas en mal estado.
17	SUMINISTRO E INSTALACION DE BICICLETEROS COLGANTES	Servicio	UND	5	$ 500.000	0%	$ 2.500.000	
18	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINA O TELON PARA TEATRO INCLUYE ACCESORIOS	Servicio	ML	6	$ 400.000	0%	$ 2.400.000	Incluye riel para su operación.
19	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	Servicio	M2	150	$ 4.000	0%	$ 600.000	
20	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE OBRA CON CARACTERISTICAS PELIGROSAS CONTAMINANTES Y/O NO BIO DGRADABLES (TEJAS ASBESTO CEMENTO, TUBERÍAS, VIDRIOS, ESPUMA, PVC, ETC)	Servicio	KG	60	$ 10.000	0%	$ 600.000	
TOTAL						**$ 0**	**$ 47.505.000,00**	