ANEXO COMPLEMENTARIO DE LA OFERTA ECONOMICA

1.1 Denominación del Bien o Servicio:	EJECUTAR EL FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL PLÁTANO Y SU TRANSFORMACIÓN COMO ESTRATEGIA DE GENERACIÓN DE EMPLEO PARA MUJERES RURALES Y CABEZAS DE HOGAR EN EL MUNICIPIO DE BELALCÁZAR, CALDAS

Nombre de la Emresa:	CONSTRUCCION Y AMBIENTAL S.A.S.	Tipo de empresa:	Con ánimo de lucro
Contacto:	3147733668	Nombre Representante Legal:	Luis Fernando Arias Vasquez
E-mail:	construccionyambientalsas@email.com	Dirección de la Empresa:	CALLE 45 D 9 E 30 BRR ALTOS DE CAPRI Ciudad Manizales

1.2 INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE LA OFERTA ECONOMICA

1. Nombre de la Empresa: Ingrese el nombre de la empresa
2. Tipo de Empresa: Seleccione la opción correspondiente en la lista desplegable.
3. Contacto: Ingrese el número de teléfono de la persona encargada de realizar la propuesta del responsable de la empresa.
4. Nombre del Representante Legal: Ingrese el nombre completo del representante legal de la empresa.
5. E-mail: Ingrese el correo electrónico de la empresa.
6. Dirección de la Empresa: Ingrese la dirección completa de la empresa, incluyendo la ciudad y el departamento.
7. Celdas Vacías: Complete únicamente las celdas vacías e ingrese el valor unitario y el IVA, si aplica. Tenga en cuenta que las celdas de "Total" están formuladas, sin embargo, debe revisar que todos los valores se sumen correctamentey, de ser el caso, podrá modificar las formulas.
8. Requisitos del Documento CT: Revise cuidadosamente todos los requisitos establecidos en el documento "Componente Técnico y formule su cotización de acuerdo con los mismos.
9. Moneda de Cotización: Los precios deben expresarse en PESOS COLOMBIANOS.
10. Redondeo de Valores: Los valores deben redondearse al número entero más cercano de la siguiente manera: (i) si el valor es igual o superior a 50 centavos, redondee al siguiente entero; (ii) si el valor es inferior a 50 centavos, redondee al entero anterior.
11. Modificación de Ítems: No se debe modificar ni eliminar ningún ítem o sub-ítem de la propuesta.
12. Vigencia del Contrato: La ejecución del contrato/convenio se realizará durante el año 2025, por lo que los precios ofertados deben corresponder a dicho periodo. El plazo de ejecución es ESTIMADO y puede ser extendido, lo cual no afectará la estimación del presupuesto oficial.
13. Envío de la propuesta: su propuesta se debe cargar en la plataforma SECOP II, por favor cargue este formato tanto en Excel como en PDF, siendo este último debidamente firmado
14. Colocar el membrete de la ESAL por la Pestaña INSERTAR -Encabezado y pie pág

2. FICHA TECNICA

2. INSUMNOS Y ELEMENTOS DE PAPELERIA Y DEPORTIVOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Valor Unitario	Valor IVA (Si aplica)	Valor Unitario más IVA	Total
1.1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PISO EN CONCRETO ESMALTADO (INCLUYE RESANE DE HUECOS Y LUADO)	M2	180	$ 15.423,69		$ 15.423,69	$ 2.776.264,58
1.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MEDIA CAÑA EN MORTERO 1:3 h=20 cm (terminado allanado en cemento)	ML	151,2	$ 26.835,17		$ 26.835,17	$ 4.057.477,66
2.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MALLA MOSQUITERA O SIMILAR, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS Y MATERIALES PARA SU INSTALACIÓN	M2	180	$ 34.817,25		$ 34.817,25	$ 6.267.105,00
2.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SELLO PARA PUERTA TIPO BURLETE O BAJO PUERTA EN NEOPRENO, CAUCHO, VINILO O SIMILAR, CON EL FIN DE GARANTIZAR HERMETIZACION	ML	20	$ 41.489,50		$ 41.489,50	$ 829.790,00
2.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SELLO EN ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO	ML	40	$ 33.880,86		$ 33.880,86	$ 1.355.234,40
3.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PUNTO SANITARIO PVC 4"	UND	4	$ 74.484,09		$ 74.484,09	$ 297.936,36
3.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PUNTO SANITARIO PVC 2"	UND	6	$ 44.573,38		$ 44.573,38	$ 267.440,28
3.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIA BAJO TIERRA 2"	ML	25	$ 36.794,63		$ 36.794,63	$ 919.865,83
3.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIA BAJO TIERRA 4"	ML	25	$ 50.635,78		$ 50.635,78	$ 1.265.894,58
3.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION REJILLA PLASTICA 3" x 2" CON SOSCO ANTICUCARACHAS	UND	13	$ 38.416,10		$ 38.416,10	$ 499.409,26
3.6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION REJILLA PLASTICA 4" x 3" CON SOSCO ANTICUCARACHAS	UND	3	$ 47.719,00		$ 47.719,00	$ 143.156,99
4.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA TIPO KORAZA SOBRE REVOQUE 2 MANOS SOBRE MURO (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) COLOR SEGÚN DISEÑO	M2	221,2	$ 31.101,59		$ 31.101,59	$ 6.879.670,76
4.2	SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION REVOQUE LISO MUROS 1:3 INTERIOR ALTURA > 3 M.(INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	4	$ 45.096,63		$ 45.096,63	$ 180.386,54
4.3	RASQUETEADO, LIJADA Y RESANE	M2	80	$ 10.005,50		$ 10.005,50	$ 800.440,00
4.4	SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION MEDIA CAÑA PARED PARED EN YESO DE MOLDURA	ML	120	$ 21.716,00		$ 21.716,00	$ 2.605.920,00
5.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER TRIPOLAR TIPO INDUSTRIAL 3X60A, 25KA/240V, Marca reconocida y homologada por el CIDET, incluye conexionado, marcado con código de colores y todos los elementos para su correcta instalación	UND	1	$ 453.422,22		$ 453.422,22	$ 453.422,22
5.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER TRIPOLAR TIPO INDUSTRIAL 3X40A, 25KA/240V, Marca reconocida y homologada por el CIDET, incluye conexionado, marcado con código de colores y todos los elementos para su correcta instalación	UND	1	$ 316.040,12		$ 316.040,12	$ 316.040,12
5.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIRCUITO EN CABLE 3X6+1X8N+1X8T Cu THHN - TWHN, INCLUYE BORNAS, CONECTORES, MARCACION, EMPALMES, CONEXIONADO ENTRE TABLEROS	ML	20	$ 100.524,60		$ 100.524,60	$ 2.010.492,00
5.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TOMA INDUSTRIAL DE SEGURIDAD 3F+T 250V/63A IP67; CAJA TIPO RAWELT Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	UND	1	$ 619.890,14		$ 619.890,14	$ 619.890,14
5.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIRCUITO EN CABLE 3X8+1X8T Cu AWG INCLUYE BORNAS, CONECTORES, MARCACION, EMPALMES, CONEXIONADO ENTRE TABLEROS	ML	30	$ 72.474,80		$ 72.474,80	$ 2.174.238,00
5.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT EMT 1".	ML	42	$ 46.029,88		$ 46.029,88	$ 1.933.254,93
6.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PUERTA PLEGABLE EN ALUMINIO CON CERRADURA Y MANIJA (HOJA SENCILLA). INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE. A: 1840 H: 2240 MM	UND	1	$ 3.056.402,93		$ 3.056.402,93	$ 3.056.402,93
6.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PLATINA DE 3/16*1/2 PARA PERIMETRO PUERTA CORTINA EXISTENTE	ML	13,2	$ 24.549,71		$ 24.549,71	$ 324.056,17
6.3	MONTAJE E INSTALACION DE CAMAPAN DE EXTRACCION EXISTENTE, INCLUYE INSTALACION DE TUBERIA DE EXTRACCION Y TODAS LAS ADECUACIONES NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND	1	$ 2.538.983,28		$ 2.538.983,28	$ 2.538.983,28
7.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MURO EN SUPERBOARD 8 MM PINTADO Y TERMINADO, KORAZA (A UNA CARA). INCLUYE PERFILERÍA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	10,72	$ 168.791,99		$ 168.791,99	$ 1.809.450,08
7.2	RESANE CON REVOQUE Y ESTUCO A REGATA PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA, EN MUROS DE MAMPOSTERÍA. < 10 CM.	ML	5	$ 12.444,49		$ 12.444,49	$ 62.222,29
	SUBTOTAL						$ 44.444.444,44
	ADMINISTRACION						$ 13.333.333,33
	UTILIDAD						$ 2.222.222,23
TOTAL PROPUESTA IVA INCLUIDO	**$ 60.000.000**						

IMPORTANTE:
1. Incluye todos los costos y gastos, tanto directos como indirectos, que el contratista deberá asumir durante la ejecución del contrato, conforme a las especificaciones establecidas en la Ficha de Condiciones Técnicas. También cubre las obligaciones tributarias, de acuerdo con las normas vigentes para el tipo de servicio y contrato correspondiente, así como los costos de las pólizas.
2. Incluye todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las autoridades nacionales, departamentales o municipales, así como aquellos establecidos por las autoridades ambientales, que afecten al contrato y las actividades derivadas del mismo.
3. Este documento se presenta como parte de la propuesta, y no implica ninguna obligación de contratar.
4. esta oferta tiene una vigencia de 90 días a partir de la fecha de su presentacion.

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:



Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales, en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios.