PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA PÚBLICA

OBJETO:	**BENEFICIARIOS:**	
OBRAS DE ADECUACION Y MANTENIMIENTO A PLANTA DE PROCESAMIENTO DE PLATANO AGROPEBEL	**Fecha:**	OCTUBRE DE 2025
	Lugar de Ejecucion:	BELALCAZAR - CALDAS
	Plazo:	2 MESES

C-1	**ACABADO DE PISOS**					**$ 6.833.742**
Nº	**DESCRIPCIÓN**	**UN**	**CANT**	**V/UNIT**	**V/TOTAL**	
1,1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PISO EN CONCRETO ESMALTADO (INCLUYE RESANE DE HUECOS Y LIJADO)	M2	180,00	$ 15.424	$ 2.776.264,56	
1,2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MEDIA CAÑA EN MORTERO 1:3 h=20 cm (terminado allanado en cemento)	ML	151,20	$ 26.835	$ 4.057.477,69	
C-2	**HERMETIZACIÓN**					**$ 8.452.129**
Nº	**DESCRIPCIÓN**	**UN**	**CANT**	**V/UNIT**	**V/TOTAL**	
2,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MALLA MOSQUITERA O SIMILAR, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS Y MATERIALES PÁRA SU INSTALACIÓN	M2	180,00	$ 34.817	$ 6.267.105,00	
2,2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SELLO PARA PUERTA TIPO BURLETE O BAJO PUERTA EN NEOPRENO, CAUCHO, VINILO O SIMILAR. CON EL FIN DE GARANTIZAR HERMETIZACION	ML	20,00	$ 41.490	$ 829.790,00	
2,3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SELLO EN ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO	ML	40,00	$ 33.881	$ 1.355.234,43	
C-3	**REDES SANITARIAS**					**$ 3.393.703**
Nº	**DESCRIPCIÓN**	**UN**	**CANT**	**V/UNIT**	**V/TOTAL**	
3,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PUNTO SANITARIO PVC 4"	UND	4,00	$ 74.484	$ 297.936,33	
3,2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PUNTO SANITARIO PVC 2"	UND	6,00	$ 44.573	$ 267.440,30	
3,3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIA BAJO TIERRA 2"	ML	25,00	$ 36.795	$ 919.865,83	
3,4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIA BAJO TIERRA 4"	ML	25,00	$ 50.636	$ 1.265.894,58	
3,5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION REJILLA PLASTICA 3" x 2" CON SOSCO ANTICUCARACHAS	UND	13,00	$ 38.416	$ 499.409,26	
3,6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION REJILLA PLASTICA 4" x 3" CON SOSCO ANTICUCARACHAS	UND	3,00	$ 47.719	$ 143.156,99	
C-4	**ACABADO PAREDES**					**$ 10.466.417**
Nº	**DESCRIPCIÓN**	**UN**	**CANT**	**V/UNIT**	**V/TOTAL**	
4,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA TIPO KORAZA SOBRE REVOQUE 2 MANOS SOBRE MURO (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES).COLOR SEGÚN DISEÑO	M2	221,20	$ 31.102	$ 6.879.670,76	
4,2	SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION REVOQUE LISO MUROS 1:3 INTERIOR ALTURA > 3 M.(INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	4,00	$ 45.097	$ 180.386,54	
4,3	RASQUETEADO, LIJADA Y RESANE	M2	80,00	$ 10.006	$ 800.440,00	
4,4	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION MEDIA CAÑA PARED PARED EN YESO DE MOLDURA	ML	120,00	$ 21.716	$ 2.605.920,00	
C-5	**ACTIVIDADES ELÉCTRICAS**					**$ 7.507.337**
Nº	**DESCRIPCIÓN**	**UN**	**CANT**	**V/UNIT**	**V/TOTAL**	
5,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER TRIPOLAR TIPO INDUSTRIAL 3X60A; 25KA/240V. Marca reconocida y homologada por el CIDET. incluye conexionado, marcado con código de colores y todos los elementos para su correcta instalación	UND	1,00	$ 453.422	$ 453.422,22	
5,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER TRIPOLAR TIPO INDUSTRIAL 3X40A; 25KA/240V. Marca reconocida y homologada por el CIDET. incluye conexionado, marcado con código de colores y todos los elementos para su correcta instalación	UND	1,00	$ 316.040	$ 316.040,12	

5,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIRCUITO EN CABLE 3X6+1X8N+1X8T Cu THHN - THWN, INCLUYE BORNAS, CONECTORES, MARCACION, EMPALMES, CONEXIONADO ENTRE TABLEROS	ML	20,00	$	100.525	$ 2.010.492,00
5,4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TOMA INDUSTRIAL DE SEGURIDAD 3F+T 250V/63A IP67; CAJA TIPO RAWELT Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	UND	1,00	$	619.890	$ 619.890,14
5,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIRCUITO EN CABLE 3X8+1X8T Cu AWG INCLUYE BORNAS, CONECTORES, MARCACION, EMPALMES, CONEXIONADO ENTRE TABLEROS	ML	30,00	$	72.475	$ 2.174.238,00
5,7	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT EMT 1".	ML	42,00	$	46.030	$ 1.933.254,93
C-6	**CARPINTERÍA METÁLICA**					**$ 5.919.442**
Nº	**DESCRIPCIÓN**	**UN**	**CANT**		**V/UNIT**	**V/TOTAL**
6,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PUERTA PLEGABLE EN ALUMINIO CON CERRADURA Y MANIJA (HOJA SENCILLA). INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE. A: 1840 H: 2240 MM	UND	1,00	$	3.056.403	$ 3.056.402,93
6,2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PLATINA DE 3/16*11/2 PARA PERIMETRO PUERTA CORTINA EXISTENTE	ML	13,20	$	24.550	$ 324.056,17
6,3	MONTAJE E INSTALACION DE CAMAPAN DE EXTRACCION EXISTENTE, INCLUYE INSTALACION DE TUBERIA DE EXTRACCION Y TODAS LAS ADECUACIONES NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND	1,00	$	2.538.983	$ 2.538.983,28
C-7	**CARPINTERÍA**					**$ 1.871.672**
Nº	**DESCRIPCIÓN**	**UN**	**CANT**		**V/UNIT**	**V/TOTAL**
7,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MURO EN SUPERBOARD 8 MM PINTADO Y TERMINADO KORAZA (A UNA CARA). INCLUYE PERFILERÍA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	10,72	$	168.792	$ 1.809.450,08
7,2	RESANE CON REVOQUE Y ESTUCO A REGATA PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA, EN MUROS DE MAMPOSTERÍA. < 10 CM.	ML	5,00	$	12.444	$ 62.222,29
		COSTO DIRECTO				**$ 44.444.444**
		ADMINISTRACION			**30,0%**	**$ 13.333.333**
		IMPREVISTOS			**0,0%**	**$ -**
		UTILIDADES			**5,0%**	**$ 2.222.222**
		TOTAL PRESUPUESTO OBRA				**$ 60.000.000**

VALOR EN LETRAS:

PRESUPUESTO