PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA PÚBLICA

OBJETO:	**BENEFICIARIOS:**	
OBRAS DE ADECUACION Y MANTENIMIENTO A PLANTA DE PROCESAMIENTO DE PLATANO AGROPEBEL	**Fecha:**	OCTUBRE DE 2025
	Lugar de Ejecucion:	BELALCAZAR - CALDAS
	Plazo:	2 MESES

C-1	**ACABADO DE PISOS**					**$ 6.500.124**
Nº	**DESCRIPCIÓN**	**UN**	**CANT**	**V/UNIT**	**V/TOTAL**	
1,1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PISO EN CONCRETO ESMALTADO (INCLUYE RESANE DE HUECOS Y LIJADO)	M2	180,00	$ 10.475	$ 1.885.500,00	
1,2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MEDIA CAÑA EN MORTERO 1:3 h=20 cm (terminado allanado en cemento)	ML	151,20	$ 30.520	$ 4.614.624,00	
C-2	**HERMETIZACIÓN**					**$ 8.214.680**
Nº	**DESCRIPCIÓN**	**UN**	**CANT**	**V/UNIT**	**V/TOTAL**	
2,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MALLA MOSQUITERA O SIMILAR, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS Y MATERIALES PÁRA SU INSTALACIÓN	M2	180,00	$ 32.010	$ 5.761.800,00	
2,2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SELLO PARA PUERTA TIPO BURLETE O BAJO PUERTA EN NEOPRENO, CAUCHO, VINILO O SIMILAR. CON EL FIN DE GARANTIZAR HERMETIZACION	ML	20,00	$ 40.896	$ 817.920,00	
2,3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SELLO EN ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO	ML	40,00	$ 40.874	$ 1.634.960,00	
C-3	**REDES SANITARIAS**					**$ 3.573.706**
Nº	**DESCRIPCIÓN**	**UN**	**CANT**	**V/UNIT**	**V/TOTAL**	
3,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PUNTO SANITARIO PVC 4"	UND	4,00	$ 75.002	$ 300.008,00	
3,2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PUNTO SANITARIO PVC 2"	UND	6,00	$ 50.472	$ 302.832,00	
3,3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIA BAJO TIERRA 2"	ML	25,00	$ 42.212	$ 1.055.300,00	
3,4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIA BAJO TIERRA 4"	ML	25,00	$ 56.748	$ 1.418.700,00	
3,5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION REJILLA PLASTICA 3" x 2" CON SOSCO ANTICUCARACHAS	UND	13,00	$ 29.994	$ 389.922,00	
3,6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION REJILLA PLASTICA 4" x 3" CON SOSCO ANTICUCARACHAS	UND	3,00	$ 35.648	$ 106.944,00	
C-4	**ACABADO PAREDES**					**$ 11.789.754**
Nº	**DESCRIPCIÓN**	**UN**	**CANT**	**V/UNIT**	**V/TOTAL**	
4,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA TIPO KORAZA SOBRE REVOQUE 2 MANOS SOBRE MURO (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES).COLOR SEGÚN DISEÑO	M2	221,20	$ 28.452	$ 6.293.582,40	
4,2	SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION REVOQUE LISO MUROS 1:3 INTERIOR ALTURA > 3 M.(INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	4,00	$ 47.963	$ 191.852,00	
4,3	RASQUETEADO, LIJADA Y RESANE	M2	80,00	$ 15.982	$ 1.278.560,00	
4,4	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION MEDIA CAÑA PARED PARED EN YESO DE MOLDURA	ML	120,00	$ 33.548	$ 4.025.760,00	
C-5	**ACTIVIDADES ELÉCTRICAS**					**$ 7.394.105**
Nº	**DESCRIPCIÓN**	**UN**	**CANT**	**V/UNIT**	**V/TOTAL**	
5,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER TRIPOLAR TIPO INDUSTRIAL 3X60A; 25KA/240V. Marca reconocida y homologada por el CIDET. incluye conexionado, marcado con código de colores y todos los elementos para su correcta instalación	UND	1,00	$ 400.521	$ 400.521,00	
5,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER TRIPOLAR TIPO INDUSTRIAL 3X40A; 25KA/240V. Marca reconocida y homologada por el CIDET. incluye conexionado, marcado con código de colores y todos los elementos para su correcta instalación	UND	1,00	$ 351.632	$ 351.632,00	

5,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIRCUITO EN CABLE 3X6+1X8N+1X8T Cu THHN - THWN, INCLUYE BORNAS, CONECTORES, MARCACION, EMPALMES, CONEXIONADO ENTRE TABLEROS	ML	20,00	$	98.552	$ 1.971.040,00
5,4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TOMA INDUSTRIAL DE SEGURIDAD 3F+T 250V/63A IP67; CAJA TIPO RAWELT Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	UND	1,00	$	630.452	$ 630.452,00
5,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIRCUITO EN CABLE 3X8+1X8T Cu AWG INCLUYE BORNAS, CONECTORES, MARCACION, EMPALMES, CONEXIONADO ENTRE TABLEROS	ML	30,00	$	78.542	$ 2.356.260,00
5,7	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT EMT 1".	ML	42,00	$	40.100	$ 1.684.200,00
C-6	**CARPINTERÍA METÁLICA**					**$ 6.210.372**
Nº	**DESCRIPCIÓN**	**UN**	**CANT**		**V/UNIT**	**V/TOTAL**
6,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PUERTA PLEGABLE EN ALUMINIO CON CERRADURA Y MANIJA (HOJA SENCILLA). INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE. A: 1840 H: 2240 MM	UND	1,00	$	3.854.440	$ 3.854.440,00
6,2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PLATINA DE 3/16*11/2 PARA PERIMETRO PUERTA CORTINA EXISTENTE	ML	13,20	$	26.410	$ 348.612,00
6,3	MONTAJE E INSTALACION DE CAMAPAN DE EXTRACCION EXISTENTE, INCLUYE INSTALACION DE TUBERIA DE EXTRACCION Y TODAS LAS ADECUACIONES NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND	1,00	$	2.007.320	$ 2.007.320,00
C-7	**CARPINTERÍA**					**$ 1.692.669**
Nº	**DESCRIPCIÓN**	**UN**	**CANT**		**V/UNIT**	**V/TOTAL**
7,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MURO EN SUPERBOARD 8 MM PINTADO Y TERMINADO KORAZA (A UNA CARA). INCLUYE PERFILERÍA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	10,72	$	153.241	$ 1.642.743,52
7,2	RESANE CON REVOQUE Y ESTUCO A REGATA PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA, EN MUROS DE MAMPOSTERÍA. < 10 CM.	ML	5,00	$	9.985	$ 49.925,00

COSTO DIRECTO		**$**	**45.375.410**
ADMINISTRACION	**30,0%**	**$**	**13.612.623**
IMPREVISTOS	**0,0%**		**$ -**
UTILIDADES	**5,0%**		**$ 2.268.770**
TOTAL PRESUPUESTO OBRA		**$**	**61.256.803**

VALOR EN LETRAS:

PRESUPUESTO

PROPONENTE

Nombre del proponente: JOHAN JAVIER OÑATE NUÑEZ
Nombre del representante legal: JOHAN JAVIER OÑATE NUÑEZ
cc 7.722.019