PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA PÚBLICA

OBJETO:	**BENEFICIARIOS:**	
OBRAS DE ADECUACION Y MANTENIMIENTO A PLANTA DE PROCESAMIENTO DE PLATANO AGROPEBEL	**Fecha:**	OCTUBRE DE 2025
	Lugar de Ejecucion:	BELALCAZAR - CALDAS
	Plazo:	2 MESES

C-1	**ACABADO DE PISOS**					**$ 7.167.361**
Nº	**DESCRIPCIÓN**	**UN**	**CANT**	**V/UNIT**	**V/TOTAL**	
1,1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PISO EN CONCRETO ESMALTADO (INCLUYE RESANE DE HUECOS Y LIJADO)	M2	180,00	$ 20.372	$ 3.667.029,12	
1,2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MEDIA CAÑA EN MORTERO 1:3 h=20 cm (terminado allanado en cemento)	ML	151,20	$ 23.150	$ 3.500.331,38	
C-2	**HERMETIZACIÓN**					**$ 8.689.579**
Nº	**DESCRIPCIÓN**	**UN**	**CANT**	**V/UNIT**	**V/TOTAL**	
2,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MALLA MOSQUITERA O SIMILAR, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS Y MATERIALES PÁRA SU INSTALACIÓN	M2	180,00	$ 37.625	$ 6.772.410,00	
2,2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SELLO PARA PUERTA TIPO BURLETE O BAJO PUERTA EN NEOPRENO, CAUCHO, VINILO O SIMILAR. CON EL FIN DE GARANTIZAR HERMETIZACION	ML	20,00	$ 42.083	$ 841.660,00	
2,3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SELLO EN ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO	ML	40,00	$ 26.888	$ 1.075.508,86	
C-3	**REDES SANITARIAS**					**$ 3.213.701**
Nº	**DESCRIPCIÓN**	**UN**	**CANT**	**V/UNIT**	**V/TOTAL**	
3,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PUNTO SANITARIO PVC 4"	UND	4,00	$ 73.966	$ 295.864,67	
3,2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PUNTO SANITARIO PVC 2"	UND	6,00	$ 38.675	$ 232.048,60	
3,3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIA BAJO TIERRA 2"	ML	25,00	$ 31.377	$ 784.431,66	
3,4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIA BAJO TIERRA 4"	ML	25,00	$ 44.524	$ 1.113.089,16	
3,5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION REJILLA PLASTICA 3" x 2" CON SOSCO ANTICUCARACHAS	UND	13,00	$ 46.838	$ 608.896,52	
3,6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION REJILLA PLASTICA 4" x 3" CON SOSCO ANTICUCARACHAS	UND	3,00	$ 59.790	$ 179.369,98	
C-4	**ACABADO PAREDES**					**$ 9.143.080**
Nº	**DESCRIPCIÓN**	**UN**	**CANT**	**V/UNIT**	**V/TOTAL**	
4,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA TIPO KORAZA SOBRE REVOQUE 2 MANOS SOBRE MURO (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES).COLOR SEGÚN DISEÑO	M2	221,20	$ 33.751	$ 7.465.759,11	
4,2	SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION REVOQUE LISO MUROS 1:3 INTERIOR ALTURA > 3 M.(INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	4,00	$ 42.230	$ 168.921,07	
4,3	RASQUETEADO, LIJADA Y RESANE	M2	80,00	$ 4.029	$ 322.320,00	
4,4	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION MEDIA CAÑA PARED PARED EN YESO DE MOLDURA	ML	120,00	$ 9.884	$ 1.186.080,00	
C-5	**ACTIVIDADES ELÉCTRICAS**					**$ 7.620.570**
Nº	**DESCRIPCIÓN**	**UN**	**CANT**	**V/UNIT**	**V/TOTAL**	
5,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER TRIPOLAR TIPO INDUSTRIAL 3X60A; 25KA/240V. Marca reconocida y homologada por el CIDET. incluye conexionado, marcado con código de colores y todos los elementos para su correcta instalación	UND	1,00	$ 506.323	$ 506.323,45	
5,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER TRIPOLAR TIPO INDUSTRIAL 3X40A; 25KA/240V. Marca reconocida y homologada por el CIDET. incluye conexionado, marcado con código de colores y todos los elementos para su correcta instalación	UND	1,00	$ 280.448	$ 280.448,25	

5,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIRCUITO EN CABLE 3X6+1X8N+1X8T Cu THHN - THWN, INCLUYE BORNAS, CONECTORES, MARCACION, EMPALMES, CONEXIONADO ENTRE TABLEROS	ML	20,00	$ 102.497	$ 2.049.944,00	
5,4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TOMA INDUSTRIAL DE SEGURIDAD 3F+T 250V/63A IP67; CAJA TIPO RAWELT Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	UND	1,00	$ 609.328	$ 609.328,29	
5,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIRCUITO EN CABLE 3X8+1X8T Cu AWG INCLUYE BORNAS, CONECTORES, MARCACION, EMPALMES, CONEXIONADO ENTRE TABLEROS	ML	30,00	$ 66.407	$ 1.992.216,00	
5,7	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT EMT 1".	ML	42,00	$ 51.960	$ 2.182.309,86	
C-6	**CARPINTERÍA METÁLICA**					**$ 5.628.513**
Nº	**DESCRIPCIÓN**	**UN**	**CANT**	**V/UNIT**	**V/TOTAL**	
6,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PUERTA PLEGABLE EN ALUMINIO CON CERRADURA Y MANIJA (HOJA SENCILLA). INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE. A: 1840 H: 2240 MM	UND	1,00	$ 2.258.366	$ 2.258.365,86	
6,2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PLATINA DE 3/16*11/2 PARA PERIMETRO PUERTA CORTINA EXISTENTE	ML	13,20	$ 22.689	$ 299.500,34	
6,3	MONTAJE E INSTALACION DE CAMAPAN DE EXTRACCION EXISTENTE, INCLUYE INSTALACION DE TUBERIA DE EXTRACCION Y TODAS LAS ADECUACIONES NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND	1,00	$ 3.070.647	$ 3.070.646,56	
C-7	**CARPINTERÍA**					**$ 2.050.676**
Nº	**DESCRIPCIÓN**	**UN**	**CANT**	**V/UNIT**	**V/TOTAL**	
7,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MURO EN SUPERBOARD 8 MM PINTADO Y TERMINADO KORAZA (A UNA CARA). INCLUYE PERFILERÍA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	10,72	$ 184.343	$ 1.976.156,64	
7,2	RESANE CON REVOQUE Y ESTUCO A REGATA PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA, EN MUROS DE MAMPOSTERÍA. < 10 CM.	ML	5,00	$ 14.904	$ 74.519,58	

COSTO DIRECTO		**$**	**43.513.479**
ADMINISTRACION	**30,0%**	**$**	**13.054.044**
IMPREVISTOS	**0,0%**		**$ -**
UTILIDADES	**5,0%**		**$ 2.175.674**
TOTAL PRESUPUESTO OBRA		**$**	**58.743.197**

VALOR EN LETRAS:

PRESUPUESTO

PROPONENTE



Nombre del proponente: INGENIERIA CIVIL, AGRICOLA Y GEOGRAFICA SAS
Nombre del representante legal: RODRIGO PEDROZA MEDINA
cc 7721577