HIDRAELEC CONSTRUCCION INDUSTRIALES

COTIZACION
254 HCI-2025

NIT: 901.697.248-9, CORREOS: HCIADMON@GMAIL.COM Y/O FACTURACIONHCI1@GMAIL.COM - PAGINA: WWW.HIDRAELEC.CO -CONSTRUCCION, FABRICACION, ADECIACION DE TODOS LOS SISTEMAS DE BOMBEO

NIT	NOMBRE DE LA EMPRESA	CONTACTO	FECHA	CIUDAD	
	INGE DIEGO CALDERON	DIEGO	12/05/2025	PALMAS DEL SOCORRO	
TELEFONO	**DIRECCION**	**Email**			**FORMA DE PAGO**

COTIZACION

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
1	VERTEDERO DE ENTRADA EN PRFV 1,42 M X 0,31 X 0,4M (INCLUYE TABIQUES) E=0,07M	UND	1	$ 4,200,000.00	$ 4,200,000.00
2	FLOCULADOR EN PRFV Φ= 0,6 H = 3,4M E=0,07 M	UND	1	$ 16,650,000.00	$ 16,650,000.00
3	SEDIMENTADOR DE ALTA TASA CIRCULAR PRFV Φ=2.0M H = 4.55 M E=0,07 M	UND	1	$ 45,670,000.00	$ 45,670,000.00
4	CANAL DENTADO EN PRFV PARA UNIDAD DE SEDIMENTADOR L= 2,0 M , H=0,12, B=0,20	UND	1	$ 965,000.00	$ 965,000.00
5	UNIDAD FILTRANTE EN PRFV Φ=1.00 M H = 2.20 M E=0,07 M (INCLUYE MATERIAL FILTRANTE Y ACCESORIOS DE ALIMENTACIÓN Y DESAGUE)	UND	1	$ 19,212,000.00	$ 19,212,000.00
6	RETROLAVADO EN PRFV Φ=1,40 M H = 2,1 M E=0,07 M	UND	1	$ 12,688,000.00	$ 12,688,000.00
7	TANQUE DE CONTACTO DE CLORO EN PRFV Φ=1,8 M H = 2,1 M E=0,07 M	UND	1	$ 18,014,880.00	$ 18,014,880.00
8	MODULOS DE SEDIMENTACIÓN ACELERADA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PEAD	UND	1	$ 1,780,000.00	$ 1,780,000.00

9	ESTRUCTURA METÁLICA DE SOPORTE DE TORRE DE FLOCULADORES Y VERTEDERO DE ENTRADA (INCLUYE ESCALERA DE ACCESO PROTEGIDA Y BARANDALES)	UND	1	$ 25,850,000.00	$ 25,850,000.00
10	ESTACION REGULADORA DE PRESION, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS QUE LA CONFORMAN, UNIONES, CAMARA DE QUIEBRE DE PRESION, JUEGO DE TORNILLERIA Y EMPAQUES, MANOMETRO Y DEMAS ELEMENTOS	UND	1	$ 15,850,000.00	$ 15,850,000.00
				COSTO DIRECTO	**$ 160,879,880.00**
				ADMINISTRACION **15%**	**$ 24,131,982.00**
				UTILIDAD **5%**	**$ 8,043,994.00**
				IVA **19%**	**$ 1,528,358.86**
				COSTO INDIRECTO	**$ 33,704,334.86**
				COSTO TOTAL	**$ 194,584,214.86**

HIDRAELEC
CONSTRUCCIONES - INDUSTRIALES S.A.S.