RALLÓN
Ingeniería & Arquitectura

Bucaramanga, 01 de diciembre de 2025

Señor,
Ing. Diego Calderón

Referencia: Cotización de suministro de equipos y estructuras para planta de tratamiento de agua potable

Cordial saludo, por medio de la presente me permito presentar el valor de los equipos solicitados.

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
1	VERTEDERO DE ENTRADA EN PRFV 1,42 M X 0,31 X 0,4M (INCLUYE TABIQUES) E=0,07M	UND	1	$ 4,620,000.00	$ 4,620,000.00
2	FLOCULADOR EN PRFV Φ= 0,6 H = 3,4M E=0,07 M	UND	1	$ 18,315,000.00	$ 18,315,000.00
3	SEDIMENTADOR DE ALTA TASA CIRCULAR PRFV Φ=2.0M H = 4.55 M E=0,07 M	UND	1	$ 50,237,000.00	$ 50,237,000.00
4	CANAL DENTADO EN PRFV PARA UNIDAD DE SEDIMENTADOR L= 2,0 M , H=0,12, B=0,20	UND	1	$ 1,061,500.00	$ 1,061,500.00
5	UNIDAD FILTRANTE EN PRFV Φ=1.00 M H = 2.20 M E=0,07 M (INCLUYE MATERIAL FILTRANTE Y ACCESORIOS DE ALIMENTACIÓN Y DESAGUE)	UND	1	$ 21,133,200.00	$ 21,133,200.00
6	RETROLAVADO EN PRFV Φ=1,40 M H = 2,1 M E=0,07 M	UND	1	$ 13,956,800.00	$ 13,956,800.00
7	TANQUE DE CONTACTO DE CLORO EN PRFV Φ=1,8 M H = 2,1 M E=0,07 M	UND	1	$ 19,816,368.00	$ 19,816,368.00
8	MODULOS DE SEDIMENTACIÓN ACELERADA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PEAD	UND	1	$ 1,958,000.00	$ 1,958,000.00
9	ESTRUCTURA METÁLICA DE SOPORTE DE TORRE DE FLOCULADORES Y VERTEDERO DE ENTRADA (INCLUYE ESCALERA DE ACCESO PROTEGIDA Y BARANDALES)	UND	1	$ 28,435,000.00	$ 28,435,000.00

10	ESTACION REGULADORA DE PRESION, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS QUE LA CONFORMAN, UNIONES, CAMARA DE QUIEBRE DE PRESION, JUEGO DE TORNILLERIA Y EMPAQUES, MANOMETRO Y DEMAS ELEMENTOS	UND	1	$ 17,435,000.00	$ 17,435,000.00
				COSTO DIRECTO	**$ 176,967,868.00**
			IVA	**19%**	**$ 33,623,894.92**
				COSTO TOTAL	**$ 210,591,762.92**

Duración

El tiempo estimado de entrega será de 3 meses, una vez se realice el respectivo pago inicial tal a lo establecido en la forma de pago.

No se incluye

Esta propuesta no elementos adicionales a los cotizados

Forma de pago

Se propone el pago mediante un anticipo inicial del 60% y 40% al momento de la entrega