Nit 900590041-7

OFERTA ECONÓMICA

ITEM DEL CONTRATO	DESCRIPCION	UM	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
VIA MEDELLIN BOGOTÁ - VEREDA HONDURAS					
ACTIVIDADES PRELIMINARES					
1	**PRELIMINARES**				
1,1	**LOCALIZACIÓN Y DEMOLICIONES**				
1.1.1	LOCALIZACIÓN - TRAZADO Y REPLANTEO ACUEDUCTO - ALCANTARILLADO- CERRAMIENTOS-VÍAS (INCE PLANOS Y CARTERA TOPOGRÁFICA)	M	200	1.752	350.400
1,1,2	DEMOLICIÓN DE FRESADO EXISTENTE (INC RETIRO - ACARREO LIBRE 10 km) **(RETROEXCAVADORA INCLUIDA POR EL MUNICIPIO)**	M2	885	5.419	4.795.815
CONSTRUCCION DE VIA					
2	**CONSTRUCCION DE VIAS**				
2,1	**EXCAVACIONES MECANICAS**				
2.1.1	EXCAVACIÓN MECÁNICA (NO INC RETIRO DE SOBRANTES) **(RETROEXCAVADORA INCLUIDA POR EL MUNICIPIO)**	M3	460,8	4.630	2.133.504
2.1.2	SOBRE ACARREO DE MATERIAL DE 10km A 30 KM, MAYOR A 10km (INCL BASES, SUB BASES, AFIRMADO, OTRO MATERIAL GRANULAR,SOBRANTES Y ESCOMBROS)	M3/KM	9216	1.933	17.814.528
2,2	**ESTRUCTURA DE VIA**				
2.2.1	CONFORMACIÓN COMPACTACIÓN SUBRASANTE CBR=95%	M3	960	8.725	8.376.000
2,3	**PAVIMENTO DE VIA**				
2.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO 3500 PSI INC PENDIENTADO, INCLUYE ANTISOL, ACELERANTE AL 1% DEL PESO DEL CEMENTO - NO INCLUYE CORTE DE JUNTA (**NO INCLUYE: CEMENTO, GRAVA, FORMALETA, MANO DE OBRA)**	M3	172,8	355.627	61.452.346
2.3.2	REFUERZO Fý 60,000 PSI FIGURADO Y ARMADO	KG	4079,529	9.871	40.269.030
2.3.3	CORTE DE JUNTAS	ML	526,4	19.121	10.065.294
CONSTRUCCION DE BORDILLO					

Carrera 10 12-15 Puerto Triunfo Antioquia
Contacto: 3225950865
starkenergysas@hotmail.com

Nit 900590041-7

4	**CONSTRUCCION DE BORDILLO Y CUNETA**				
4,1	**BORDILLOS**				
4,1,1	INSTALACIÓN DE BORDILLO EN CONCRETO (0,50*0,15), FUNDIDO EN SITIO (INC. BOCEL),INC EXCAVACIÓN SUBBASE Y MORTERO **(NO INCLUYE: CEMENTO, GRAVA)**	M	400	81.263	32.505.200
4,2	**CUNETA**				
4,2,1	CUNETA EN CONCRETO DE 3000 PSI SIN REFUERZO (INCE SELLOS DE JUNTAS) (**NO INCLUYE: CEMENTO, GRAVA FORMALETA)**	M3	60	360.386	21.623.160
4,2,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA (4mm)	M2	160	11.644	1.863.040
	COSTO DIRECTO				201.248.317
			A	0	54.337.046
			U	0	6.037.450
			VALOR TOTAL DE LA OBRA		**261.622.813**

VALOR EN LETRAS: **DOSCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS M/CTE ($261,622.813.00)**

ATENTAMENTE;

David Alvarez J.

DAVID ALVAREZ JARAMILLO
C. C. No. 98.504.131 de Puerto Nare, Antioquia
Representante Legal
Stark Energy SAS

Carrera 10 12-15 Puerto Triunfo Antioquia
Contacto: 3225950865
starkenergysas@hotmail.com