DESPACHO DEL ALCALDE

AVISO DE CONVOCATORIA
LICITACIÓN PUBLICA No. LP-SIM-021-2025

EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, en cumplimiento de lo dispuesto en el Articulo 2.2.1.1.2.1.2 del Decreto 1082 de 2015 y el principio de publicidad que rige la función administrativa, publica el presente aviso de convocatoria, con el fin de informar a la comunidad en general que se iniciará proceso de licitación pública, para que presenten propuestas, de acuerdo con las pautas que a continuación se indican:

1.- OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE EN EL CORREGIMIENTO SAN ANTERITO, MUNICIPIO DE MONTERÍA.

1.1.- ESPECIFICACIONES DEL OBJETO A CONTRATAR:

El objeto contractual se ejecutará teniendo en cuenta las especificaciones contenidas en el anexo técnico del presente proceso de selección y sus anexos.

Las actividades a ejecutar son las siguientes:

ITEM	ESPECIFICACIÓN			DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
	GENERAL	PARTICULAR	ITEM DE PAGO			
1,00				***PRELIMINARES***		
1,01		1,01	1,01 P	DEMOLICIÓN DE BORDILLOS DE CONCRETO. INCLUYE RETIRO.	M	60,00
1,02		1,02	1,02 P	DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO. INCLUYE RETIRO	M2	145,06
1,03		1,03	1,03 P	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS. INCLUYE RETIRO	M3	19,69
1,04		1,04	1,04 P	DESMONTE, RETIRO DE PORTERÍA INCLUYE TRASLADO CARGUE Y DESCARGUE HASTA ACOPIO ALMACÉN MUNICIPAL	PAR	1,00
1,05		1,05	1,05 P	DESCAPOTE MANUAL	M2	1.434,64
1,06		1,06	1,06 P	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	1.865,03
1,07		1,07	1,07 P	REMOCIÓN DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURAS ENTRE H= 5.1M A 10M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAÍZ)	UND	2,00
1,08		1,08	1,08 P	PODA DE FORMACIÓN ÁRBOLES ALTURA MAYOR H=5.1 O IGUAL 10 M (INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS)	UND	3,00
1,09		1,09	1,09 P	DEMOLICIÓN DE CERRAMIENTO EN BLOQUE E=0.10CM, INCLUYE ELEMENTOS ESTRUCTURALES INCLUYE RETIRO A ESCOMBRERA DISTANCIA NO MAYOR A 10KM	M2	54,74
1,10		1,10	1,10 P	DESMONTE MODULO EN MALLA ESLABONADA EXISTENTE	M	60,82
1,11		1,11	1,11 P	RETIRO DE BANCAS. INCLUYE TRASLADO A CENTRO DE ACOPIO DEL MUNICIPIO	UND	2,00
1,12		1,12	1,12 P	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS RÍGIDOS	M2	576,00
1,13		1,13	1,13 P	DESMONTE Y RETIRO DE EQUIPOS DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE. INCLUYE TRASLADO A BODEGA DISPUESTA POR EL MUNICIPIO DE MONTERÍA	UND	1,00
2,00				***ADECUACIÓN DEL TERRENO***		
2,01		2,01	2,01 P	EXCAVACIÓN MANUAL	M3	590,75
2,02		2,02	2,02 P	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	767,98
2,03		2,03	2,03 P	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	168,80
3,00				***PLAZOLETAS Y ANDENES***		
3.01		3.01	3.01 P	CONSTRUCCIÓN DE BORDILLO EN CONCRETO DE 21 MPA (IN SITU)20CM X0.30CM. INCLUYE MEJORAMIENTO DE SUPERFICIE DE APOYO CON MATERIAL SELECCIONADO, ACERO DE REFUERZO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN	M	586,51
3.02		3.02	3.02 P	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO (0.20M X0.50M X 0.80M); INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M	220,45
3.03		3.03	3.03 P	ACABADO DE PISO CON ADOQUÍN PREFABRICADO EN CONCRETO CUADRADO TRÁFICO LIVIANO DE 0,20 M X 0,20 M X 0,06 M COLOR GRIS. INCLUYE ARENA H.=5 CM, JUNTAS CON ARENA, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	277,54
3.04		3.04	3.04 P	ACABADO DE PISO CON LOSETA MULTIFORMATO PREFABRICADO EN CONCRETO, (15CMX25CM /15CMX35CM / 15CMX45CM), E=8CM, COLOR GRIS, TRÁFICO LIVIANO. INCLUYE CAPA EN ARENA H=5 CM, JUNTAS CON ARENA, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M2	180,92
3.05		3.05	3.05 P	ACABADO DE PISO CON ADOQUÍN PREFABRICADO EN CONCRETO, FORMA PENTAGONAL (CUATRO LADOS DE 13.5CM, UNO DE 10CM), E=6CM, COLOR SEPIA O SIMILAR. INCLUYE CAPA EN ARENA H.=5 CM, JUNTAS CON ARENA, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M2	256,00
3.06		3.06	3.06 P	ACABADO DE PISO CON LOSETA MULTIFORMATO PREFABRICADO EN CONCRETO, (15CMX25CM /15CMX35CM / 15CMX45CM), E=8CM, COLOR SEPIA O SIMILAR, TRÁFICO LIVIANO. INCLUYE CAPA EN ARENA H=5 CM, JUNTAS CON ARENA, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M2	113,66
3.07		3.07	3.07 P	S/I DE ADOQUÍN ALERTA TÁCTIL PREF. EN CONCRETO DE 0.20mX0.20mX0.06m COLOR AMARILLO TEXTURA TIPO TOPEROL, INCLUYE ARENA H=5CM RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO Y JUNTAS SELLADAS CON ARENA	M2	31,92
3.08		3.08	3.08 P	S/I ADOQUÍN GUÍA PREF. EN CONCRETO DE 0.20M X 0.20M X 0.06M COLOR AMARILLO TEXTURA ACANALADA (DOS HILERAS) CON MORTERO 1:4, INCLUYE RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO Y JUNTAS SELLADAS CON ARENA	M	152,09
3.09		3.09	3.09 P	S/I FRANJA DEMARCADORA PARA LIMITADOS VISUALES CON ADOQUÍN PREF. EN CONCRETO DE 0.20M X 0.10M X 0.06M COLOR AMARILLO PARA EMBEBER EN MORTERO, APAREJADO SEGÚN DISEÑO. INCLUYE RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO Y JUNTAS SELLADAS CON ARENA	M	157,16
4,00				***PAISAJISMO***		
4,01		4,01	4,01 P	EMPRADIZACIÓN TAPETE GRAMA SOICIA JAPÓNICA - INCLUYE ADECUACIÓN TERRENO ABONO CON TIERRA NEGRA Y/O ALUVIÓN.	M2	322,67
4,02		4,02	4,02 P	SUMINISTROS Y SIEMBRA DE ÁRBOLES MADERABLES DE ESPECIES NATIVAS DE 1.5M DE ALTURA, INCLUYE EXCAVACIÓN, ABONO ORGÁNICO, TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO.	UND	23,00
4,03		4,03	4,03 P	SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE PALMA REAL Y PALMA COLA DE ZORRO ALTURA MAYOR O IGUAL 1,50 METROS	UND	4,00
4,04		4,04	4,04 P	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE PLANTAS ORNAMENTALES (INCLUYE FERTILIZANTE, FOLLAJE Y ABONO ORGÁNICO)	UND	498,00
5,00				***MOBILIARIO***		
5,01		5,01	5,01 P	S/I CESTA PARA BASURA, CAP. 50 LTRS, FABRICADA EN POLIETILENO INYECTADO DE ALTA DENSIDAD COLOREADO EN MASA Y PROTECCIÓN UV, ALTA RESISTENCIA A GOLPES, VANDALISMO, ABRASIÓN, PERCOLADOS, LIXIVIADOS O SOLUCIONES ALCALINAS. INCLUYE CUERPO, TAPA, SOPORTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UND	6,00
5,02		5,02	5,02 P	S/I BOLARDOS PREFABRICADO EN CONCRETO TIPO M60 O SIMILAR (DIMENSIONES: ALTO: 50CM, ANCHO: 23CM, LARGO: 23CM); INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UND	14,00
5,03		5,03	5,03 P	S/I BANCA CON ESPALDAR, EN CONCRETO CON ACABADO PULIDO MATE, CAPACIDAD PARA 3 PERSONAS, 1.80M LONGITUD. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UND	12,00
5,04		5,04	5,04 P	S/ I DE BICICLETERO EN FORMA DE ESPIRAL, FABRICADO EN TUBO COLD ROLL CALIBRE 18, TUBERÍA 7/8" SOPORTES PARA FIJACIÓN A PISO. CAPACIDAD PARA 7 BICICLETAS. BASE ANTICORROSIVA, ACABADO FINAL PINTURA ESMALTE RESISTENTE A LA INTEMPERIE. INCLUYE DADOS EN CONCRETO, PERNOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UND	4,00
5,05		5,05	5,05 P	S/I DE AVISOS GENERALES SEGÚN DISEÑO	UND	8,00
5,06		5,06	5,06 P	S/I JUEGO DE PORTERIAS ESTRUCTURA MÚLTIPLE (MICRO - BALONCESTO) FIJA, EN TUBERÍA AGUA NEGRA DIÁMETRO 2½ "PARA ARCOS, ESTRUCTURA DE 1½", TABLEROS EN ACRÍLICO 10 MR. COLOR CRISTAL (1.20 X 1.80MTS). DEMARCADOS, AROS Y MALLA DE BALONCESTO.	PAR	1,00

				INCLUYE RED DE NYLON RETORCIDO, TEJIDO AL CUADRO CON ACABADO IMPERMEABILIZADO PARA MÁXIMA DURABILIDAD A LA INTEMPERIE Y ALTA RESISTENCIA, ACERO Y CONCRETO PARA DADOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.		
5,07		5,07	5,07 P	S/I GIMNASIO AL AIRE LIBRE DE 8 ELEMENTOS MECÁNICOS (AEROSKY BÁSICO, BICICLETA ESTÁTICA BÁSICA, PÉNDULO BÁSICO, SKY BÁSICO, PRENSA DE PIERNAS DOBLE, TWISTER TRIPLE, RUEDA TAICHI ,JALÓN DE ESPALDA DOBLE) INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UND	1,00
5,08		5,08	5,08 P	S/I DE JUEGO INFANTIL COMPUESTO POR TORRE, UN TOBOGÁN, TÚNEL DE CONEXIÓN Y PLATAFORMAS. CAPACIDAD ESTIMADA: 12 A 17 NIÑOS. ÁREA MÁXIMA DE OCUPACIÓN: ENTRE 25 M² Y 26 M². ALTURA DE CAÍDA: ENTRE 0,60 M Y 1,00 M. ESTRUCTURA EN ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE RECUBIERTO EN POLVO, SUJETADORES EN ACERO INOXIDABLE TABLEROS EN HPL, TAPONES DE SEGURIDAD PARA ESTRUCTURA. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UND	1,00
5,09		5,09	5,09 P	S/I DE JUEGO INFANTIL COMPUESTO POR TORRES, TOBOGÁN Y PLATAFORMAS DE CONEXIÓN, RED Y MUROS PARA ESCALAR, TUBO DE BOMBERO, ESCALERA DE ACCESO. CAPACIDAD ESTIMADA: 15 A 20 NIÑOS. ÁREA DE OCUPACIÓN: ENTRE 38 M² Y 56 M². ALTURA DE CAÍDA MÁXIMA 2.40 M. ESTRUCTURA EN ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE RECUBIERTO EN POLVO, SUJETADORES EN ACERO INOXIDABLE TABLEROS EN HPL, TAPONES DE SEGURIDAD PARA ESTRUCTURA. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UND	1,00
5,10		5,10	5,10 P	S/I DE JUEGO INFANTIL COMPUESTO POR UNA TORRE, UN TOBOGÁN, UN MURO PARA ESCALAR, 1 COLUMPIO, ESCALERA DE ACCESO, CAPACIDAD ESTIMADA: 11 A 15 NIÑOS. ÁREA DE OCUPACIÓN: ENTRE 40 M² Y 43 M². ALTURA DE CAÍDA MÁXIMA 2.00 M. ESTRUCTURA EN ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE RECUBIERTO EN POLVO, SUJETADORES EN ACERO INOXIDABLE TABLEROS EN HPL, TAPONES DE SEGURIDAD PARA ESTRUCTURA. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UND	1,00
5,11		5,11	5,11 P	S/I DE MESA DE JUEGO (AJEDREZ Y/O PARQUÉS), SUPERFICIE DE JUEGO Y SOPORTES EN CONCRETO ARQUITECTÓNICO CON ACABADO RESISTENTE A LA CORROSIÓN, PELADO Y DECOLORACIÓN POR AGUA. INCLUYE 4 BUTACOS EN CONCRETO SOLIDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UND	2,00
6,00				***PLACAS EN CONCRETO***		
6,01				**PLACA EN CONCRETO PARA JUEGOS INFANTILES Y GIMANIO BIOSALUDABLE**		
6,01,01		6,01,01	6,01,01 P	EXCAVACIÓN MANUAL	M3	672,18
6,01,02		6,01,02	6,01,02 P	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO,EXTENDIDO A MAQUINA	M3	672,18
6,01,03		6,01,03	6,01,03 P	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	873,83
6,01,04		6,01,04	6,01,04 P	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa	KG	546,14
6,01,05		6,01,05	6,01,05 P	PLACA EN CONCRETO 21 Mpa, E= 0.10MT. INCLUYE JUNTA DILATACIÓN Y SELLO, NO INCLUYE ACEROS DE REFUERZO.	M3	42,01
6,01,06		6,01,06	6,01,06 P	S/I DE SISTEMAS DE RECUBRIMIENTOS ACRÍLICOS PARA PISOS EN CONCRETO DE ZONAS DEPORTIVAS, INCLUYE LA APLICACIÓN DE 1 CAPA DE IMPRIMANTE, 2 CAPAS BASE Y 2 CAPAS DE SELLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M2	914,00
6,01,07		6,01,07	6,01,07 P	S/I ACABADO ENGRAMA SINTÉTICA DE 20MM DE ALTURA PARA ZONA DE JUEGOS INFANTILES TIPO CURLY O SIMILAR (COMBINACIÓN DE COLORES SEGÚN DISEÑO). INCLUYE SUPERFICIE AMORTIGUADORA DE IMPACTOS EN POLIETILENO, ESPESOR (100MM) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	303,00
6,02				**PLACA PARA CANCHA**		
6,02,01		6,02,01	6,02,01 P	EXCAVACIÓN MANUAL	M3	1.191,00
6,02,02		6,02,02	6,02,02 P	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO,EXTENDIDO A MAQUINA	M3	1.323,24
6,02,03		6,02,03	6,02,03 P	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	1.548,30
6,02,04		6,02,04	6,02,04 P	PLACA EN CONCRETO 21 Mpa, E= 0.10MT, INCLUYE ACERO DE REFUERZO, JUNTA DILATACIÓN Y SELLO	M3	79,40
6,02,05		6,02,05	6,02,05 P	DEMARCACIÓN CON PINTURA SINTÉTICA LAS DIFERENTES DISCIPLINAS EN CANCHA MULTIFUNCIONAL	M	501,80
6,03				**PLACA PARQUEADEROS**		
6,03,01		6,03,01	6,03,01 P	EXCAVACIÓN MANUAL	M3	90,45
6,03,02		6,03,02	6,03,02 P	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	117,59
6,03,03		6,03,03	6,03,03 P	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO,EXTENDIDO A MAQUINA	M3	75,00
6,03,04		6,03,04	6,03,04 P	SUBBASE GRANULAR CLASE C	M3	12,06
6,03,05		6,03,05	6,03,05 P	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa	Kg	994,26
6,03,06		6,03,06	6,03,06 P	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR (38 Kg/cm2)	M3	7,54
6,03,07		6,03,07	6,03,07 P	DEMARCACION HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRÍLICA BASE SOLVENTE - M (12CM). (INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS	M	34,10
6,03,08		6,03,08	6,03,08 P	DEMARCACIÓN HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRILICA BASE SOLVENTE-M2. INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICACIONCON EQUIPO Y MICROESFERA	M2	6,45
7,00				***CERRAMIENTO***		
7,01		7,01	7,01 P	EXCAVACIÓN MANUAL	M3	47,40
7,02		7,02	7,02 P	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	61,62
7,03		7,03	7,03 P	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa	KG	1.630,00
7,04		7,04	7,04 P	SOLADO EN CONCRETO DE 15,2 MPA (2200 PSI)	M3	3,95
7,05		7,05	7,05 P	PILOTE DE CONCRETO DE 21 MPA VACIADO IN SITU, DE DIÁMETRO 0.40 M. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M	119,00
7,06		7,06	7,06 P	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa PARA VIGA	KG	1.733,42
7,07		7,07	7,07 P	VIGA DE CIMENTACIÓN DE 0,40X0,40 EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI)	M	79,00
7,08		7,08	7,08 P	CERRAMIENTO ANTI- IMPACTO EN TUBERIA METALICA GALVANIZADA ALTURA 6.50M Y MALLA ESLABONADA H=5.00 m, INCLUYE PINTURA ESMALTE Y ANTICORROSIVO PLATINAS REDONDAS SEGÚN DISEÑO (VER DETALLES)	M	79,00
7,09		7,09	7,09 P	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	31,60
8,00				***GRADERÍAS***		
8,01		8,01	8,01 P	EXCAVACIÓN MANUAL	M3	124,32
8,02		8,02	8,02 P	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	161,62
8,03		8,03	8,03 P	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	124,32
8,04		8,04	8,04 P	EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGAS	M3	24,77
8,05		8,05	8,05 P	SOLADO EN CONCRETO DE 15,2 MPA (2200 PSI)	M3	3,56
8,06		8,06	8,06 P	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa	KG	1.806,40
8,07		8,07	8,07 P	VIGA DE CIMENTACIÓN DE 0,40X0,60MTS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI)	M	90,40
8,08		8,08	8,08 P	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE TIPO TOLETE O SIMILAR COLOR GRIS, DIMENSIONES DE 0.12M X 0.10M X 0.40M. INCLUYE MORTERO DE PEGA.	M2	143,84
8,09		8,09	8,09 P	COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO 0.12MTS X 0.20MTS EN CONCRETO DE 21 MPA. CON 4 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS 1/4 @0.20M	M	96,00
8,10		8,10	8,10 P	PLACA EN CONCRETO PARA GRADAS DE E=0.12M DE 3000 PSI INCLUYE REFUERZO SEGÚN DISEÑO, ACABADO LISO CON ENDURECEDOR A BASE DE CUARZO, ALLANADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN	M2	55,20
8,11		8,11	8,11 P	PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3 PARA SOBRECIMIENTO	M2	60,26
8,12		8,12	8,12 P	HIDROFUGO SOBRE MAMPOSTERÍA A LA VISTA (2 CAPAS)	M2	38,70
9,00				***ESTRUCTURA BIOSALUDABLE***		
9,01		9,01	9,01 P	EXCAVACIÓN MANUAL	M3	11,22
9,02		9,02	9,02 P	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	14,59
9,03		9,03	9,03 P	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	5,28
9,04		9,04	9,04 P	SOLADO EN CONCRETO DE 15,2 MPA (2200 PSI)	M3	0,49
9,05		9,05	9,05 P	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa CIMIENTOS (ZAPATAS)	KG	344,00
9,06		9,06	9,06 P	CONCRETO DE 21 MPA PARA ZAPATAS	M3	4,39
9,07		9,07	9,07 P	EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGAS	M3	3,36
9,08		9,08	9,08 P	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa PARA VIGAS	KG	530,40
9,09		9,09	9,09 P	VIGA DE CIMENTACIÓN DE 30CM X 30CM EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI)	M	44,02
9,10		9,10	9,10 P	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa, PARA PEDESTAL	KG	529,60
9,11		9,11	9,11 P	CONCRETO DE 21 MPA PARA PEDESTAL	M3	1,06
9,12		9,12	9,12 P	S/I ESTRUCTURA METALICA PARA SISTEMA DE PERGOLAS CON COLUMNAS EN PERFIL CHS, PERFILES RHS,SEGUN DISEÑO, INCLUYE PLATINAS DE ANCLAJE, PERNOS DE FIJACIÓN, ANTICORROSIVO Y ACABADO PINTURA TIPO ESMALTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORECTA INSTALACION.	KG	6.253,20
10				***LOCALES COMERCIALES***		
10,01				**ESTRUCTURA EN CONCRETO**		
10,01,01		10,01,01	10,01,01 P	EXCAVACIÓN MANUAL	M3	42,84
10,01,02		10,01,02	10,01,02 P	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	55,69
10,01,0		10,01,03	10,01,03 P	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	37,80

3						
10,01,04		10,01,04	10,01,04 P	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa	KG	376,24
10,01,05		10,01,05	10,01,05 P	PLACA EN CONCRETO 21 Mpa. INCLUYE JUNTA DILATACIÓN Y SELLO, NO INCLUYE ACEROS DE REFUERZO.	M3	2,52
10,02				**ESTRUCTURA METÀLICA PREFABRICADA**		
10,02,01		10,02,01	10,02,01 P	S/I DE ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBO CUADRADO 50X50X2.5MM, TUBO RECTANGULAR 80X40X2MM INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE PARA CUBIERTA EN TUBO CIRCULAR 1 1/2"CAL 14, PLACAS DE ANCLAJE 200X200X3/8MM DE FIJACION A PISO, ACABADO CON BASE ANTICORROSIVA Y PINTURA ESMALTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	und	1,00
10,02,02		10,02,02	10,02,02 P	S/I PANEL DE ALUZINC PUNZONADO (4.687 PUNZONES POR M2) DISEÑO ÁRBOL, FIJACIÓN OCULTA, COLOR MARRÓN EXTERIOR Y BLANCO INTERIOR. INCLUYE ESTRUCTURA DE FIJACIÓN Y NIVELACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M2	4,20
10,02,03		10,02,03	10,02,03 P	S/I PANEL DE ALUZINC CON ONDULACIÓN DE 11 MM DE ALTURA SEPARADAS A 30 MM A EJE Y ANCHO ÚTIL DE 270 MM CON PERFORACIÓN, COLOR MARRÓN EXTERIOR Y BLANCO INTERIOR. INCLUYE ESTRUCTURA DE FIJACIÓN Y NIVELACIÓN, REMATES PERIMETRALES EN "L" Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN..	M2	11,30
10,02,04		10,02,04	10,02,04 P	S/I PANEL EN ALUZINC CON PLIEGUES UNIFORMES Y UN PATRÓN LINEAL CONTINUO EN GEOMETRÍA TRIANGULAR. COLOR COBRE EXTERIOR Y BLANCO INTERIOR. INCLUYE ESTRUCTURA DE FIJACIÓN Y NIVELACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M2	3,52
10,02,05		10,02,05	10,02,05 P	S/I PANEL DE ALUZINC PUNZONADO DISEÑO MONTERÍA VIVE CON FIJACIÓN OCULTA, COLOR ORO VIEJO EXTERIOR Y BLANCO INTERIOR, (4.687 PUNZONES POR M2). INCLUYE ESTRUCTURA DE FIJACIÓN Y NIVELACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M2	1,90
10,02,06		10,02,06	10,02,06 P	S/I CUBIERTA TIPO SÁNDWICH DECK COMPUESTAS POR DOS TEJAS EN ALUZINC, SIN TORNILLO A LA VISTA, CON ATAC 30MM. INCLUYE REMATE DE PROTECCIÓN PERIMETRAL, VOLADIZO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN E INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M2	12,10
10,02,07		10,02,07	10,02,07 P	S/I SUPERFICIES DE TRABAJO Y ATENCIÓN (ANCHO: 50CM) EN PANELES COMPUESTOS POR DOS CARAS DE ALUZINC EN EL EXTERIOR Y UN ALMA DE HONEYCOMB EN ALUMINIO. INCLUYE ESTRUCTURA DE FIJACIÓN Y NIVELACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M	5,64
10,02,08		10,02,08	10,02,08 P	S/I PISO EN MADERA DE BAMBÚ TERMO TRATADA, COMPUESTA POR PIEZAS DE 137MM DE ANCHO,18MM DE ALTO Y LARGO MÁXIMO 1850MM, CONECTADAS MEDIANTE CLIPS A UN ENTRAMADO DE PISO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	5,40
10,02,09		10,02,09	10,02,09 P	S/ I PERSIANA METÁLICA ENROLLABLE DE APERTURA MANUAL DIMENSIONES (2,20M X 1,00 M). INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UND	1,00
10,02,10		10,02,10	10,02,10 P	S/I DE PUERTA BATIENTE (DIMENSIONES DE VANO: 0.82M X 1.90M) CON MARCO METÁLICO REVESTIDO EN LAMINA ALUZINC PUNZONADO COLOR MARRÓN O SIMILAR, INCLUYE MARCO Y ESTRUCTURA METÁLICA, BISAGRAS, CERRADURA DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UND	1,00
10,02,11		10,02,11	10,02,11 P	S/I VENTANA FIJA (DIMENSIONES DE VANO: 0.72M X0.73M) CON MARCO METÁLICO REVESTIDO EN LAMINA ALUZINC PUNZONADO COLOR MARRÓN O SIMILAR, INCLUYE MARCO Y ESTRUCTURA METÁLICA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UND	1,00
10,03				**INSTALACIONES ELECTRICAS.**		
10,03,01		10,03,01	10,03,01 P	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SALIDA ELÉCTRICA DE ILUMINACION CON TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA 15A, .LEV REF 5320 BLANCO, 125V Y SEGÚN LA NORMA NEMA 5-15R, CERTIFICACIÓN RETIE Y PRUEBAS DE CONFORMIDAD UL. INCLUYE TOMA, LA TAPA, CAJAS 4"X4" METALICA, CON TAPA SUPLEMENTO, CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA EMT DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE 12 , OBRA CIVIL, Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (SALIDA PROMEDIO DE 4 M).	M	4,00
10,03,02		10,03,02	10,03,02 P	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SALIDA ELÉCTRICA 110V NORMAL CON TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA 15A, .LEV REF 5320 BLANCO, 125V Y SEGÚN LA NORMA NEMA 5-15R, CERTIFICACIÓN RETIE Y PRUEBAS DE CONFORMIDAD UL. INCLUYE TOMA, LA TAPA, CAJAS 4"X2" METALICA, CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA EMT DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE 12 , OBRA CIVIL, Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.(SALIDA PROMEDIO DE 4 M).	UND	6,00
10,03,03		10,03,03	10,03,03 P	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SALIDA ELÉCTRICA 110V GFCI CON TOMA DOBLE CON PROTECCIÓN DE FALLA A TIERRA CON LED INDICADOR, 15A, .LEV REF N7599-W, BLANCO, 125V Y SEGÚN LA NORMA NEMA 5-15R, CERTIFICACIÓN RETIE Y PRUEBAS DE CONFORMIDAD UL. INCLUYE TOMA, LA TAPA, CAJAS 4"X4" METALICA, CON TAPA SUPLEMENTO, CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA EMT DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE 12 AWG-CU-THHN/THWN-90ºC, OBRA CIVIL, Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.(SALIDA PROMEDIO DE 4 M).	UND	2,00
10,03,04		10,03,04	10,03,04 P	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SALIDA DE SWICHE DOBLE Y SEGÚN LA NORMA NEMA 5-15R, CERTIFICACIÓN RETIE Y PRUEBAS DE CONFORMIDAD UL. INCLUYE TOMA, LA TAPA, CAJAS 4"X2" METALICA, CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA EMT DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE 12 , OBRA CIVIL, Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.(SALIDA PROMEDIO DE 3 M).	UND	2,00
10,03,05		10,03,05	10,03,05 P	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LUMINARIA LED PARA INCRUSTAR O SOBREPONER DE 12W Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	2,00
10,03,06		10,03,06	10,03,06 P	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LUMINARIA LED PARA SOBREPONER HERMETICA DE 36W Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	2,00
10,03,07		10,03,07	10,03,07 P	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TABLERO TRIFASICO 220V DE 8 CIRCUITOS SIN ESPACIO PARA TOTALIZADOR, PUERTA Y LLAVE, INCLUYE 3 X BREAKER MONOFASICO DE 20 AMP, OBRA CIVIL Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, TABLERO TN-2 Y TN-3 PARA LOCALES 1 Y 2.	UND	2,00
10,03,08		10,03,08	10,03,08 P	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACOMETIDA ELECTRICA PRINCIPAL EN CABLE No. 3xNo.6F + 1xNo.6N AWG AI S.8000, EN TUBERIA PVC 1-1/2", DESDE MEDIDA DIRECTA EN POSTE HASTA HASTA TABLERO TN-2 Y DEMAS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	M	33,00
10,03,09		10,03,09	10,03,09 P	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACOMETIDA ELECTRICA PRINCIPAL EN CABLE No. 3xNo.6F + 1xNo.6N AWG AI S.8000, EN TUBERIA PVC 1-1/2", DESDE MEDIDA DIRECTA EN POSTE HASTA HASTA TABLERO TN-2 Y DEMAS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	M	23,00
10,03,10		10,03,10	10,03,10 P	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACOMETIDA ELECTRICA PRINCIPAL EN CABLE No. 3xNo.12F + 1+No.12T AWG Cu, EN TUBERIA EMT, DESDE TN-1 Y TN-2 HASTA CIRCUITOS ELECTRICOS DE ILUMINACION Y TOMAS Y DEMAS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	M	100,00
10,03,11		10,03,11	10,03,11 P	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MEDIDA DIRECTA 100AMP Y DEMAS ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACUIN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	2,00
10,03,12		10,03,12	10,03,12 P	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VARILLA COOPER WELD DE 2.4 METROS POR 5/8", INCLUYE SOLDADURA EXOTERMICA, OBRA CIVIL Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	2,00
10,03,13		10,03,13	10,03,13 P	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACOMETIDA EN CABLE ENCAUCHETADO 4xNo.14 AWG, OBRA CIVIL Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	M	4,00
11,00				***INSTALACIONES ELECTRICAS Y PUESTA A TIERRA.***		
11,01		11,01	11,01 P	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCTO SUBTERRANEO 1-1/2", INCLUYE EXCAVACIÓN, COMPACTACIÓN, Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	M	802,00
11,02		11,02	11,02 P	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DE BAJA TENSIÓN PARA CIRCUITOS DE ILUMINACION PEATONAL EN CABLE DE ALUMINIO SERIE 8000 EN 2xNo.6F + 1xNo.6T AWG, OBRA CIVIL Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	M	545,00
11,03		11,03	11,03 P	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED STREET 20W Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	16,00
11,04		11,04	11,04 P	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED STREET 35W Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	7,00
11,05		11,05	11,05 P	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED SPRING 45W Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	4,00
11,06		11,06	11,06 P	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA REFLECTOR LED REFLECTOR AREALED II 300W Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	4,00
11,07		11,07	11,07 P	SUMINISTRO E INSTALACIÓN POSTE METÁLICO DE 6 METROS GALVANIZADO Y PINTADO AL	UND	27,00

				CALOR, CON BRAZO SENCILLO ESPACIO PARA 1 LUMINARIA, OBRA CIVIL Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.		
11,08		11,08	11,08 P	SUMINISTRO E INSTALACIÓN POSTE METÁLICO DE 10 METROS GALVANIZADO Y PINTADO AL CALOR, CON BRAZO DOBLE ESPACIO PARA 1 REFLECTOR, OBRA CIVIL Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	4,00
11,09		11,09	11,09 P	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VARILLA COOPER WELD DE 2.4 METROS POR 5/8", INCLUYE SOLDADURA EXOTERMICA, OBRA CIVIL Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	20,00
11,10		11,10	11,10 P	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACOMETIDA EN CABLE ENCAUCHETADO 4xNo.14 AWG, OBRA CIVIL Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	M	300,00
11,11		11,11	11,11 P	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO DE 0,40x0,40x0,60 METROS, OBRA CIVIL Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	22,00
11,12		11,12	11,12 P	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PEDESTAL EN CONCRETO DE 0,30x0,30x0,60 METROS PARA POSTE METALICO DE BRAZO SENCILLO Y BRAZO DOBLE, OBRA CIVIL Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	31,00
11,13		11,13	11,13 P	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO DE 0,60x0,60x0,60 METROS, OBRA CIVIL Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	1,00
11,14		11,14	11,14 P	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TABLERO DE CONTROL DE ILUMINACION TCI-1 CON TOTALIZADOR PRINCIPAL DE 40 AMP REGULABLE, 4 BREAKER TOTALIZADORES DE 30 AMP REGULABLES, DPS, TEMPORIZADOR Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	1,00
11,15		11,15	11,15 P	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MEDIDA DIRECTA 100AMP Y DEMAS ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACUIN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	1,00
12				***CIMENTACION PARA MASTIL***		
12,01		12,01	12,01 P	EXCAVACIÓN MECÁNICA DE MATERIAL HETEROGÉNEO EN BRECHAS BAJO CUALQUIER GRADO DE HUMEDAD MAYORES A 1.51M; INCLUYE EQUIPO DE SUCCIÓN, PLÁSTICO PARA PROTECCIÓN Y TODO LO NECESARIO.	M3	0,40
12,02		12,02	12,02 P	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	0,52
12,03		12,03	12,03 P	SOLADO EN CONCRETO DE 15,2 MPA (2200 PSI)	M3	0,10
12,04		12,04	12,04 P	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa	KG	78,36
12,05		12,05	12,05 P	PILOTE DE CONCRETO DE 21 MPA VACIADO IN SITU, DE DIÁMETRO 0.80 M. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M	6,80
13,00				***INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DRENAJE DE CUBIERTAS***		
13,01		13,01	13,01 P	EXCAVACIÓN MANUAL	M3	47,38
13,02		13,02	13,02 P	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	61,59
13,03		13,03	13,03 P	RELLENO EN ARENA SELECCIONADA PARA CIMENTACIÓN DE TUBERÍAS	M3	4,22
13,04		13,04	13,04 P	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	13,19
13,05		13,05	13,05 P	RECUBRIMIENTO EN GRAVA PARA FILTRO	M3	7,12
13,06		13,06	13,06 P	GEOTEXTIL NT 1600 PARA FILTRO	M2	57,63
13,07		13,07	13,07 P	CONCRETO RESISTENCIA 2000 PSI (F) PARA SOLADO DE CÁRCAMO	M3	2,16
13,08		13,08	13,08 P	CONCRETO 3000 PSI PARA FONDO Y PAREDES DE CÁRCAMO PERIMETRAL VACIADA IN SITU; NO INCLUYE LA CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M3	7,08
13,09		13,09	13,09 P	CONCRETO 3000 PSI PARA TAPA PERFORADA DE CÁRCAMO PERIMETRAL VACIADA IN SITU; NO INCLUYE LA CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M3	4,32
13,10		13,10	13,10 P	S/I TUBERÍA PVC SANITARIA CORRUGADA 4"	M	15,88
13,11		13,11	13,11 P	S/I TUBERÍA PVC SANITARIA CORRUGADA PERFORADA 4"	M	28,25
13,12		13,12	13,12 P	S/I TUBERÍA SANITARIA PVC CORRUGADA 6"	M	34,00
13,13		13,13	13,13 P	S/I TUBERÍA SANITARIA PVC CORRUGADA 8"	M	23,90
13,14		13,14	13,14 P	CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE REGISTRO EN MAMPOSTERÍA IMPERMEABILIZADA 0.70X0.70 (INCLUYE EXCAVACIÓN)	UND	4,00
13,15		13,15	13,15 P	CONSTRUCCIÓN DE SUMIDERO EN MAMPOSTERÍA IMPERMEABILIZADA 0.70X0.70 (INCLUYE EXCAVACIÓN)	UND	3,00
13,16		13,16	13,16 P	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS METÁLICAS PARA SUMIDEROS; EN PLATINA DE 2" POR 1/4" PARA CONTRAMARCO Y MARCO EN PLATINA DE 2 1/2" POR 1/4	UND	3,00

Las especificaciones técnicas de los ítems antes descritos se encuentran previstas en el Anexo técnico.

2.- MODALIDAD DE SELECCIÓN QUE SE UTILIZARÁ: Esta contratación se hará a través de la modalidad de licitación pública, toda vez que excede el valor de la menor cuantía establecida por el Municipio.

3.- PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO: El plazo para la ejecución del objeto contractual es de **CUATRO (4) MESES**, contados a partir de la fecha del acta de inicio.

4.- FECHA PARA PRESENTAR OFERTA Y LUGAR Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA MISMA.

4.1. **FECHA PARA PRESENTAR OFERTA:** El plazo permitido para presentar propuesta será el estipulado en la plataforma SECOP II.

4.2. LUGAR Y FORMA DE PRESENTACIÓN: La presentación de la oferta deberá adaptarse a las condiciones de la plataforma y no será posible presentar documentos en físico.

El proponente deberá diferenciar los requisitos contenidos en cada uno de los sobres, de acuerdo con el cuestionario diligenciado por la entidad estatal en el SECOP II.

Para los procesos en SECOP II, los documentos se adjuntarán de acuerdo con el orden requerido en el cuestionario por la entidad estatal, los cuales deben ser legibles y escaneados correctamente.

La entidad solo recibirá una oferta por proponente, salvo los procesos estructurados por lotes o grupos, cuando la entidad haya establecido esta posibilidad. En caso de presentarse para varios procesos de contratación con la entidad, el proponente dejará constancia para qué proceso presenta su ofrecimiento. La presentación de la propuesta implica la aceptación y conocimiento de la legislación colombiana acerca de los temas objeto del presente proceso y de todas las condiciones y obligaciones contenidas en el mismo. Adicionalmente si se hace a través del SECOP II el proponente deberá cumplir con el Manual de Usos y Condiciones de la plataforma.

Cuando el proceso se estructure por lotes o por grupos, el Proponente debe allegar un Sobre 1 para todos los lotes o grupos a los cuales presenta oferta y el Sobre 2 que contiene la oferta económica de forma independiente para cada uno de ellos.

Estarán a cargo del Proponente todos los costos asociados a la elaboración y presentación de su oferta y la Entidad en ningún caso será responsable de los mismos.

Las tachaduras y/o enmendaduras sobre alguno de los documentos que acreditan los requisitos habilitantes o los factores de evaluación de la oferta, deberán estar salvados con la firma de quien suscribe el correspondiente documento al pie de la misma y con una nota al margen donde manifieste clara y expresamente la corrección realizada.

Los sobres deben contener la siguiente información y, para su entrega, se deberán tener en cuenta estas indicaciones:

SOBRE No. 1

Contiene los documentos e información de los requisitos habilitantes y los documentos a los que se les asigne puntajes diferentes a la oferta económica. El Sobre 1 debe tener las siguientes características:

A. El Sobre 1 debe presentarse en el cuestionario destinado para ello en el Módulo de “Licitación de Obra Pública” y no podrá ser entregado en físico.

SOBRE No. 2

Contiene únicamente la oferta económica del proponente y debe tener las siguientes características:

A. El Sobre 2 debe presentarse en el cuestionario destinado para ello en el Módulo de “Licitación de Obra Pública” y no podrá ser entregado en físico.

CIERRE DEL PROCESO Y APERTURA DE OFERTAS

Se entenderán recibidas por la Entidad las ofertas que se encuentren en la plataforma del SECOP II a la fecha y hora indicada en el cronograma del Proceso, después de este momento el SECOP II no permitirá el recibo de más propuestas por excederse del tiempo señalado en el cronograma.

Una vez vencido el término para presentar ofertas, la Entidad Estatal debe realizar la apertura del Sobre y publicar la lista de oferentes. Realizada la apertura, las propuestas son públicas y cualquier persona podrá consultarlas. La Entidad Estatal dará a conocer las ofertas presentadas en el Proceso de Contratación haciendo clic en la opción “publicar ofertas” para que sean visibles a todos los Proponentes.

Se darán por no presentadas todas las propuestas que no hayan sido entregadas en la plataforma y en el plazo previsto para ello en el presente pliego de condiciones. No serán tenidas como recibidas las ofertas que hayan sido presentadas por medios distintos al

SECOP II o que no hayan sido presentadas de conformidad con los Términos y Condiciones de Uso del SECOP II.

Sin embargo, cuando haya una indisponibilidad del SECOP II, la cual ha sido confirmada por Colombia Compra Eficiente mediante Certificado de Indisponibilidad, la Entidad Estatal puede recibir ofertas en los términos y condiciones establecidos en el "Protocolo para actuar ante una indisponibilidad del SECOP II" o en el documento que Colombia Compra Eficiente determine para ello. [Puede consultarlo en el siguiente enlace: https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii/indisponibilidad-en-el-secop-ii].

5.- VALOR ESTIMADO PARA LA CONTRATACIÓN: El valor estimado del contrato se ha previsto en la suma de **CINCO MIL SETENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS M/CTE ($5.073.881.930,00)**, valor que incluye AIU, PGIO, CERTIFICACIÓN RETILAP, CERTIFICACIÓN RETIE DE DISTRIBUCIÓN, TRANSFORMACIÓN Y USO FINAL, LEGALIZACION Y PLANOS ANTE AFINIA Y TRAMITES ANTE LA AUTORIDAD AMBIENTAL.

6.- LUGAR DE CONSULTA DEL PROYECTO DE PLIEGOS: El proyecto de pliegos de condiciones de esta contratación podrá ser consultado en el portal único de contratación estatal SECOP II.

6.1. COMUNICACIONES Y OBSERVACIONES AL PROCESO

Las respuestas emitidas por la Entidad a las comunicaciones recibidas serán puestas en conocimiento a través de la plataforma SECOP II, de acuerdo con el Manual de Uso y Condiciones de la plataforma del SECOP II.

Para los eventos en los que el Proponente registre el certificado de indisponibilidad de la plataforma correspondiente, la Entidad pone a disposición el siguiente correo: contratos@monteria.gov.co

En todo caso, cualquier solicitud efectuada por fuera de los medios descritos o por fuera de los plazos establecidos dentro del cronograma del Proceso tendrá el tratamiento previsto en las disposiciones constitucionales y legales vigentes referidas al derecho de petición.

7.- ACUERDO INTERNACIONAL O TRATADO DE LIBRE COMERCIO:

El Proceso de Contratación está cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por la Decisión 439 de la Secretaría de la Comunidad Andina de Naciones (CAN):

Acuerdo Comercial		Vigente	Entidad Estatal incluida	Valor del Proceso de Contratación superior al umbral del Acuerdo Comercial	Excepción Aplicable al Proceso de Contratación	Proceso de Contratación cubierto por el acuerdo comercial
		SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO
Alianza Pacífico	Chile	SI	SI	NO	NO	NO
	México	SI	NO	NO	NO	NO
	Perú	SI	SI	NO	NO	NO
Canadá		SI	NO	NO	NO	NO
Chile		SI	SI	NO	NO	NO
Corea		SI	NO	NO	NO	NO
Costa Rica		SI	SI	NO	NO	NO
Estados Unidos		SI	NO	NO	NO	NO
Estados AELC		SI	SI	NO	NO	NO
México		SI	NO	NO	NO	NO

Triángulo Norte	El Salvador	SI	SI	SI	APLICA EXCEPCION No. 38 *"LOS SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN"*	NO
	Guatemala	SI	SI	SI	NO	SI
	Honduras	SI	NO	NO	NO	NO
Unión Europea		SI	SI	NO	NO	NO
Israel		SI	NO	NO	NO	NO
Reino Unido e Irlanda del Norte		SI	SI	NO	NO	NO
Comunidad Andina		SI	N/A	N/A	NO	SI

En consecuencia, la Entidad concederá trato nacional a Proponentes y servicios de los Estados que cuenten con un Acuerdo Comercial que cubra el Proceso de Contratación.

Adicionalmente, los Proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional haya certificado la existencia de trato nacional por reciprocidad recibirán este trato.

8.- MENCIÓN DE SI LA CONVOCATORIA ES LIMITADA A MIPYME:

El presente proceso no es susceptible de ser limitado a Mipymes, al tenor del artículo 2.2.1.2.4.2.2. del Decreto 1860 de 2021.

9.- ENUMERACIÓN Y BREVE DESCRIPCIÓN PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN:

9.1. REQUISITOS HABILITANTES

REQUISITOS HABILITANTES	DESCRIPCIÒN
1.- CAPACIDAD JURIDICA	VER PLIEGO DE CONDICIONES
2.- EXPERIENCIA	VER PLIEGO DE CONDICIONES
3.- CAPACIDAD FINANCIERA	VER PLIEGO DE CONDICIONES
4.- CAPITAL DE TRABAJO	VER PLIEGO DE CONDICIONES
5.- CAPACIDAD ORGANIZACIONAL	VER PLIEGO DE CONDICIONES

10.- INDICAR SI EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN HAY LUGAR A PRECALIFICACIÓN:

El presente Proceso de Contratación no hay lugar a precalificación.

11.- CRONOGRAMA: Conforme a lo establecido en la plataforma SECOP II.

Para constancia se firma en el municipio de Montería, a los dieciséis (16) días del mes de diciembre de 2025.

Firmado digitalmente por HUGO FERNANDO KERGUELEN GARCIA

HUGO FERNANDO KERGUELEN GARCIA
ALCALDE
MUNICIPIO DE MONTERIA

Proyectó jurídicamente: ARRAZOLA ABOGADOS ASOCIADOS Y CONSULTORES S.A.S.

Vo.Bo. Mónica Cantillo G – JOC (E)