## CERTIFICADO LABORAL

A quien pueda interesar,

El suscrito(a), Adrián Alberto Montoya Ayala, con CC 72238880 en calidad de rector(a) del Centro Educativo Rural La Solita, sede La Polka con NIT 811019904-9 certifica que la empresa **CONSULTORÍAS Y CONSTRUCCIONES JM S.A.S**, identificada con NIT 901.795.567-3, ejecutó a satisfacción las actividades contratadas correspondientes al mantenimiento de la infraestructura escolar, específicamente:

**PRESUPUESTO DE OBRA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CER LA SOLITA - SEDE LA POLKA**

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | V/UNITARIO | SUBTOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.0** | **PRELIMINARES** | | | | **$ 627.295** |
| 1,02 | DEMOLICIÓN PISO EN CONCRETO, PLACA O ANDÉN de cualquier resistencia, incluye cortes con pulidora o cortadora de piso | m² | 19,00 | $ 28.765 | $ 546.535 |
| 1,12 | RETIRO DE CANOAS y RUANAS. | m | 15,00 | $ 5.384 | $ 80.760 |
| **2,0** | **MOVIMIENTO DE TIERRAS** | | | | **$ -** |
| **2,1** | **Excavaciones** | | | | **$ -** |
| **3.2** | **Otros elementos en concreto** | | | | **$ 2.769.820** |
| 3.2.1 | Suministro e instalación de PLACA DE CONTRAPISO LLANEADA MECÁNICAMENTE para zona deportiva en concreto resistencia f'c = 21 MPa (3.000 psi.) No incluye refuerzo | m² | 19,00 | $ 145.790 | $ 2.770.010 |
| **3.3** | **Acero de refuerzo** | | | | **$ 649.579** |
| 3.3.2 | Suministro e instalación de MALLA ELECTROSOLDADA U-84 | m² | 71,00 | $ 9.149 | $ 649.579 |
| **6.0** | **PISOS** | | | | **$ 6.680.976** |
| 6.1 | **Pisos** | | | | |
| **6.2** | **Baldosas cerámicas, grano y gres** | | | | |
| 6.2.1 | Suministro e instalación PISO EN CERÁMICA color a definir en formato maximo 60*60, incluye material de pega, separadores, niveladores y emboquillado de juntas. | m² | 42,00 | $ 117.535 | $ 4.936.470 |
| 6.2.3 | Suministro e instalación de PISO EN GRES, para uso intenso de primera calidad; incluye varilla de dilataciòn plástica de 10mm, incluye pegacor latex o similar. Tableta o tablón y boquilla latex. | m² | 17,00 | $ 102.618 | $ 1.744.506 |
| **9.0** | **CIELOS** | | | | **$ 14.788.600** |
| 9.2 | Suministro e instalación de CIELO FALSO EN PVC. Incluye estructura y fondeo pintura tipo 2. | m² | 100,00 | $ 147.886 | $ 14.788.600 |
| **11.0** | **CUBIERTAS** | | | | **$ 1.696.090** |
| **11.3** | **Ruanas y canoas** | | | | |
| 11.3.1 | Suministro e instalación de CANOA EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20, DLLO HASTA 1.00M. Incluye embudo galvanizado calibre 16 , pintura anticorrosiva, esmalte base aceite y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. Se deberá colocar una buena base de apoyo de la canoa en toda su longitud. | m | 17,00 | $ 99.770 | $ 1.696.090 |
| **15** | **TRANSPORTE** | | | | **$ 800.000** |
| 15.1 | Transporte desde cabecera municipal hasta Institución Educativa. | gbl | 800000,00 | $ 800.000 | $ 800.000 |
| | | | | | |
| | **COSTO DIRECTO** | | | | **$ 28.012.379** |

Las labores mencionadas fueron desarrolladas de manera responsable, cumplieron con los estándares de calidad requeridos y fueron entregadas en los plazos establecidos, que comprendieron como fecha de inicio 22 de octubre de 2025 hasta el 14 de noviembre de 2025 por un valor de $28.012.379. Durante el tiempo de ejecución, la empresa mostró profesionalismo, eficiencia y un adecuado manejo técnico de las obras.

Se expide el presente certificado a solicitud de la parte interesada, para los fines que estime pertinentes el día 25 de noviembre de 2025 en Campamento, Antioquia.



_____

Nombre del Rector(a)
Centro Educativo Rural La Solita
Sede La Polka
Contacto: 3117320702

## CERTIFICADO LABORAL

A quien pueda interesar,

El suscrito(a), Adrián Alberto Montoya Ayala, con CC 72238880 en calidad de rector(a) del Centro Educativo Rural La Solita, sede La Quiebra con NIT 811019904-9certifica que la empresa **CONSULTORÍAS Y CONSTRUCCIONES JM S.A.S**, identificada con NIT 901.795.567-3, ejecutó a satisfacción las actividades contratadas correspondientes al mantenimiento de la infraestructura escolar, específicamente:

**PRESUPUESTO DE OBRA - INSTITUCIÓN EDUCATIVA C.E.R. LA SOLITA - SEDE LA QUIEBRA**

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | V/UNITARIO | SUBTOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **1,0** | **PRELIMINARES** | | | | **$ 505.924** |
| **1,1** | RETIRO DE CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA, retiro de malla y alambre de púas, no incluye empalmes ni perfiles. | m² | 25,00 | $ 20.459 | $ 505.924 |
| | **MOVIMIENTO DE TIERRAS** | | | | |
| 2,1 | Excavaciones | | | | $ 778.092 |
| 2,1,1 | BOTADA DE MATERIAL, incluye cargue en volqueta y disposición final en escombrera o sitio donde indique la interventoría. | m³ | 8 | $ 60.028 | $ 480.225 |
| 2,1,2 | EXCAVACIÓN DE 0 A 2M de profundidad, manual en material heterogeneo (rocas hasta volumenes de 0.10) bajo cualquier grado de humedad, para estructuras( diferentes a pilas),para redes y obras complementarias | m³ | 7,52 | $ 39.609 | $ 297.867 |
| 3,0 | **ESTRUCTURAS EN CONCRETO** | | | | $ 15.317.920 |
| **3,1** | **Subestructura** | | | | **$ 2.210.049** |
| 3,1,1 | Suministro e instalación de concreto de VIGAS DE CIMENTACIÓN resistencia f'c = 21 MPa (3.000 psi.). Con impermeabilizante integral tipo Plastocrete Dm o equivalente. Incluye el suministro del concreto, mano de obra, vibrado, protección y curado, para estructuras de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños. | m³ | 2,23 | $ 993.023 | $ 2.210.049 |
| **3,2** | **Otros elementos en concreto** | | | | **$ 12.872.232** |
| 3,2,1 | Suministro e instalación de PLACA DE CONTRAPISO LLANEADA MECÁNICAMENTE para zona deportiva en concreto resistencia f'c = 21 MPa (3.000 psi.) No incluye refuerzo | m² | 80,00 | $ 145.780 | $ 11.662.424 |
| 3,2,2 | Construcción de CUNETA EN "V" en concreto de 21 Mpa., DESARROLLO DE 0.50 m., ESPESOR DE 0.08 m. Incluye suministro y colocación del concreto, entresuelo 15 cm de piedra y 5 cm de arenilla y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción. Según diseño. | m | 15,00 | $ 80.654 | $ 1.209.808 |
| **3,3** | **Acero de refuerzo** | | | | **$ 1.235.648** |
| 3,3,1 | Suministro y figurado ACERO DE REFUERZO de fy = 420 MPa (60000psi),(zapatas, columnas, vigas, Escaleras, dovelas de mampostería y otros elementos) incluye amarres en alambre recocido. | kg | 55,64 | $ 9.045 | $ 503.270 |
| 3,3,2 | Suministro e instalación de MALLA ELECTROSOLDADA U-84 | m² | 80,00 | $ 9.155 | $ 732.378 |
| **4,0** | **MAMPOSTERIA** | | | | **$ 1.412.472** |
| **4,1** | **Mampostería** | | | | **$ 1.412.472** |
| 4,1,1 | Construcción de CERRAMIENTO EN BLOQUE DE CONCRETO de 0.15 a 0.20 m de espesor para soporte de cerrameinto en malla eslabonada, máximo 50 cms de altura. Mortero de pega 1:4 espesor de la pega de 0.01m, Incluye dovelas vaciadas cada 2.00m con mortero de inyección 1:3, y pisamallas como remate.Todos los cortes serán con máquina cortadora o pulidora.No incluye refuerzo | m | 25,00 | $ 57.119 | $ 1.412.472 |
| **5,0** | **CARPINTERÍA METÁLICA** | | | | **$ 8.655.583** |
| **5,1** | **Otros elementos carpintería metálica** | | | | **$ 8.655.583** |
| 5,1,1 | Suministro e instalación de MALLA ESLABONADA, calibre 10 ojo 5, Incluye tuberia galvanizada de 11/2" para postes con gallinazo sencillo cada 2,20 m. ( H poste = 3,00m. incluido gallinazos) y para pieamigos en esquinas e intermedios ( L = 2,97,00 m.), tuberia superior , altura malla 2,00 m.,pintura anticorrosiva y pintura de acabado color aluminio en soldadura, tapones en lamina galvanizada y demas elementos necesarios para su correcto funcionamiento. | m | 25,00 | $ 350.023 | $ 8.655.583 |
| **6,0** | **TRANSPORTE** | | | | **$ 800.000** |
| 6,1 | Transporte desde cabecera municipal hasta Institución Educativa. | gbl | 800000,00 | $ 800.000 | $ 800.000 |
| | **COSTO DIRECTO** | | | | **$ 28.470.000** |

Las labores mencionadas fueron desarrolladas de manera responsable, cumplieron con los estándares de calidad requeridos y fueron entregadas en los plazos establecidos, que comprendieron como fecha de inicio 13 de octubre de 2025 hasta el 12 de noviembre de 2025 por un valor de $28.470.000. Durante el tiempo de ejecución, la empresa mostró profesionalismo, eficiencia y un adecuado manejo técnico de las obras.

Se expide el presente certificado a solicitud de la parte interesada, para los fines que estime pertinentes el día 25 de noviembre de 2025 en Campamento, Antioquia.



_____

Nombre del Rector(a)
Centro Educativo Rural La Solita
Sede La Quiebra
Contacto: 3117320702

# CERTIFICADO LABORAL

A quien pueda interesar,

El suscrito(a), Marcial Pino Santos, con CC 11.794.604 en calidad de rector(a) de la **INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO SEDE RURAL QUEBRADA NEGRA**, con NIT 811019365-9 certifica que la empresa **CONSULTORÍAS Y CONSTRUCCIONES JM S.A.S**, identificada con NIT 901.795.567-3, ejecutó a satisfacción las actividades contratadas correspondientes al mantenimiento de la infraestructura escolar, específicamente:

**PRESUPUESTO DE OBRA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO - SEDE QUEBRADA NEGRA**

JM

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | V/UNITARIO | SUBTOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,0 | Suministro e instalación de PUERTA EN ACERO E INOXIDABLE AISI 304 para baños, calibre 20 acabado satinado. Incluye: Paral estructural de soporte, tapaluz, pasador y chapetas de fijación. Todo en sistema calidad socoda o equivalente | m2 | 2,51 | $ 850.000 | $ 2.133.500 |
| 2,00 | Suministro e instalación de MUEBLE Y MESÓN EN ACERO INOXIDABLE AJSI 304 PLANO, para zona de trabajo, calibre 20 con alacenas inferiores en acero. Ancho 0.60m, espesor 0.02m sin lavaplatos y protección a muro de 0.10m (salpicadero. Incluye entrepaños en acero y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m2 | 2,50 | $ 1.264.151 | $ 3.160.378 |
| 3,0 | Suministro e instalación de MALLA ESLABONADA calibre 10 ojo 5. Incluye tubería galvanizada de 1/2" para postes con gallinazo sencillo cada 2.20m. (H poste =3,00m. Incluido gallinazos) y para pleamigos en esquinas e intermedios (L = 2.97.00 m) tuberia superior, altura malla 2.00 m. pintura anticorrosiva y pintura de acabado color aluminio en soldadura, tapones en lámina galvanizada y demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento | m | 52 | $ 354.000 | $ 18.408.000 |
| 4,0 | Suministro e instalación de CIELO FALSO EN PVC. Incluye estructura y fondeo pintura tipo 2 | m2 | 21,1 | $ 147.832 | $ 3.121.282,00 |
| 2,0 | Suministro e instalación de SANITARIO COLOR BLANCO de bajo consumo, incluye brida de fijacón, tapón con rosca para la brida color del sanitario, abasto metálico con manguera flexible, emboquillado con silicona antihongos y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento | und | 2 | $ 525.900 | $ 1.051.800,00 |
| 3,00 | Suministro e instalación de ORINAL MEDIANO línea institucional de corona o equivalente, color blanco. Incluye grifería abasto metálico y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento | und | 1 | $ 595.040 | $ 595.040 |
| | **TOTAL** | | | | **$ 28.470.000** |



Powered by CamScanner

67

Las labores mencionadas fueron desarrolladas de manera responsable, cumplieron con los estándares de calidad requeridos y fueron entregadas en los plazos establecidos, que comprendieron como fecha de inicio 27 de octubre de 2025 hasta el 03 de noviembre de 2025 por un valor de $28.470.000. Durante el tiempo de ejecución, la empresa mostró profesionalismo, eficiencia y un adecuado manejo técnico de las obras.

Se expide el presente certificado a solicitud de la parte interesada, para los fines que estime pertinentes el día 25 de noviembre de 2025 en Campamento, Antioquia.

Nombre del Rector(a)
Institución Educativa Nuestra Señora Del Rosario
Sede Quebrada Negra
Contacto: 3113358868



Powered by CamScanner