Popayán, 10 de Diciembre del 2025

Ing.
GERARDO CRUZ
Secretario de Infraestructura

Nos permitimos remitir el siguiente presupuesto para la celebración del convenio solidario.

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE POPAYAN Y LA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE POPAYAN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN CONCRETO RIGIDO EN LA VEREDA SANTA ROSA EN EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN".

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
I. PRELIMINARES					
1,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	239,00	$ 2.758	$ 659.162
II. MOVIMIENTOS DE TIERRA					
2,1	EXCAVACION A MANO EN SECO HASTA 2,5 MT DE PROFUNDIDAD EN CONGLOMERADO O MATERIAL DE RIO	M3	107,43	$ 33.374	$ 3.585.452
2,2	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE Y LIMPIEZA EN GENERAL (INCLUYE CARGUE, DESCARGUE Y ESCOMBRERA)	M3	139,66	$ 39.028	$ 5.450.738
III. CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA					
3,1	RELLENO TIPO III MECÁNICO CON MATERIAL ROCA MUERTA	M3	35,81	$ 136.788	$ 4.898.492
3,2	SUMINISTRO, RIEGO Y COMPACTACION DE SUBBASE MECANICO CLASE A	M3	35,81	$ 195.494	$ 7.000.803
3,3	CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE CALZADA EXISTENTE	M2	239,00	$ 4.990	$ 1.192.610
3,4	CONCRETO RESISTENCIA 27MPA (CICLÓPEO)	M3	13,15	$ 811.000	$ 10.664.650
3,5	CONCRETO RESISTENCIA 27 MPA	M3	29,49	$ 1.136.206	$ 33.506.715
3,6	CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA(F)	M3	0,47	$ 535.918	$ 251.881
3,7	ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA, INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, AMARRE, CORTE E INSTALACIÓN	KG	2031,15	$ 8.061	$ 16.373.100
3	TRANSPORTES				
3,1	TRANSPORTE DE MATERIALES Y EQUIPOS	KM	15,00	$ 30.000	$ 450.000
	VALOR SUBTOTAL COSTO DIRECTO				$ 84.033.603
	COSTOS INDIRECTOS				
	ADMINISTRACION 18%				$ 15.126.049
	IMPREVISTOS 1%				$ 840.336
	VALOR SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS				$ 15.966.385
	TOTAL APORTE DEL MUNICIPIO				$ 99.999.988
4	APORTE COMUNIDAD (4%)				
4,1	HERRAMIENTA Y/O EQUIPO)	UND	$ 67	$ 60.000	$ 4.000.000
	TOTAL (APORTE COMUNIDAD)				$ 4.000.000
	VALOR TOTAL DEL CONVENIO				$ 103.999.988

Jhonatan Johan Constaín Muñoz

Ing de apoyo
NP. 19202-375807 CAU
CC 1061764903
CEL 3227243435

Powered by CamScanner