# ADENDA No. 001

AL PLIEGO DE CONDICIONES DE LA INVITACIÓN PÚBLICA MCFRR No. 006 DE 2025, DEL FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL.

El Fondo Rotatorio de la Registraduría Nacional del Estado Civil, se permite informar a los posibles oferentes, que, de acuerdo con la observación realizada por el oferente ANA MARIA AVILA OSORIO, Representante Legal de AVILA OSORIO ASOCIADOS SAS, expresa "**al momento del diligenciamiento del formato 2.2 PROPUESTA ECONOMICA podemos evidenciar que el item numero 10.1 aparece como** SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LAVAPLATOS SOCODA O SIMILAR DE ACERO INOXIDABLE CON ESCURRIDERO CON GRIFERÍA, SIFÓN Y ACOPLE DE REGULADOR por un valor de $ 414.619 pero en el estudio previo y en el estudio del sector aparece como 10.1 ASEO GENERAL por un valor de $ 230.839". Por lo anterior, se realizó la verificación del Formato 2.2. Propuesta Económica, encontrando inconsistencia en expresado por el oferente, en consecuencia; mediante la presente adenda procede la entidad a realizar el respectivo ajuste y corrección al Item 10.1 del modelo Formato No.2 Propuesta Económica del proceso de Invitación Pública FRR No.006 de 2025, cuyo objeto consiste en *"Contratar bajo el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, las adecuaciones y mantenimiento de la sede de propiedad donde funciona* ***LA REGISTRADURÍA ESPECIAL DE NEIVA,*** *a fin de adecuar un espacio físico para la conservación de los documentos electorales y de archivo",* como queda a continuación:

| **10 HONORARIOS** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.1 | ASEO GENERAL | un | 1 | $ 230.839 | | |

La presente adenda podrá ser retirada en la Carrera 5 No.8-71, piso 3, edificio Bancolombia de la ciudad de Neiva - Huila, Delegación Departamental Huila - GAF y consultada en la página de Secop II.

LAS DEMÁS CONDICIONES Y FORMATOS DE LA INVITACIÓN PÚBLICA MCFRR No. 006 DE 2025, NO SON OBJETO DE MODIFICACIÓN ALGUNA.

Dada en Neiva (Huila) a los diecisiete (17) días del mes de diciembre de 2025.

**YANIRA CORDOBA RIVERA** **ÁNGEL EDUARDO TRIANA ROJAS**
Delegados Departamentales de la Registraduría en Huila

*Elaboró: Margarita María Tovar Polanco*
*Aprobó: Edison Reinel Sánchez Hernández*

# Formato No. 2
# PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA

**REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL - REGISTRADURÍA ESPECIAL DE NEIVA - HUILA**

| ÍTEM | ACTIVIDAD | UN | CANT. | VALOR UNITARIO REFERENCIA | VALOR UNITARIO PROPUESTO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 ACTIVIDADES PRELIMINARES** | | | | | | |
| 1.1 | DESMONTE DE CUBIERTA EN TEJA DE ZINC INCLUYE RETIRO | m² | 28.27 | 9.200 | | |
| 1.2 | PICADO DE PAREDES PARA PREPARACION DE SUPERFICIE | m² | 37.27 | 10.100 | | |
| 1.3 | DEMOLICION PLACA DE CONTREPISO HASTA E=0.30 M. INCLUYE CARGUE Y RETIRO | m² | 28.27 | 48.900 | | |
| 1.4 | SUMINISTRO, TRANSPORTE DE HIDROLAVADO PARA PAREDES | m² | 74.54 | 9.700 | | |
| 1.5 | DESMONTE DE REJA | m² | 2 | 23.900 | | |
| **Total ACTIVIDADES PRELIMINARES** | | | | | | |
| | | | | | | |
| **2 LLENOS Y EXCAVACIONES** | | | | | | |
| 2.1 | EXCAVACION MANUAL | m³ | 2.83 | 27.200 | | |
| 2.2 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO | m³ | 2.83 | 108.700 | | |
| **Total LLENOS Y EXCAVACIONES** | | | | | | |
| | | | | | | |
| **3 CUBIERTAS** | | | | | | |
| 3.1 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PERFIL METALICO (INCLUYE SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE) | kg | 224.28 | 23.900 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TEJA TERMOACUSTICA (INCLUYE INSTALACIÓN, GANCHOS DE FIJACIÓN Y EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE.) | m² | 37.27 | 91.800 | | |
| 3.3 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA CAL .20 D/ 1.00 M. (INCLUYE ESMALTE + ANCLAJE A MURO + SIKAFLEX) | m | 14 | 68.400 | | |
| **Total CUBIERTAS** | | | | | | |
| | | | | | | |
| **4 CONCRETOS - MORTEROS Y PAÑETES** | | | | | | |
| 4.1 | SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION REVOQUE LISO MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) PARA ALTURAS MENORES A 3 METROS | m² | 37.27 | 37.800 | | |
| 4.2 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE VIGAS Y COLUMNAS DE 15X12 CM CONCRETO DE 3000 PSI. NO INCLUYE REFUERZO | m | 3 | 94.500 | | |
| 4.3 | ACERO 60.000 PSI (INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y FIGURACIÓN ) | kg | 5.76 | 7.400 | | |
| 4.4 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3000 PSI E=0.07 M | m² | 28.27 | 80.400 | | |
| 4.5 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANCLAJE EPOXICO 3/8" (INCLUYE PERFORACIÓN Y ADHESIVO EPÓXICO) | un | 4 | 18.300 | | |
| **Total CONCRETOS - MORTEROS Y PAÑETES** | | | | | | |
| | | | | | | |
| **5 MUROS** | | | | | | |
| 5.1 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MURO EN BLOQUE Nº5 ARCILLA | m² | 5.56 | 74.500 | | |
| **Total MUROS** | | | | | | |
| | | | | | | |
| **6 ACABADOS** | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | RESANE, LIJADA Y PINTURA VINILO 3 MANOS SOBRE MUROS INTERIORES, IGUAL O SUPEROR A VINILTEX TIPO 1 | m² | 74.54 | 36.600 | | |
| 6.2 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TABLON DE GRES TRADICION GRAFILADO 30 X 30 CM COLORES ROJO (INCLUYE BOQUILLA COLOR Y MORTERO DE NIVELACIÓN.) | m² | 28.27 | 93.100 | | |
| 6.3 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GUARDAESCOBA TABLON DE GRES TRADICION H=10 CM COLORES ROJO, SALMÓN O SAHARA (INCLUYE BOQUILLA COLOR Y MORTERO DE PEGA.) | m | 23.35 | 22.300 | | |
| **Total ACABADOS** | | | | | | |
| | | | | | | |
| **7 CIELO RASOS** | | | | | | |
| 7.1 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE CIELO RASO EN SUPERBOARD 6 MM JUNTA PERDIDA, UNA MANO DE VINILO Y DOS MANOS DE ACRILTEX. INCLUYE PERFILERÍA, ANCLAJES, DILATACION Z EN PERIMETRO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | m² | 28.27 | 80.800 | | |
| 7.2 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION FIBRA DE VIDRIO TIPO FRESCASA E=3 1/2" SIN PAPEL | m² | 28.27 | 17.600 | | |
| 7.3 | APERTURA EN CIELO RASO PARA INSPECCION O INSTALACION DE LUMINARIAS. INCLUYE TEE EN ALUMINIO BLANCO DE 1" - HASTA 75X75CM | un | 4 | 32.500 | | |
| **Total CIELO RASOS** | | | | | | |
| | | | | | | |
| **8 INSTALACIONES ELÉCTRICAS** | | | | | | |
| 8.1 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR DOBLE EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE NO 12 AWG. | un | 2 | 176.500 | | |
| 8.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT PVC 3/4" | m | 30 | 23.400 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRE AISALADO DE RED ELÉCTRICA THHN 12 PARA RED ELÉCTRICA | m | 90 | 10.300 | | |
| 8.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO LED REDONDA, 24W | un | 4 | 48.200 | | |
| **Total INSTALACIONES ELÉCTRICAS** | | | | | | |
| | | | | | | |
| **9 CARPINTERIA METÁLICA** | | | | | | |
| 9.1 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VENTANA EN PERSIANA DE ALUMINIO ANODIZADO (INCLUYE MARCO Y CONTRAMARCO EN PERFILERIA). INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE, ASI COMO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SILICONA QUE SEA REQUERIDA PARA GARANTIZAR UNA PERFECTA INSTALACIÓN. SEGUN DETALLE. | m² | 1.9 | 390.000 | | |
| 9.2 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PUERTA EN ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO 6 MM CON CERRADURA Y MANIJA (HOJA SENCILLA). INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE. | m² | 1.6 | 1.016.000 | | |
| **Total CARPINTERIA METÁLICA** | | | | | | |
| | | | | | | |
| **10 HONORARIOS** | | | | | | |
| 10.1 | ASEO GENERAL | un | 1 | $ 230.839 | | |
| **Total HONORARIOS** | | | | | | |
| | | | | | | |
| **COSTO DIRECTO** | | | | | | |
| % Total Oficial del A.I.U. (28%) | | ADMINISTRACIÓN | | 20.00% | | |
| | | IMPREVISTOS | | 2.00% | | |
| | | UTILIDAD | | 6.00% | | |
| **Costo Directo Incluido A.I.U.** | | | | | | |
| I.V.A. (SOBRE LA UTILIDAD 19%) | | | | 19.00% | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| **Valor Total del Presupuesto (Incluido A.I.U. e I.V.A. sobre la utilidad)** | | | |
| | | | |
| | | | |


**Delegacion Departamental del Huila - Gestion Administrativa y financiera**
Calle 8 N° 4 - 71 piso 3 Edif. Bancolombia - 3009124000 Ext. 19011 - CP 41001000, Neiva - Huila
**mmtovar@registraduria.gov.co**