



COTIZACION  
1/12/2025

NIT 901366021-4  
E-mail: alfacorpsas@gmail.com  
OFICINA No. OV 541  
Cr. 13 No. 93 - 35  
Tel: 601 9142337 - 3108579467

SEÑORES  
PERSONERIA MUNICIPAL DE FACATATIVA  
Nit. 832.003.469-2

En atención de solicitud de cotización de la entidad, me permito enviar la cotización en los siguientes términos:

N°	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	TOTAL
1	Suministro e instalación de Cortina enrollable 2 en uno de 1.80 X 1.70 mts. Tela Blackout: 35% poliéster, 65% PVC, tela tipo Sheer: 100% poliéster.	2	\$ 800.000,00	\$ 152.000,00	\$ 1.904.000,00
2	Suministro e instalación de Cortina enrollable 2 en uno de 1.80 X 2.70 mts. Tela Blackout: 35% poliéster, 65% PVC, tela tipo Sheer: 100% poliéster.	1	\$ 1.000.000,00	\$ 190.000,00	\$ 1.190.000,00
3	Suministro e instalación de Cortina enrollable 2 en uno de 1.80 X 3.00 mts. Tela Blackout: 35% poliéster, 65% PVC, tela tipo Sheer: 100% poliéster.	1	\$ 1.300.000,00	\$ 247.000,00	\$ 1.547.000,00
4	Suministro e instalación de Biblioteca, estilo animalista de color café, con entrepaños según diseño aportado por el oferente, con espacio en el centro de la biblioteca para un televisor de LG con base de 55 pulgadas, con cajones en la parte inferior para archivar documentos de 0,80X4,67X0,60 mtrs. El espacio para la biblioteca es de 2.20 mtrs de alto X 4,67 de ancho. El material a utilizar debe ser de alta calidad en láminas de MDP termofundido, resistentes a la abrasión, a la humedad y a los rayones. Los herrajes deben ser de alta calidad y con norma técnica colombiana, anti oxidante.	1	\$ 3.000.000,00	\$ 570.000,00	\$ 3.570.000,00
5	Suministro e instalación de Mueble de 2,00X1,00X 0,60 mtrs con 2 entrepaños y 4 puertas con herrajes de alta calidad con norma técnica colombiana anti oxidante.	1	\$ 2.500.000,00	\$ 475.000,00	\$ 2.975.000,00



COTIZACION  
1/12/2025

NIT 901366021-4  
E-mail: alfacorpsas@gmail.com  
OFICINA No. OV 541  
Cr. 13 No. 93 - 35  
Tel: 601 9142337 - 3108579467

6	Mueble de 1,50X0,80X 0,60 mtrs con 2 entrepaños y 2 puertas con herrajes de alta calidad con norma técnica colombiana anti oxidante.	1	\$ 1.800.000,00	\$ 342.000,00	\$ 2.142.000,00
7	Divisiones en vidrio templado de alta calidad de 10mm, para armar tres oficinas cada una de 3,12X2,40 mtrs piso techo, con puertas cada una, accesorios, chapas de seguridad y herrajes en acero inoxidable de alta calidad.	3	\$ 3.500.000,00	\$ 665.000,00	\$ 12.495.000,00
8	Divisiones en vidrio templado de alta calidad de 8mm, para dividir módulos de atención al público, cada una de 1,40X1,60 mtrs, con herrajes en acero inoxidable de alta calidad.	4	\$ 1.500.000,00	\$ 285.000,00	\$ 7.140.000,00
9	Suministro e instalación de Drywall: Muro de 3,12X2,40 mtrs	1	\$ 1.500.000,00	\$ 285.000,00	\$ 1.785.000,00
10	Suministro e instalación de Drywall: Muro divisorio de, 8,75X1,40 mtrs	1	\$ 2.200.000,00	\$ 418.000,00	\$ 2.618.000,00
11	Suministro e instalación de Drywall: Muro de 5,00X2,40 mtrs. Con puerta en madera o su equivalente, con chapa de seguridad de alta calidad.	1	\$ 1.800.000,00	\$ 342.000,00	\$ 2.142.000,00

La presente cotización incluye

- Personal solicitado para mano de obra.
- Instalación de cada uno de los elementos a solicitud de la entidad.
- Elementos requeridos y accesorios para la instalación.

  
PEDRO MANUEL PARRA SEGURA  
R.L. ALFA CORP S.A.S  
NIT: 901366021-4