



[illegible]

SUBCONTRATOS RELACIONADOS CON LA EJECUCIÓN DE LA OBRA	SUBTOTAL	\$ 50.000.000,00	2,83%		
	PUERTA CON MARCO 0.76-1.10M	\$ 116.437.589,00	6,59%		
	TEJA EN LÁMINA SIN TRASLAPO COLOR EXTERIOR POR DEFINIR Y BLANCO INTERIOR TIPO SANDWICH PANEL 2" HASTA 50 CM CAL 24 (INCLUYE STANDING S 0,61XML 26 V/B, CLIP TEJA STANDING, TRAXX 3- 10-16 X3/4), RELLENO CON POLIESTIRENO (ICOPOR) Y TODO ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	\$ 285.671.335,63	16,17%		
	ESTRUCTURA DE CUBIERTA EN PERFILES METALICOS TIPO ACESCO O SIMILAR SEGUN INDICACIONES. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES PARA SU MONTAJE Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO COMO TEMPLETES, CONTRAVIENTOS Y OTROS ACCESORIOS, COMO TAMBIEN PINTURA EN ANTICORROS	\$ 147.731.050,80	8,36%		
	ESTRUCTURA METÁLICA EN ACERO ESTRUCTURAL, TALES COMO PERFILES, PLATINAS, CORREAS Y DEMÁS ELEMENTOS. INCLUYE MONTAJE Y ACABADO FINAL	\$ 47.746.000,00	2,70%		
	VENTANA FIJA EN LAMINA COLD ROLLED CAL 20 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR GRIS INCLUYE PERSIANA Y ESTRUCTURA DE ANCLAJE SUPERIOR, COLOR DEBE APROBADO POR LA INTERVENTORIA Y LA SUPERVISIÓN	\$ 105.498.468,00	5,97%		
	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONSISTENTE, NO INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE EXCAVACION	\$ 86.152.766,64	4,88%		
	RELLENO COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO TIPO SUB- BASE B-200 SEGÚN PLANOS. INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN.	\$ 43.792.532,00	2,48%		
	TEJA DE BARRO DE ALA DE 40X23 CAPA SUPERIOR MAS UNA CAPA DE TEJA EN LAMINA CUBIERTA ARQUITECTONICA EN LA PARTE INFERIOR COLOR BLANCO	\$ 87.028.256,00	4,93%		
	ENTRAMADO TEJA DE BARRO	\$ 86.948.678,00	4,92%		
	CLOSET EN MADERA AGLOMERADA CON ACABADO EN MELAMINA Y CANTOS EN PVC INCLUYE ACCESORIOS (BISAGRAS, MANIJAS, RIELES) DISEÑO SEGÚN ESPECIFICACION TÉCNICA	\$ 63.168.020,00	3,58%		
	DIVISIONES PARA DUCHA EN VIDRIO TEMPLADO 8MM BISELADO Y SANDBLASTING INCLUYE HERRAJES Y ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	\$ 48.674.457,00	2,76%		

		MANTENIMIENTO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE CON HIDROLAVADORA, APLICACIÓN DE DESENGRASANTE, TAPAGOTERAS Y PINTURA PARA CUBIERTA COLOR SIMILAR AL EXISTENTE (2 MANOS)	\$ 42.298.755,28	2,39%		
		MANTENIMIENTO CAÑALES Y BAJANTES AGUA LLUVIA, INCLUYE	\$ 36.712.445,00	2,08%		
		SUBTOTAL	\$ 1.197.860.353,36	67,81%		
6	EQUIPOS MAYORES Y/O ESPECIALES (SOLO SI APARECEN DESCRITOS DESDE LOS ESTUDIOS PEVIOS)			0,00%		
				0,00%		
				0,00%		
				0,00%		
				0,00%		
		SUBTOTAL	\$ 0,00	0,00%		
TOTAL ANTICIPO			\$ 1.766.448.118,63	100,00%		
Solicita:		Autorizó:				
 WILVER FRANCINY RUSSY LADINO CC 80212380 R/L WRUSSY INGENIEROS S.A.S Constratista		 JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ CC 19204123 R/L CONSORCIO CONSORCIO INTERSEDES 4 Interventor				