JUSTIFICACIÓN TÉCNICA, FINANCIERA Y JURIDICA
ADICIÓN No 01 AL CONTRATO – L-AM-CS-002-03-25.

- **RAZONES TÉCNICAS**

El Municipio de Corozal adelantó el proceso contractual de selección abreviada de obra pública No**. L-AM-CS-002-03-25**, para mejoramiento red vial del municipio de Corozal, específicamente, en la calle 31a entre carrera 28 y 29 y la carrera 29 entre calle 31 y 32 en el municipio de corozal departamento del municipio de corozal-sucre, lo cual arrojó la celebración del contrato **L-AM-CS-002-03-25** con fecha de celebración en el mes de septiembre de 2025, cuyo objeto es **"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA CALLE 31A ENTRE CARRERA 28 Y 29 Y LA CARRERA 29 ENTRE CALLE 31 Y 32 EN EL MUNICIPIO DE COROZAL DEPARTAMENTO DE SUCRE"**, por un valor inicial de **MIL TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TRES PESOS ($1.038.967.203,00)**, Incluidos costos directos e indirectos**,** con una duración de **tres (3) meses**; con el contratista **ENCIVILES SAS,** identificada con **NIT. 901.346.188-1** representado legalmente por **ISAAC MONTERROZA VILLEGAS** identificada con cedula de ciudadanía No. 1.102.861.427de Sincelejo y posterior a los tramites de legalización del contrato, se firmó el acta de Inicio con fecha catorce (14) de octubre de 2025.

Una vez suscrita el acta de inicio de actividades y cumplidos los requisitos para la legalización del contrato, la supervisora del contrato; **CARMEN ANA MERCADO PEREZ,** secretaria de Planeación**,** en calidad de Supervisora, **ISAAC MONTERROZA VILLEGAS** identificado con cedula de ciudadanía No. 1.102.879.046 de Sincelejo**,** representante legal de **ENCIVILES SAS,** identificada con NIT. 901.346.188-1, en calidad de contratista y **LEIDYS MARIA MONTERROZA NUÑEZ,** identificado con cedula de ciudadanía No. 1.100.623.930, representante legal de **CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS DE LA COSTA S.A.S,** identificada con NIT. 901.122.900-6, en calidad de Interventor, adelantaron comité técnico de seguimiento No. 03 del 11 de noviembre del 2025, con el propósito de revisar las obligaciones contractuales del operador, enfatizando que deben ser cumplidas a cabalidad. Además, de conocer el avance de obra a la fecha.

En el tercer comité de obra, la interventoría expresa a la supervisión que después de haber realizado un trabajo de campo en conjunto con el contratista, donde se define la necesidad de adicionar más cantidades e ítems no previstos a las actividades contratadas. Estas adiciones son necesarias para cumplimiento con el alcance del contrato.

RELACIÓN DE INSUMOS ADICIONADOS:

ITEMS QUE PRESENTAN MODIFICACION EN SUS CANTIDADES EN MODIFICATORIA N°1.

CAPITULO 1. REALIZAR EXPLANACION Y CONFORMACION
Ítem 1.2. Excavaciones varias en material común en seco a máquina.
El material de excavación encontrado en obra es rocoso a diferencia de común como se especifica en el presente ítem, por lo que presenta una disminución a cero.
Unidad: M3
Cantidad inicial: 752,97
Cantidad modificada mediante MODIFICATORIA N°1: 0,00
Mayor/menor: -752,97

Ítem 1.3. Transporte de materiales proveniente de la excavación a lugar autorizado.
Se modifican las cantidades del presente ítem debido a los cambios en volúmenes correspondientes a obras de alcantarillado y acueducto.
Unidad: M3/KM
Cantidad inicial: 1.095,34
Cantidad modificada mediante MODIFICATORIA N°1: 1.750,59
Mayor/menor: + 655,25
Unidad: m3/km

Ítem 1.4. Retiro de Materiales proveniente de la excavación a lugar autorizado
La cantidad contratada es de 1095.34 m3 de este ítem, luego de realizar un cuidadoso replanteo con la comisión topográfica se evidencian mayores cantidades de excavaciones por lo cual este ítem aumenta su cantidad, se calcularon nuevas excavaciones para MH nuevos, cajas sanitarias y replanteos de tuberías sanitarias.
Cantidad actual: 1095,34
Cantidad modificada: 1750,59
Diferencia: + 655,25
Unidad: m3

Ítem 1.5 Demolición de andenes y placas de concreto. Incluye retiro
Para este ítem aumenta la cantidad ya que no estaban contemplados los empalmes a los MH existentes, por lo cual es necesario realizar esa demolición, también se agregaron demoliciones en la calle 31ª en el costado derecho de la vía.
Cantidad actual: 201,64
Cantidad modificada: 217,92

Diferencia: + 16,28
Unidad: m2

CAPÍTULO 2. CONSTRUIR URBANISMO, PAVIMENTO RÍGIDO

Ítem 2.1 Relleno con material seleccionado compactado al 95% del P.M
Tras un minucioso replanteo realizado por la comisión topográfica la cantidad de este ítem aumenta ya que se realizarán rellenos laterales en los costados de la vía para garantizar el confinamiento en la zona urbanística, para evitar socavamientos y deterioros en las estructuras construidas m3. Por lotanto, la cantidad aumenta.
Cantidad actual: 3,65
Cantidad modificada: 67,85
Diferencia: + 64,20
Unidad: m3

Ítem 2.2 Subbase granular clase C
Tras un minucioso replanteo realizado por la comisión topográfica la cantidad de este ítem disminuye.
Cantidad actual: 255,21
Cantidad modificada: 187,49
Diferencia: -67,82
Unidad: m3

Ítem 2.3 Pavimento de concreto hidráulico módulo de rotura de MR=4.0 MPa
Luego de realizar una verificación al diseño urbanístico de la zona de los parqueaderos se realiza la modificación de las longitudes de los parqueaderos para cumplir con las medidas mínimas exigidas, además se realizará un parqueadero para personas discapacitadas con el fin de realizar una obra integral e inclusivo.
Cantidad actual: 182,10
Cantidad modificada: 187,49
Diferencia: +5,39
Unidad: m3

Ítem 2.4 Acero de refuerzo Fy 420 Mpa para losas irregulares
Luego de realizar una verificación al diseño estructural de las losas y comparando con el diseño inicial se evidencia que no estaba contemplado el refuerzo en las losas irregulares de la zona de los parqueaderos ni tampoco en las losas que empalman con los parqueaderos, cabe recalcar la importancia de por lo cual se realiza la modificación y esta cantidad aumenta. El refuerzo de losas en proyectos del INVIAS (Instituto Nacional de Vías) se realiza principalmente con acero de

refuerzo para controlar fisuras y mejorar la resistencia estructural, especialmente en losas no rectangulares (curvas, bocacalles), sobre elementos subterráneos (pozos, sumideros), en losas con alta esbeltez (largo/ancho) y donde las juntas no coinciden. Las especificaciones de cuantía, localización y tipo de acero (barras corrugadas fy=420 MPa), siguiendo las normas del Art. 500 de INVIAS.
Cantidad actual: 2014,00
Cantidad modificada: 7966,42
Diferencia: +5952,42
Unidad: kg

Ítem 2.5 Bordillo Prefabricado En Concreto Ref.A15 Ntc-4109, 0,15 X 0,45 X 0.80 M
Luego de realizar una verificación al diseño urbanístico se realiza la medición de la instalación de bordillos por lo cual disminuye la cantidad de bordillos.
Cantidad actual: 878,93
Cantidad modificada: 825,52
Diferencia: -53,41
Unidad: m

Ítem 2.6 Concreto de resistencia 21 MPa tipo D estampado, espesor 10 cm para andenes incluye refuerzo Φ1/4" @ 25cm ambos sentidos
La cantidad de este ítem disminuye en su totalidad debido al cambio de diseño urbanístico para modificación dentro del contrato, además se adicionará ítem de loseta guía y alerta para garantizar un proyecto inclusivo e integral.
Cantidad actual: 366,06
Cantidad modificada: 0,00
Diferencia: -366,06
Unidad: m2

Ítem 2.7 Estampado para concreto con molde referencia "MT-42 Madera Deck 90.1cm x 30.1cm de concreto o similar", color café zona peatonal diseño arquitectónico, incluye el sellante.
La cantidad de este ítem disminuye en su totalidad debido al cambio de diseño urbanístico para modificación dentro del contrato, además se adicionará ítem de loseta guía y alerta para garantizar la correcta ejecución de la actividades considerando un proyecto inclusivo e integral.
Cantidad actual: 366,06
Cantidad modificada: 0,00
Diferencia: -366,06
Unidad: m2

CAPÍTULO 3. SUMINISTRAR E INSTALAR MOBILIARIO

Ítem 3.1 Suministro e Instalación de Canecas tipo Barcelona. Incluye accesorios para su correcta instalación
Luego de haber revisado el diseño urbanístico de la obra, se determina que no es necesaria la adquisición ni instalación de canecas en El AREA DE LA OBRA debido a que en áreas aledañas ya se cuenta con canecas funcionales para el almacenamiento temporal de residuos.

Las canecas existentes tienen una correcta ubicación, lo que permite garantizar una gestión eficiente de residuos.

Cantidad actual: 4,00
Cantidad modificada: 0,00
Diferencia: -4,00
Unidad: und

CAPÍTULO 4. SEMBRAR PARA PAISAJISMO

Ítem 4.2 Suministro y siembra de plantas de jardín coralitos, durantas, crotos, tú y yo
Luego de realizar una verificación al diseño urbanístico esta cantidad disminuye para garantizar las longitudes mínimas exigidas para los parqueaderos, por lo cual en la zona trasera de los parqueaderos la zona verde disminuye.
Cantidad actual: 180,00
Cantidad modificada: 50,00
Diferencia: -130,00
Unidad: und

CAPÍTULO 7. REALIZAR ACTIVIDADES DE EXCAVACIONES Y RELLENOS PARA TUBERÍA SANITARIA

Ítem 7.1 Excavación a mano en material común para instalación de tubería (2m < H < 1,5m)
Luego de realizar el ensayo de penetración dinámica (PDC) se evidencia que la mayor parte de terreno es de tipo rocoso por lo cual esta cantidad disminuye.
Cantidad actual: 211,91
Cantidad modificada: 49,10
Diferencia: -162,81
Unidad: m3

Ítem 7.2 Entibado temporal en madera de 1 a 5 usos (incluye suministro, transporte, instalación y retiro) 2m < H < 1,5m
Como la mayor parte de terreno es de tipo rocoso, entonces no es necesaria la instalación de entibado, esta se realiza en la zona de material común por lo cual disminuye su cantidad.
Cantidad actual: 278,56
Cantidad modificada: 79,20
Diferencia: -199,36
Unidad: m

Ítem 7.3 Relleno con arena fina
Debido a que las longitudes de la red principal disminuyeron esta cantidad también disminuye ya que están amarradas directamente a la instalación de tubería sanitaria.
Cantidad actual: 23,42
Cantidad modificada: 20,47
Diferencia: -2,95
Unidad: m3

Ítem 7.4 Relleno con material seleccionado compactado al 95% del P.M
Debido a que las longitudes de la red principal disminuyeron esta cantidad también disminuye ya que están amarradas directamente a la instalación de tubería sanitaria.
Cantidad actual: 56.58
Cantidad modificada: 51.93
Diferencia: -4.65
Unidad: m3

Ítem 7.5 Relleno con material del sitio al 95% del P.M.
Debido a que las longitudes de la red principal disminuyeron esta cantidad también disminuye ya que están amarradas directamente a la instalación de tubería sanitaria.
Cantidad actual: 131.91
Cantidad modificada: 122.08
Diferencia: -9.83
Unidad: m3

CAPÍTULO 8. REALIZAR INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA Y ACCESORIOS

Ítem 8.1 Suministro e Instalación de tubería PVC Sanitaria D=200 mm (8") para la Red Principal

Después de un replanteo por parte de la comisión topográfica y luego de la definición del diseño en comité con CONTRATISTA DE OBRA, INTERVENTORÍA, SUPERVISIÓN Y VEOLIA, se evidencia menores longitudes en los tramos de tuberías sanitarias, garantizando el funcionamiento correcto de las redes sanitarias.
Cantidad actual: 130,58
Cantidad modificada: 118,80
Diferencia: -11,78
Unidad: m

Ítem 8.2 Acometida Domiciliaria en Tubería PVC Sanitaria D=160mm (6")
Luego de un recorrido en obra con INTERVENTORÍA y SUPERVISIÓN se evidencia menores cantidades de registros de inspección por lo cual estas cantidades disminuyen.
Cantidad actual: 77,50
Cantidad modificada: 69,00
Diferencia: -8,50
Unidad: m

Ítem 8.3 Suministro e Instalación de Silla Yee 8x6
Luego de un recorrido en obra con INTERVENTORÍA y SUPERVISIÓN se evidencia menores cantidades de registros de inspección por lo cual estas cantidades disminuyen.
Cantidad actual: 13,00
Cantidad modificada: 9,00
Diferencia: -4,00
Unidad: und

CAPÍTULO 9. REALIZAR INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA Y ACCESORIOS

Ítem 9.2 Retiro de tubería sanitaria existente de la excavación
Luego de un replanteo de obra se evidenció menor cantidad que la contratada inicialmente.
Cantidad actual: 213,78
Cantidad modificada: 170,98
Diferencia: -42,80
Unidad: m

CAPÍTULO 10. CONSTRUIR ESTRUCTURAS EN CONCRETO

Ítem 10.1 Placa de fondo de pozo de inspección d=2m, e=0.20m en concreto elaborado en obra de 21mpa impermeabilizado con refuerzo

Luego de un replanteo con el diseño aprobado por VEOLIA en comité solamente se realizará la construcción de2 pozos de inspección por lo cual disminuye la cantidad de este ítem.
Cantidad actual: 3,00
Cantidad modificada: 2,00
Diferencia: -1,00
Unidad: und

Ítem 10.2 Construcción de cilindro de pozo de inspección de diámetro interno de 1,2m en concreto elaborado en obra de 24.5mpa impermeabilizado con refuerzo
Luego de un replanteo con el diseño aprobado por VEOLIA en comité solamente se realizará la construcción de 2 pozos de inspección por lo cual disminuye la cantidad de este ítem.
Cantidad actual: 2,90
Cantidad modificada: 1,20
Diferencia: -1,70
Unidad: m

Ítem 10.3 Construcción de cono de pozo de inspección en concreto elaborado en obra de 24.5mpa impermeabilizado (Incluye tapa)
Luego de un replanteo con el diseño aprobado por VEOLIA en comité solamente se realizará la construcción de 2 pozos de inspección por lo cual disminuye la cantidad de este ítem.
Cantidad actual: 3,00
Cantidad modificada: 2,00
Diferencia: -1,00
Unidad: und

Ítem 10.4 Construcción de Caja de inspección (60x60x60) cm
Luego de un recorrido en obra con INTERVENTORÍA y SUPERVISIÓN se evidencia menores cantidades de registros de inspección por lo cual estas cantidades disminuyen.
Cantidad actual: 13,00
Cantidad modificada: 10,00
Diferencia: -3,00
Unidad: und

CAPÍTULO 11. REALIZAR ACTIVIDADES PRELIMINARES PARA RED HIDRÁULICA

Ítem 11.1 Localización, trazado y replanteo para Tubería (Incluye equipo topográfico)

Luego de un replanteo con el diseño se evidencian menores longitudes en el presupuesto por lo cual se modifica y aumenta la cantidad de este ítem.
Cantidad actual: 195,34
Cantidad modificada: 223,82
Diferencia: +28,48
Unidad: m

Ítem 12.1 Excavación a mano en material común para instalación de tubería
Luego de realizar el ensayo de penetración dinámica (PDC) se evidencia que la mayor parte de terreno es de tipo rocoso por lo cual esta cantidad disminuye en su totalidad.
Cantidad actual: 51,03
Cantidad modificada: 0,00
Diferencia: -51,03
Unidad: m3

Ítem 12.2 Relleno con arena fina
Luego de un replanteo con el diseño se evidencian menores cantidades en el presupuesto por lo cual se modifica y aumenta la cantidad de este ítem.
Cantidad actual: 6,53
Cantidad modificada: 15,23
Diferencia: +8,70
Unidad: m3

Ítem 12.3 Relleno con material seleccionado compactado al 95% del P.M
Luego de un replanteo con el diseño se evidencian menores cantidades en el presupuesto por lo cual se modifica y aumenta la cantidad de este ítem.
Cantidad actual: 9,15
Cantidad modificada: 20,82
Diferencia: +11,67
Unidad: m3

Ítem 12.4 Relleno con material del sitio al 95% del P.M.
Luego de un replanteo con el diseño se evidencian mayores cantidades en el presupuesto por lo cual se modifica y disminuye la cantidad de este ítem.
Cantidad actual: 46,58
Cantidad modificada: 31,70
Diferencia: -14,88
Unidad: m3

CAPÍTULO 13. REALIZAR INSTALACIÓN DE TUBERÍA Y ACCESORIOS PARA RED HIDRÁULICA

Ítem 13.3 Acometida Domiciliaria en tubería PF RDE 21 1/2"
Luego de un recorrido en obra con INTERVENTORÍA y SUPERVISIÓN se evidencia menores cantidades de acometidas de acueducto por lo cual estas cantidades disminuyen.
Cantidad actual: 81,80
Cantidad modificada: 78,80
Diferencia: -3,00
Unidad: m

Ítem 13.5 Retiro de tubería existente a lugar autorizado por la autoridad ambiental
Esta cantidad es eliminada en su totalidad debido a que no es entendida por m3.
Cantidad actual: 2,18
Cantidad modificada: 0,00
Diferencia: -2,18
Unidad: m3

ÍTEMS NO PREVISTOS

Durante el desarrollo de las actividades constructivas del proyecto. Es necesaria la creación de los ítems no previstos complementarios a las actividades para la correcta ejecución de las mismas por las siguientes razones:

NP.01. Excavación en material rocoso a maquina
Luego de la realización del ensayo de penetración dinámica (PDC) se evidenció que la mayor parte del terreno del proyecto es de tipo rocoso por lo cual se crea este ítem.

NP.02. Excavación con martillo compresor para material rocoso
Luego de la realización del ensayo de penetración dinámica (PDC) se evidenció que la mayor parte del terreno del proyecto es de tipo rocoso por lo cual se crea este ítem.

NP.03. Loseta rectangular táctil guía
La instalación de loseta guía en los andenes peatonales es esencial para garantizar condiciones adecuadas de accesibilidad, seguridad y movilidad universal. Este elemento cumple una función determinante para las personas con discapacidad

visual, ya que proporciona una superficie táctil detectable por medio del bastón o del calzado, facilitando la orientación y el desplazamiento autónomo.
Por lo tanto, la instalación de loseta guía no solo es una medida técnica recomendada, sino una obligación para garantizar el derecho a la accesibilidad, mejorar la calidad del espacio urbano y promover un entorno seguro, funcional y equitativo para toda la población.

NP.04. Loseta rectangular táctil alerta
Las losetas guía permiten identificar cambios de trayectoria, advertir sobre intersecciones, rampas, accesos vehiculares y zonas de riesgo, reduciendo significativamente la probabilidad de accidentes. Su implementación responde a los lineamientos establecidos en la normativa nacional de accesibilidad en el espacio público, la cual exige que las infraestructuras urbanas incorporen elementos que promuevan la inclusión y la movilidad segura para todos los ciudadanos.
Por lo tanto, la instalación de loseta táctil no solo es una medida técnica recomendada, sino una obligación para garantizar el derecho a la accesibilidad, mejorar la calidad del espacio urbano y promover un entorno seguro, funcional y equitativo para toda la población.

NP.05. Topellanta en concreto para protección en zona de parqueo
La instalación de topellantas en concreto en las zonas de parqueo es fundamental para garantizar la correcta operación, seguridad y ordenamiento del estacionamiento. Estos elementos actúan como barreras físicas que limitan la posición final del vehículo, evitando que invada áreas peatonales, zonas verdes, fachadas, andenes o espacios destinados a la circulación segura de las personas.
El topellanta en concreto permite controlar la distancia de detención del vehículo al momento de estacionar, reduciendo la probabilidad de golpes, daños en infraestructura y accidentes por maniobras inadecuadas. Asimismo, su implementación es una práctica recomendada en el diseño y operación
de parqueaderos según criterios de movilidad segura y gestión del espacio público.
Al ser fabricados en concreto, ofrecen alta durabilidad, resistencia al impacto y a las condiciones ambientales, garantizando un desempeño confiable y de bajo mantenimiento. De esta manera, la instalación de topellantas constituye una medida efectiva para mejorar la seguridad vial interna, proteger la infraestructura adyacente y asegurar un uso adecuado y organizado del área de parqueo.
NP.06. Anden concreto 3.000 psi e=0.10 m.(Incluye acero de refuerzo). La creación de este ítem corresponde al cambio de diseño urbanístico para garantizar la movilidad de personas con discapacidad visual, ya que el proyecto no incluye este tipo de losetas por lo cual para modificar del proyecto se realizará en concreto incluido el acero de refuerzo.

NP.07. Suministro e instalación de tapa para pozo de inspección
La instalación de una tapa para un pozo de inspección es fundamental en un proyecto de alcantarillado sanitario por varias razones clave:
Acceso para Mantenimiento y Reparaciones: Las tapas permiten el acceso fácil y seguro al pozo de inspección para realizar tareas de mantenimiento, limpieza o reparaciones. Esto es esencial para garantizar el funcionamiento adecuado del sistema de alcantarillado a lo largo del tiempo.
Seguridad: La tapa cubre el pozo de inspección, evitando que personas o vehículos puedan caer en él, lo que minimiza riesgos de accidentes y garantiza la seguridad en áreas públicas o de tránsito.
Control de Olores y Contaminación: La tapa ayuda a contener olores y posibles emisiones de gases provenientes del sistema de alcantarillado, evitando la dispersión de estos elementos en el ambiente.
Prevención de Ingresos Indeseados: Con la tapa instalada, se evita la entrada de objetos no deseados, como residuos o escombros, que podrían obstruir el pozo o el sistema de tuberías.
Es importante adicionar la creación de este ítem en el presupuesto, ya que no se había contemplado inicialmente. La tapa de pozo de inspección es un componente esencial del sistema de alcantarillado,
cuya falta podría comprometer la operatividad y seguridad de la infraestructura. Incluir este ítem en el presupuesto garantiza que el proyecto se complete correctamente, cumpliendo con los estándares técnicos y normativos requeridos para el buen funcionamiento del sistema de alcantarillado sanitario.

NP.08. Empalme a red de alcantarillado existente
El empalme de la tubería nueva a la tubería existente en un sistema de alcantarillado es una actividad esencial para garantizar la continuidad hidráulica y funcional de la red. Esta conexión permite integrar los nuevos tramos construidos al sistema colector previamente operativo, asegurando que las aguas residuales fluyan adecuadamente hacia su punto de disposición final o tratamiento.

ÍTEMS NO PREVISTOS			CANT
NP.01.	Excavacion en material rocoso a maquina	m3	768,86
NP.02	Excavacion con martillo compresor para material rocoso	m3	281,03
NP.03.	Loseta rectangular tactil guia	m	237,02
NP.04.	Loseta rectangular tactil alerta	m	100,20
NP.05.	Topellanta en concreto para proteccion en zona de parqueo	und	22,00
NP.06.	Anden concreto 3.000 psi e=0.10 m.(Incluye acero de refuerzo)	M2	359,21
NP.07.	Suministro e instalacion de tapa para pozo de inspeccion	und	2,00
NP.08.	Empalme a red de alcantarillado existente	und	2,00

Una vez expuestos lo motivos de la presente modificación, desde la supervisión se valida la adición en recurso al contrato, más no en tiempo: manteniendo la duración inicial de 3 meses durante la vigencia 2025.

Hasta este punto, se evidencia un ejecución física y numérica del 37% de un 100%.

Modificando el presupuesto en mayores cantidades de insumos, con base en lo anterior, es necesario adicionar la suma de **SESENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTI OCHO PESOS ($69.292.128,00).**

RAZONES FINANCIERAS

Las razones financieras para esta adición consisten en que, para cubrir Las mayores cantidades de insumos adicionales al contrato inicial, se requiere incluir o incorporar al presupuesto inicial del contrato de la referencia la suma de **SESENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTI OCHO PESOS ($69.292.128,00).**

ACTA MODIFICACIÓN N°1

PROYECTO: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA CALLE 31A ENTRE CARRERA 28 Y 29 Y LA CARRERA 29 ENTRE CALLE 31 Y 32 EN EL MUNICIPIO DE COROZAL DEPARTAMENTO DE SUCRE

FECHA ACTA DE INICIO:	14 DE OCTUBRE DE 2025
PLAZO INICIAL:	TRES (03) MESES
VALOR CONTRACTUAL INICIAL:	$ 1.038.967.203,00
CONTRATO DE OBRA:	L-AM-CS-002-03-25
CONTRATISTA DE OBRA:	ENCIVILES S.A.S
CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CM-AM-CS-002-25
INTERVENTORÍA:	CONSTRUCCIONES E INTERVENTORÍAS DE LA COSTA S.A.S
CONTRATANTE:	ALCALDÍA MUNICIPAL DE COROZAL
FECHA DEL ACTA DE MAYORES Y MENORES	12 DE DICIEMBRE DE 2025

CONDICIONES CONTRACTUALES						MODIFICATORIA N°1			CANTIDAD FINAL	
Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	(+/-)	CANTIDADES	VR. TOTAL	CANTIDAD FINAL	VALOR
A	OBRA CIVIL PAVIMENTO Y URBANISMO									
1	REALIZAR EXPLANACIÓN Y CONFORMACIÓN				$ 113.936.899,00					$ 211.767.871,00
1,1	Localización, nivelación y replanteo (incluye equipo topografico)	m^2	1.532,40	$ 4.600,00	$ 7.049.040,00				1.532,40	$ 7.049.040,00
1,2	Excavaciones varias en material común en seco a maquina	m^3	752,97	$ 31.100,00	$ 23.417.367,00	–	-752,97	-$ 23.417.367,00	0,00	$ -
1,3	Transporte de Materiales proveniente de la excavación a lugar autorizado	m^3/km	1.095,34	$ 36.900,00	$ 40.418.046,00	+	655,25	$ 24.178.725,00	1.750,59	$ 64.596.771,00
1,4	Retiro de Materiales proveniente de la excavación a lugar autorizado	m^3	1.095,34	$ 27.100,00	$ 29.683.714,00	+	655,25	$ 17.757.275,00	1.750,59	$ 47.440.989,00
1,5	Demolición de andenes y placas de concreto. Incluye retiro	m^2	201,64	$ 66.300,00	$ 13.368.732,00	+	16,28	$ 1.079.364,00	217,92	$ 14.448.096,00
NP.01	Excavacion en material rocoso a maquina	m3		$ 56.935,00	$ -	+	768,86	$ 43.775.044,00	768,86	$ 43.775.044,00
NP.02	Excavacion con martillo compresor para material rocoso	m3		$ 122.613,00	$ -	+	281,03	$ 34.457.931,00	281,03	$ 34.457.931,00
2	CONSTRUIR URBANISMO, PAVIMENTO RÍGIDO				$ 645.527.883,00					$ 691.461.388,00
2,1	Relleno con material seleccionado compactado al 95% del P.M	m^3	3,65	$ 251.800,00	$ 919.070,00	+	61,77	$ 15.553.671,00	65,42	$ 16.472.741,00
2,2	Subbase granular clase C	m^3	255,31	$ 311.400,00	$ 79.503.534,00	–	-67,82	$ 21.119.148,00	187,49	$ 58.384.386,00
2,3	Pavimento de concreto hidráulico módulo de rotura de MR=4.0 MPa	m^3	182,10	$ 1.584.000,00	$ 288.446.400,00	+	5,39	$ 8.537.760,00	187,49	$ 296.984.160,00
2,4	Acero de refuerzo Fy 420 Mpa para losas irregulares	kg	2.014,00	$ 13.300,00	$ 26.786.200,00	+	5.952,42	$ 79.167.186,00	7.966,42	$ 105.953.386,00
2,5	Bordillo Prefabricado En Concreto Ref.A15 Ntc-4109, 0,15 X 0,45 X 0.80 M	m	878,93	$ 133.300,00	$ 117.161.369,00	–	-53,41	$ 7.119.553,00	825,52	$ 110.041.816,00

	ACTA MODIFICACIÓN N°1				
	PROYECTO: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA CALLE 31A ENTRE CARRERA 28 Y 29 Y LA CARRERA 29 ENTRE CALLE 31 Y 32 EN EL MUNICIPIO DE COROZAL DEPARTAMENTO DE SUCRE				
	FECHA ACTA DE INICIO:	14 DE OCTUBRE DE 2025			
	PLAZO INICIAL:	TRES (03) MESES			
	VALOR CONTRACTUAL INICIAL:	$ 1.038.967.203,00			
	CONTRATO DE OBRA:	L-AM-CS-002-03-25			
	CONTRATISTA DE OBRA:	ENCIVILES S.A.S			
	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CM-AM-CS-002-25			
	INTERVENTORIA:	CONSTRUCCIONES E INTERVENTORÍAS DE LA COSTA S.A.S		FECHA DEL ACTA DE MAYORES Y MENORES	12 DE DICIEMBRE DE 2025
	CONTRATANTE:	ALCALDÍA MUNICIPAL DE COROZAL			

CONDICIONES CONTRACTUALES						MODIFICATORIA N°1			CANTIDAD FINAL	
Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	(+/-)	CANTIDADES	VR. TOTAL	CANTIDAD FINAL	VALOR
2,6	Concreto de resistencia 21 MPa tipo D estampado, espesor 10 cm para andenes incluye refuerzo Ø1/4" @ 25cm ambos sentidos	m^2	366,06	$ 195.000,00	$ 71.381.700,00	-	-366,06	-$ 71.381.700,00	0,00	$ -
2,7	Estampado para concreto con molde referencia "MT-42 Madera Deck 90.1cm x 30.1cm de concretcol o similar", color cafe zona peatonal diseño arquitectonico, incluye el sellante	m^2	366,06	$ 129.300,00	$ 47.331.558,00	-	-366,06	-$ 47.331.558,00	0,00	$ -
2,8	Suministro e instalación de grama verde	m^2	130,45	$ 34.000,00	$ 4.435.300,00				130,45	$ 4.435.300,00
2,9	Murete en concreto para contencion de raices de arboles existentes 0.2 x 0.5 mts.	m	34,56	$ 276.700,00	$ 9.562.752,00				34,56	$ 9.562.752,00
NP.03	Loseta rectangular tactil guia	m		$ 74.891,00	$ -	+	237,02	$ 17.750.665,00	237,02	$ 17.750.665,00
NP.04	Loseta rectangular tactil alerta	m		$ 81.891,00	$ -	+	100,20	$ 8.155.378,00	100,20	$ 8.155.378,00
NP.05	Topetanta en concreto para proteccion en zona de parqueo	und		$ 128.485,00	$ -	+	22,00	$ 2.826.670,00	22,00	$ 2.826.670,00
NP.06	Anden concreto 3.000 psi e=0.10 m.(Incluye acero de refuerzo)	m2		$ 169.522,33		+	359,21	$ 60.894.134,00	359,21	$ 60.894.134,00
3	SUMINISTRAR E INSTALAR MOBILIARIO				$ 7.283.200,00					$ -
3,1	Suministro e instalación de Canecas tipo barcelonas. Incluye accesorios para su correcta instalación	und	4,00	$ 1.820.800,00	$ 7.283.200,00	-	-4	-$ 7.283.200,00	0,00	$ -
4	SEMBRAR PARA PAISAJISMO				$ 12.066.293,00					$ 7.919.293,00
4,1	Suministro y siembra sansevieria	und	42,00	$ 101.700,00	$ 4.271.400,00				42,00	$ 4.271.400,00
4,2	Suministro y siembra de plantas de jardin coralitos, durantas, crotos, tu y yo	und	180,00	$ 31.900,00	$ 5.742.000,00	-	-130,00	-$ 4.147.000,00	50,00	$ 1.595.000,00

	ACTA MODIFICACIÓN N°1				
	PROYECTO: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA CALLE 31A ENTRE CARRERA 28 Y 29 Y LA CARRERA 29 ENTRE CALLE 31 Y 32 EN EL MUNICIPIO DE COROZAL DEPARTAMENTO DE SUCRE				
	FECHA ACTA DE INICIO:	14 DE OCTUBRE DE 2025			
	PLAZO INICIAL:	TRES (03) MESES			
	VALOR CONTRACTUAL INICIAL:	$ 1.038.967.203,00			
	CONTRATO DE OBRA:	L-AM-CS-002-03-25			
	CONTRATISTA DE OBRA:	ENCIVILES S.A.S			
	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CM-AM-CS-002-25			
	INTERVENTORÍA:	CONSTRUCCIONES E INTERVENTORÍAS DE LA COSTA S.A.S		FECHA DEL ACTA DE MAYORES Y MENORES	12 DE DICIEMBRE DE 2025
	CONTRATANTE:	ALCALDÍA MUNICIPAL DE COROZAL			

CONDICIONES CONTRACTUALES						MODIFICATORIA N°1			CANTIDAD FINAL	
Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	(+/-)	CANTIDADES	VR. TOTAL	CANTIDAD FINAL	VALOR
4,3	Lleno con tierra negra para zonas verdes	m^3	19,57	$ 104.900,00	$ 2.052.893,00				19,57	$ 2.052.893,00
5	INSTALAR SEÑALIZACIÓN VIAL				$ 17.088.444,00					$ 17.088.444,00
5,1	Señal vertical de transito tipo 1 con lamina retroreflectiva tipo III (75x75) cm.	Und	15,00	$ 601.100,00	$ 9.016.500,00				15,00	$ 9.016.500,00
5,2	Linea de demarcación horizontal en resina termoplastica reflectiva	m	453,48	$ 17.800,00	$ 8.071.944,00				453,48	$ 8.071.944,00
B	OBRA CIVIL ALCANTARILLADO SANITARIO									
6	REALIZAR ACTIVIDADES PRELIMINARES PARA ALCANTARILLADO SANITARIO				$ 919.254,00					$ 919.254,00
6,1	Localización, trazado y replanteo para Tubería (Incluye equipo topografico)	m	213,78	$ 4.300,00	$ 919.254,00				213,78	$ 919.254,00
7	REALIZAR ACTIVIDADES DE EXCAVACIONES Y RELLENOS PARA TUBERÍA SANITARIA				$ 105.252.600,00					$ 52.091.389,00
7,1	Excavación a mano en material común para instalación de tubería (2m < H < 1,5m)	m^3	211,91	$ 61.200,00	$ 12.968.892,00	-	-162,81	-$ 9.963.972,00	49,10	$ 3.004.920,00
7,2	Entibado temporal en madera de 1 a 5 usos (incluye suministro, transporte, instalación y retiro) 2m < H < 1,5m	m	278,56	$ 200.800,00	$ 55.934.848,00	-	-199,36	-$ 40.031.488,00	79,20	$ 15.903.360,00
7,3	Relleno con arena fina	m^3	23,42	$ 255.100,00	$ 5.974.442,00	-	-2,95	-$ 752.545,00	20,47	$ 5.221.897,00
7,4	Relleno con material seleccionado compactado al 95% del P.M	m^3	56,58	$ 345.200,00	$ 19.531.416,00	-	-4,65	-$ 1.605.180,00	51,93	$ 17.926.236,00
7,5	Relleno con material del sitio al 95% del P.M.	m^3	131,91	$ 82.200,00	$ 10.843.002,00	-	-9,83	-$ 808.026,00	122,08	$ 10.034.976,00
8	REALIZAR INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA Y ACCESORIOS				$ 33.115.576,00					$ 32.679.172,00
8,1	Suministro e instalacion de tubería PVC Sanitaria D=200 mm (8") para la Red Principal	m	130,58	$ 174.700,00	$ 22.812.326,00	-	-11,78	-$ 2.057.966,00	118,80	$ 20.754.360,00
8,2	Acometida Domiciliaria en Tubería PVC Sanitaria D=160mm (6")	m	77,50	$ 97.300,00	$ 7.540.750,00	-	-8,50	-$ 827.050,00	69,00	$ 6.713.700,00

ENCIVILES S.A.S 2025 Construcciones e Interventorías De La Costa SAS	**ACTA MODIFICACIÓN N°1** PROYECTO: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA CALLE 31A ENTRE CARRERA 28 Y 29 Y LA CARRERA 29 ENTRE CALLE 31 Y 32 EN EL MUNICIPIO DE COROZAL DEPARTAMENTO DE SUCRE		Alcaldía Municipal de COROZAL
	FECHA ACTA DE INICIO:	14 DE OCTUBRE DE 2025	
	PLAZO INICIAL:	TRES (03) MESES	
	VALOR CONTRACTUAL INICIAL:	$ 1.038.967.203,00	
	CONTRATO DE OBRA:	L-AM-CS-002-03-25	
	CONTRATISTA DE OBRA:	ENCIVILES S.A.S	
	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CM-AM-CS-002-25	
	INTERVENTORÍA:	CONSTRUCCIONES E INTERVENTORÍAS DE LA COSTA S.A.S	FECHA DEL ACTA DE MAYORES Y MENORES: 12 DE DICIEMBRE DE 2025
	CONTRATANTE:	ALCALDÍA MUNICIPAL DE COROZAL	

CONDICIONES CONTRACTUALES						MODIFICATORIA N°1			CANTIDAD FINAL	
Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	(+/-)	CANTIDADES	VR. TOTAL	CANTIDAD FINAL	VALOR
8,3	Suministro e instalacion de Silla Yee 8x6	und	13,00	$ 212.500,00	$ 2.762.500,00	-	-4,00	-$ 850.000,00	9,00	$ 1.912.500,00
NP.07	Suministro e instalacion de tapa para pozo de inspeccion	und		$ 1.210.132,00	$ -	+	2,00	$ 2.420.264,00	2,00	$ 2.420.264,00
NP.08	Empalme a red de alcantarillado existente	und		$ 439.174,00	$ -	+	2,00	$ 878.348,00	2,00	$ 878.348,00
9	DEMOLER POZOS DE INSPECCIÓN Y RETIRAR TUBERÍA EXISTENTE				$ 5.186.621,00					$ 4.728.661,00
9,1	Demolición de pozo de inspección existente con compresor	und	2,00	$ 580.700,00	$ 1.161.400,00				2,00	$ 1.161.400,00
9,2	Retiro de tubería sanitaria existente de la excavacion	m	213,75	$ 10.700,00	$ 2.287.446,00	-	-42,80	-$ 457.960,00	170,98	$ 1.829.486,00
9,3	Retiro de tubería sanitaria existente a lugar autorizado por la autoridad ambiental	m^3	8,55	$ 58.500,00	$ 500.175,00				8,55	$ 500.175,00
9,4	Manejo de aguas residuales estancada en pozos existentes	und	1,00	$ 1.237.600,00	$ 1.237.600,00				1,00	$ 1.237.600,00
10	CONSTRUIR ESTRUCTURAS EN CONCRETO				$ 28.373.630,00					$ 17.544.440,00
10,1	Placa de fondo de pozo de inspeccion d=2m, e=0.20m en concreto elaborado en obra de 21mpa impermeabilizado con refuerzo	und	3,00	$ 2.090.700,00	$ 6.272.100,00	-	-1,00	-$ 2.090.700,00	2,00	$ 4.181.400,00
10,2	Construcción de cilindro de pozo de inspección de diámetro interno de 1,2m en concreto elaborado en obra de 24.5mpa impermeabilizado con refuerzo	m	2,90	$ 3.048.700,00	$ 8.835.430,00	-	-1,70	-$ 5.179.390,00	1,20	$ 3.656.040,00
10,3	Construcción de cono de pozo de inspección en concreto elaborado en obra de 24.5mpa impermeabilizado (Incluye tapa)	und	3,00	$ 1.617.500,00	$ 4.852.500,00	-	-1,00	-$ 1.617.500,00	2,00	$ 3.235.000,00
10,4	Construcción de Caja de inspeccion (60x60x60) cm	und	13,00	$ 647.200,00	$ 8.413.600,00	-	-3,00	-$ 1.941.600,00	10,00	$ 6.472.000,00
C	OBRA CIVIL RED HIDRAULICA									

ACTA MODIFICACIÓN N°1

PROYECTO: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA CALLE 31A ENTRE CARRERA 28 Y 29 Y LA CARRERA 29 ENTRE CALLE 31 Y 32 EN EL MUNICIPIO DE COROZAL DEPARTAMENTO DE SUCRE

FECHA ACTA DE INICIO:	14 DE OCTUBRE DE 2025
PLAZO INICIAL:	TRES (03) MESES
VALOR CONTRACTUAL INICIAL:	$ 1.038.967.203,00
CONTRATO DE OBRA:	L-AM-CS-002-03-25
CONTRATISTA DE OBRA:	ENCIVILES S.A.S
CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CM-AM-CS-002-25
INTERVENTORIA:	CONSTRUCCIONES E INTERVENTORÍAS DE LA COSTA S.A.S
CONTRATANTE:	ALCALDÍA MUNICIPAL DE COROZAL
FECHA DEL ACTA DE MAYORES Y MENORES	12 DE DICIEMBRE DE 2025

CONDICIONES CONTRACTUALES						MODIFICATORIA N°1			CANTIDAD FINAL	
Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	(+/-)	CANTIDADES	VR. TOTAL	CANTIDAD FINAL	VALOR
11	REALIZAR ACTIVIDADES PRELIMINARES PARA RED HIDRÁULICA				$ 839.962,00					$ 962.426,00
11,1	Localización, trazado y replanteo para Tubería (Incluye equipo topografico)	m	195,34	$ 4.300,00	$ 839.962,00	+	28,48	$ 122.464,00	223,82	$ 962.426,00
12	REALIZAR ACTIVIDADES DE EXCAVACIONES Y RELLENOS PARA TUBERÍA DE ACUEDUCTO				$ 11.776.295,00					$ 13.677.977,00
12,1	Excavación a mano en material común para instalación de tubería	m^3	51,03	$ 61.200,00	$ 3.123.036,00	-	-51,03	-$ 3.123.036,00	0,00	$ -
12,2	Relleno con arena fina	m^3	6,53	$ 255.100,00	$ 1.665.803,00	+	8,70	$ 2.219.370,00	15,23	$ 3.885.173,00
12,3	Relleno con material seleccionado compactado al 95% del P.M	m^3	9,15	$ 345.200,00	$ 3.158.580,00	+	11,67	$ 4.028.484,00	20,82	$ 7.187.064,00
12,4	Relleno con material del sitio al 95% del P.M.	m^3	46,58	$ 82.200,00	$ 3.828.876,00	-	-14,86	-$ 1.221.136,00	31,70	$ 2.605.740,00
13	REALIZAR INSTALACIÓN DE TUBERÍA Y ACCESORIOS PARA RED HIDRÁULICA				$ 19.631.430,00					$ 19.449.900,00
13,1	Instalación de tubería de PVC Acueducto D = 3" RDE 21 para la Red Principal (incluye extendido y colocación de la tubería y sus accesorios)	m	145,02	$ 115.000,00	$ 16.677.300,00				145,02	$ 16.677.300,00
13,2	Empalme a tubería de acueducto existente de 3"	und	1,00	$ 522.200,00	$ 522.200,00				1,00	$ 522.200,00
13,3	Acometida Domiciliaria en tubería PF RDE 21 1/2"	m	81,80	$ 18.000,00	$ 1.472.400,00	-	-3,00	-$ 54.000,00	78,80	$ 1.418.400,00
13,4	Suministro e instalación de adaptador y Collar de derivacion 3x1/2" para acometida	und	10,00	$ 83.200,00	$ 832.000,00				10,00	$ 832.000,00
13,5	Retiro de tubería existente a lugar autorizado por la autoridad ambiental	m^3	2,18	$ 58.500,00	$ 127.530,00	-	-2,18	-$ 127.530,00	0,00	$ -

ACTA MODIFICACIÓN N°1

PROYECTO: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA CALLE 31A ENTRE CARRERA 28 Y 29 Y LA CARRERA 29 ENTRE CALLE 31 Y 32 EN EL MUNICIPIO DE COROZAL DEPARTAMENTO DE SUCRE

FECHA ACTA DE INICIO:	14 DE OCTUBRE DE 2025
PLAZO INICIAL:	TRES (03) MESES
VALOR CONTRACTUAL INICIAL:	$ 1.038.967.203,00
CONTRATO DE OBRA:	L-AM-CS-002-03-25
CONTRATISTA DE OBRA:	ENCIVILES S.A.S
CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CM-AM-CS-002-25
INTERVENTORIA:	CONSTRUCCIONES E INTERVENTORÍAS DE LA COSTA S.A.S
CONTRATANTE:	ALCALDÍA MUNICIPAL DE COROZAL
FECHA DEL ACTA DE MAYORES Y MENORES	12 DE DICIEMBRE DE 2025

CONDICIONES CONTRACTUALES						MODIFICATORIA N°1			CANTIDAD FINAL	
Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	(+/-)	CANTIDADES	VR. TOTAL	CANTIDAD FINAL	VALOR
	TOTAL COSTO DIRECTO OBRA				$ 1.000.998.087,00			$ 69.292.128,00		$ 1.070.290.215,00
	PLAN DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL (PAGA)				$ 22.502.524,00					$ 22.502.524,00
	PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT)				$ 15.466.592,00					$ 15.466.592,00
	SUBTOTAL COSTO INDIRECTOS				$ 37.969.116,00					$ 37.969.116,00
	VALOR DE LA OBRA				$ 1.038.967.203,00					$ 1.108.259.331,00

El valor total del adicional que se propone será financiado por la entidad contratante con los recursos disponibles provenientes de sus fuentes económicas del SGR.

Considerando que el valor requerido para adicionar al contrato de obra es de $ **SESENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS ($69.292.128,00)** y que del valor inicial del aprobado existe un saldo no comprometido para la obra por **SETENTA MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS, $70.197.622,00** del **CDP SGR 250000006** del 17 de marzo de 2025 y en tanto los recursos no han sido liberados, se define por parte de la supervisión apropiar el valor de la adición del CDP con las fuentes SGR-Asignación para la inversión local según NBI y municipios de cuarta, quinta y sexta categoría.

Que, en la instancia de adelantar el proceso contractual del contrato de obra No. **L-AM-CS-002-03-25,** cuyo objeto es "**CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA CALLE 31A ENTRE CARRERA 28 Y 29 Y LA CARRERA 29 ENTRE CALLE 31 Y 32 EN EL MUNICIPIO DE COROZAL DEPARTAMENTO DE SUCRE"**. En el marco de la ejecución del contrato suscrito para el desarrollo del proyecto debidamente aprobado y registrado, se evidenció durante la etapa de ejecución la necesidad de incorporar mayores cantidades de obra e ítems a los capítulos definidos dentro del contrato, los cuales fueron establecidos como las actividades principales en la etapa de aprobación del proyecto, y resultan indispensables para garantizar la correcta, completa y funcional ejecución del objeto contractual, conforme a las condiciones técnicas inicialmente previstas.

El adicional propones mayores cantidades e ítem complementarios a los capítulos definidos contractualmente y no son contrarios al alcance técnico del proyecto aprobado y necesarias para cumplir con los fines perseguidos desde su formulación.

En consecuencia, no se altera sustancialmente el alcance ni las actividades esenciales del proyecto, sino que se ajustan sus capítulos para asegurar su adecuada ejecución.

Con fundamento en lo anterior, se concluye que el adicional contractual por mayores cantidades e insumos es jurídicamente procedente, al ajustarse a lo dispuesto en el artículo 1.2.1.2.1.4 del Decreto 1821 de 2020, no modificar el objeto ni el alcance sustancial del proyecto, y mantenerse dentro del valor del proyecto aprobado, garantizando así la correcta ejecución del contrato.

VALOR FINAL DEL CONTRATO.

Finalmente, el contrato de obra pública No **SAMC-013 -2025** ascendería a la suma de **MIL CIENTO OCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS (1.108.259.331).**



CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
Secretaria de Planeación
Supervisora.

Elaboró: Ingeniero Samira Lara-Ingeniera Civil/Apoyo a la supervisión.