Cali, noviembre 28 de 2025

Señores
ADN PROYECTOS SAS
Atte. Arq. JULIAN LONDOÑO
Representante Legal ADN
Interventor

Ref. Solicitud de adicional en recursos

Atento saludo

El suscrito MANUEL JURADO HERRERA, obrando en calidad de Representante legal del CONSORCIO SALLUD DEL VALLE 2M, quien es el responsable de la ejecución de los mantenimientos de las instalaciones de puestos de salud de los barrios Los Lagos y El Diamante por medio del presente solicito se adicionen recursos al Contrato de Obra No. 100.23.17.20250002, según el siguiente detalle y justificación.

IPS LOS LAGOS:

En esta obra se encontró que, dada la necesidad de mejorar las condiciones de habilitaciones de la sede, se hizo necesario realizar cambios menores en muros dentro de la edificación, cambios que en ningún momento afectan el sistema estructural de la edificación y buscan optimizar espacios y organizar áreas de servicio o de trabajo acordes con las normas hospitalarias y a los requerimientos de la IPS.

Por lo anterior se necesita ejecutar

SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO EN BOARD A DOBLE CARA ESPESOR 10CMS
Con un valor unitario de $ 128.397,00
Cantidad 68.203 M2
Valor a costo directo: $ 8.757.069,66 Costo total: $ 11.690.688,00

TOTAL, VALOR SOLICITUD ADICION LOS LAGOS: $ 11.690.688,00

IPS DIAMANTE:

Realizado el recorrido de cubierta se determinó que la necesidad del cambio de la teja de fibrocemento es inminente por tal motivo es necesario cambias las tejas de fibrocemento; ítem que solo contemplaba un recorrido de cubierta y dado el estado de esta, se debe reemplazar en su totalidad.

Por lo anterior se necesita ejecutar:

SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA DE FIBROCEMENTO
Valor unitario: $104. 800,00
Cantidad 103.44 M2
Valor a costo directo: $ 10.840.764,04 Costo total: $14.472.420,00

TOTAL, VALOR SOLICITUD ADICION DIAMANTE: $ 14.472.420,00

De acuerdo con lo anterior, se presenta solicitud de adición para los dos frentes que hacen parte del contrato de obra.

TOTAL, VALOR SOLICITUD ADICIÓN EL DIAMANTE Y LOS LAGOS: $ 26.163.108,00

Atentamente



MANUEL JURADO HERRERA
Rep. Legal CONSORCIO SALUD DEL VALLE 2M
Contratista


Red de Salud del Oriente
Empresa Social del Estado E.S.E

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO No.	109.23.17.20250002	OBJETO:	EJECUTAR LA ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE IPS ADSCRITAS A LA RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI, EN CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO APOYO A PROGRAMAS DE DESARROLLO DE LA SALUD LEY 100 DE 1993", ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL CENTRO DE SALUD EL DIAMANTE
CONTRATISTA:	CONSORCIO SALUD DEL VALLE 2M		
INTERVENTORÍA:			
ACTA MODIFICACION	2	FECHA:	


ÍTEM	15.8	DESCRIPCIÓN	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA FIBROCEMENTOS	UNIDAD	M2

ILUSTRACION



DESCRIPCION

Se llevó a cabo el montaje de la cubierta en teja de Eternit, cubriendo un área total de 255.06 m². Las labores incluyeron la colocación, alineación y fijación de las tejas sobre la estructura existente, utilizando tornillería y accesorios adecuados para garantizar la correcta sujeción, impermeabilidad y pendiente de evacuación de aguas lluvias.



DIMENSIONES

LOCALIZACIÓN	Largo (m) L	Ancho (m) A	Altura (m) H	MEDIDA PARCIAL	No. ELEMENTOS	TOTAL ACUMULADO
1	5,21	3,24				16,88
2	5,25	3,26				17,12
3	5,30	8,14				43,14
4	3,20	8,22				26,30
TOTAL CANTIDADES					TOTAL	103,44


Red de Salud del Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO No.	100.23.17.20250002		OBJETO:	EJECUTAR LA ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE IPS ADSCRITAS A LA RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI, EN CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO APOYO A PROGRAMAS DE DESARROLLO DE LA SALUD LEY 100 DE 1993", ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL CENTRO DE SALUD EL DIAMANTE.
CONTRATISTA:	CONSORCIO SALUD DEL VALLE 2M			
INTERVENTORÍA:				
ACTA MODIFICACION	2	FECHA:		

ÍTEM	15.10	DESCRIPCIÓN	INSTALACION DE MURO EN BOARD A DOBLE CARA ESP 10CM	UNIDAD	M2


ILUSTRACION



DESCRIPCION

Durante el proceso de intervención se identificó la necesidad de ejecutar muros tipo board, actividad que no se encontraba inicialmente contemplada dentro del alcance del contrato.
Este imprevisto fue requerido para permitir la correcta redistribución arquitectónica de los espacios, la instalación de nuevas redes y el cumplimiento de las especificaciones del diseño actualizado.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



DIMENSIONES

LOCALIZACIÓN	Largo (m) L	Ancho (m) A	Altura (m) H	MEDIDA PARCIAL	No. ELEMENTOS	TOTAL ACUMULADO
MURO 1		4,17	2,55	10,63	1	10,63
MURO 2		4,50	2,55	11,48	1	11,48
MURO 3		3,60	2,55	9,18	1	9,18
MURO 4		2,52	2,55	6,43	1	6,43
MURO 5		6,30	2,55	16,07	1	16,07
MURO 6		1,35	2,55	3,44	1	3,44
MURO 7		4,30	2,55	10,97	1	10,97
TOTAL CANTIDADES					TOTAL	68,20