ANEXO 2

OFERTA ECONOMICA

SALÓN CULTURAL VEREDA TAMBOLOMA CORREGIMIENTO DE BUESAQUILLO					
Código	**Descripción**	**UN**	**Vr. Unitario**	**Cantidad**	**Vr. Parcial**
1	**MAMPOSTERIA Y ACABADOS**				
1,1	Pañete interior allanado proporción de la mezcla 1:4 espesor 1.5 cm pagado en m2	M2	$ 13.000,00	95,00	$ 1.235.000,00
1,2	Pintura vinilo tipo 1, interiores y exteriores, tres manos	M2	$ 8.000,00	300,00	$ 2.400.000,00
1,3	Suministro e instalación de cielo falso en PVC, lámina 7.0 mm (INCLUYE ESTRUCTURA)	M2	$ 48.000,00	107,00	$ 5.136.000,00
SUBTOTAL MAMPOSTERIA Y ACABADOS					**$ 8.771.000,00**
2	**PISOS Y ANDENES**				
2.1	Suministro e instalación de enchape en cerámica nacional tráfico 4, de 30 x 30 cm, pagado por m2	M2	$ 42.000,00	12,00	$ 504.000,00
2.2	Suministro en instalación de guardaescoba en cerámica, de 7.5cm.	ML	$ 10.000,00	57,00	$ 570.000,00
2.3	Cuneta ancho 0.45m, espesor 0.10m, placa 21 Mpa (3000 PSI)	ML	$ 37.000,00	9,80	$ 362.600,00
SUBTOTAL PISOS Y ANDENES					**$ 1.436.600,00**
3	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				
	ILUMINACION				
3,1	Luminaria tipo panel LED de 60 X60 41W de incrustar. Incluye marco, clavija y cable encauchetado de 3X14 AWG	UND	$ 190.000,00	8,00	$ 1.520.000,00
3,2	Luminaria tipo bala LED de 18 W de incrustar. Incluye marco, clavija y cable encauchetado de 3X14 AWG	UND	$ 80.000,00	4,00	$ 320.000,00
SUBTOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS					**$ 1.840.000,00**
4	**CUBIERTA**				
4,1	Suministro e instalación de cubierta en teja FC incluye accesorios	M2	$ 32.000,00	30,00	$ 960.000,00
4,2	Suministro e instalación de caballete en fibro cemento A-360	ML	$ 35.000,00	12,70	$ 444.500,00
4,3	Repello pañete-2cm mortero 1:4 impermeabilizado para canal en concreto	ML	$ 15.600,00	30,00	$ 468.000,00
4,4	Suministro e instalación marquesina en policarbonato cal.6 mm, incluye estructura soporte metalico acabado en anticorrosivo y esmalte	M2	$ 150.000,00	12,00	$ 1.800.000,00
SUBTOTAL CUBIERTA					**$ 3.672.500,00**
5	**CARPINTERIA METALICA**				
5,1	Retiro de pintura existente en puertas y ventanas y acabado en anticorrosivo y pintura esmalte a dos manos.	M2	$ 18.000,00	44,00	$ 792.000,00
SUBTOTAL CARPINTERIA METALICA					**$ 792.000,00**

SALON CULTURAL VEREDA EL ROSARIO CORREGIMIENTO JAMONDINO

Código	Descripción	UN	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
1	**MAMPOSTERIA Y ACABADOS**				
1,1	Pañete interior allanado proporción de la mezcla 1:4 espesor 1.5 cm pagado en m2	M2	$ 13.000,00	55,00	$ 715.000,00
1,2	Pintura vinilo tipo 1, interiores y exteriores, tres manos	M2	$ 8.000,00	365,00	$ 2.920.000,00
1,3	Suministro e instalación de cielo falso en PVC, lámina 7.0 mm (INCLUYE ESTRUCTURA)	M2	$ 48.000,00	186,00	$ 8.928.000,00
	SUBTOTAL MAMPOSTERIA Y ACABADOS				**$ 12.563.000,00**
2	**PISOS Y ANDENES**				
2.1	Suministro e instalación de enchape en cerámica nacional tráfico 4, de 30 x 30 cm, pagado por m2	M2	$ 42.000,00	73,00	$ 3.066.000,00
2.2	Suministro en instalación de guardaescoba en cerámica, de 7.5cm.	ML	$ 10.000,00	25,00	$ 250.000,00
2.3	Cuneta ancho 0.45m, espesor 0.10m, placa 21 Mpa (3000 PSI)	ML	$ 37.000,00	18,00	$ 666.000,00
2.4	Repello de piso mortero 1:4	M2	$ 16.000,00	78,00	$ 1.248.000,00
	SUBTOTAL PISOS Y ANDENES				**$ 5.230.000,00**
3	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				
	ILUMINACION				
3.1	Luminaria tipo panel LED de 60 X60 41W de incrustar. Incluye marco, clavija y cable encauchetado de 3X14 AWG	UND	$ 200.000,00	10,00	$ 2.000.000,00
3.2	Luminaria tipo bala LED de 18 W de incrustar. Incluye marco, clavija y cable encauchetado de 3X14 AWG	UND	$ 80.000,00	8,00	$ 640.000,00
	SUBTOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS				**$ 2.640.000,00**
4	**CUBIERTA**				
4.1	Suministro e instalación de cubierta en teja FC incluye accesorios	M2	$ 32.000,00	50,00	$ 1.600.000,00
4.2	Suministro e instalación de caballete en fibro cemento A-360	ML	$ 35.000,00	10,00	$ 350.000,00
4.3	Suministro e instalación de correa metálica triangular con celosia en varilla 3/8" y refuerzo inferior de 1/2"	ML	$ 48.000,00	8,00	$ 384.000,00
4.4	Suministro e instalación de canal tipo amazonas	ML	$ 40.000,00	34,40	$ 1.376.000,00
4.5	Suministro e instalación de bajante para canal tipo amazonas	ML	$ 26.000,00	12,00	$ 312.000,00
	SUBTOTAL CUBIERTA				**$ 4.022.000,00**

5	CARPINTERIA METALICA					
5,1	Retiro de pintura existente en puertas y ventanas y acabado en anticorrosivo y pintura esmalte a dos manos.	M2	$	18.000,00	20,00	$ 360.000,00
5.2	Pintura de malla eslabonada para cerramiento cal 10.5, incluye anticorrosivo y pintura esmalte	M2	$	16.000,00	30,00	$ 480.000,00
5.3	Puerta en lamina, 0.90 X 1,8 m, cal 18 pintada en anticorrosivo y pintura esmalte, incluye cerradura.	UND	$	380.000,00	2,00	$ 760.000,00
SUBTOTAL CARPINTERIA METALICA						**$ 1.600.000,00**

6	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS					
6.1	Suministro e instalación de sanitario color blanco institucional, pagado por und.	UND	$	200.000,00	2,00	$ 400.000,00
6.2	Suministro e instalación de lavamanos de sobreponer color blanco institucional, incluye grifería, pagado por und	UND	$	140.000,00	2,00	$ 280.000,00
6.3	Suministro e instalación de lavaplatos en acero inoxidable pagado por und	UND	$	150.000,00	1,00	$ 150.000,00
6.4	Suministro e instalación de tubería de acueducto en PVC, con un diámetro de 1/2" RDE 13.5	ML	$	5.000,00	10,00	$ 50.000,00
6.5	Punto hidráulico PVC de 1/2", longitud promedio 3m	UND	$	35.000,00	1,00	$ 35.000,00
SUBTOTAL INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS						**$ 915.000,00**

Costo Directo		**$ 43.482.100,00**
Administración	24,00%	$ 10.435.704,00
Imprevistos	3,00%	$ 1.304.463,00
Utilidad	5,00%	$ 2.174.105,00
COSTO OBRA		**$ 57.396.372,00**

GLORIA OLIVA HERRERA
C.C No. 30.743.363 de Pasto