ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO PRESUPUESTO DE OBRA			
	VIGENCIA 13-Septiembre-13	VERSIÓN 01	CÓDIGO IN-F-016	PÁGINA

OBJETO: **MANTENIMIENTO DE LOS SALONES CULTURALES VEREDA TAMBOLOMA CORREGIMIENTO DE BUESAQUILLO Y VEREDA EL ROSARIO CORREGIMIENTO DE JAMONDINO DEL MUNICIPIO DE PASTO**

FECHA: OCTUBRE DE 2020

Código	Descripción	UN	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
	SALÓN CULTURAL VEREDA TAMBOLOMA CORREGIMIENTO DE BUESAQUILLO				
1	**MAMPOSTERIA Y ACABADOS**				
1,1	Pañete interior allanado proporción de la mezcla 1:4 espesor 1.5 cm pagado en m2	M2	$ 9.419,04	95,00	$ 894.808,80
1,2	Pintura vinilo tipo 1, interiores y exteriores, tres manos	M2	$ 5.816,84	300,00	$ 1.745.052,00
1,3	Suministro e instalación de cielo falso en PVC, lámina 7.0 mm (INCLUYE ESTRUCTURA)	M2	$ 34.774,06	107,00	$ 3.720.824,85
	SUBTOTAL MAMPOSTERIA Y ACABADOS				**$ 6.360.685,65**
2	**PISOS Y ANDENES**				
2.1	Suministro e instalación de enchape en cerámica nacional tráfico 4, de 30 x 30 cm, pagado por m2	M2	$ 30.244,22	12,00	$ 362.930,64
2.2	Suministro en instalación de guardaescoba en cerámica, de 7.5cm.	ML	$ 8.089,76	57,00	$ 461.116,32
2.3	Cuneta ancho 0.45m, espesor 0.10m, placa 21 Mpa (3000 PSI)	ML	$ 25.933,98	9,80	$ 254.153,00
	SUBTOTAL PISOS Y ANDENES				**$ 1.078.199,96**
3	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				
	ILUMINACION				
3,1	Luminaria tipo panel LED de 60 X60 41W de incrustar. Incluye marco, clavija y cable encauchetado de 3X14 AWG	UND	$ 144.429,00	8,00	$ 1.155.432,00
3,2	Luminaria tipo bala LED de 18 W de incrustar. Incluye marco, clavija y cable encauchetado de 3X14 AWG	UND	$ 63.209,00	4,00	$ 252.836,00
	SUBTOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS				**$ 1.408.268,00**
4	**CUBIERTA**				
4,1	Suministro e instalación de cubierta en teja FC incluye accesorios	M2	$ 20.234,32	30,00	$ 607.029,60
4,2	Suministro e instalación de caballete en fibro cemento A-360	ML	$ 25.204,24	12,70	$ 320.093,85
4,3	Repello pañete-2cm mortero 1:4 impermeabilizado para canal en concreto	ML	$ 9.696,80	30,00	$ 290.904,00
4,4	Suministro e instalación marquesina en policarbonato cal.6 mm, incluye estructura soporte metalico acabado en anticorrosivo y esmalte	M2	$ 95.519,68	12,00	$ 1.146.236,16
	SUBTOTAL CUBIERTA				**$ 2.364.263,61**
5	**CARPINTERIA METALICA**				
5,1	Retiro de pintura existente en puertas y ventanas y acabado en anticorrosivo y pintura esmalte a dos manos.	M2	$ 14.245,74	44,00	$ 626.812,56
	SUBTOTAL CARPINTERIA METALICA				**$ 626.812,56**
	SALON CULTURAL VEREDA EL ROSARIO CORREGIMIENTO JAMONDINO				
1	**MAMPOSTERIA Y ACABADOS**				
1,1	Pañete interior allanado proporción de la mezcla 1:4 espesor 1.5 cm pagado en m2	M2	$ 9.419,04	55,00	$ 518.047,20
1,2	Pintura vinilo tipo 1, interiores y exteriores, tres manos	M2	$ 5.816,84	365,00	$ 2.123.146,60
1,3	Suministro e instalación de cielo falso en PVC, lámina 7.0 mm (INCLUYE ESTRUCTURA)	M2	$ 34.774,06	186,00	$ 6.467.975,90
	SUBTOTAL MAMPOSTERIA Y ACABADOS				**$ 9.109.169,70**
2	**PISOS Y ANDENES**				

2.1	Suministro e instalación de enchape en cerámica nacional tráfico 4, de 30 x 30 cm, pagado por m2	M2	$ 30.244,22	73,00	$ 2.207.828,06
2.2	Suministro en instalación de guardaescoba en cerámica, de 7.5cm.	ML	$ 8.089,76	25,00	$ 202.244,00
2.3	Cuneta ancho 0.45m, espesor 0.10m, placa 21 Mpa (3000 PSI)	ML	$ 25.933,98	18,00	$ 466.811,64
2.4	Repello de piso mortero 1:4	M2	$ 10.923,78	78,00	$ 852.054,84
SUBTOTAL PISOS Y ANDENES					**$ 3.728.938,54**
3	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				
	ILUMINACION				
3.1	Luminaria tipo panel LED de 60 X60 41W de incrustar. Incluye marco, clavija y cable encauchetado de 3X14 AWG	UND	$ 144.429,00	10,00	$ 1.444.290,00
3.2	Luminaria tipo bala LED de 18 W de incrustar. Incluye marco, clavija y cable encauchetado de 3X14 AWG	UND	$ 63.209,00	8,00	$ 505.672,00
SUBTOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS					**$ 1.949.962,00**
4	**CUBIERTA**				
4.1	Suministro e instalación de cubierta en teja FC incluye accesorios	M2	$ 20.234,32	50,00	$ 1.011.716,00
4.2	Suministro e instalación de caballete en fibro cemento A-360	ML	$ 25.204,24	10,00	$ 252.042,40
4.3	Suministro e instalación de correa metálica triangular con celosia en varilla 3/8" y refuerzo inferior de 1/2"	ML	$ 30.092,94	8,00	$ 240.743,52
4.4	Suministro e instalación de canal tipo amazonas	ML	$ 29.191,46	34,40	$ 1.004.186,22
4.5	Suministro e instalación de bajante para canal tipo amazonas	ML	$ 16.472,16	12,00	$ 197.665,92
SUBTOTAL CUBIERTA					**$ 2.706.354,06**
5	**CARPINTERIA METALICA**				
5,1	Retiro de pintura existente en puertas y ventanas y acabado en anticorrosivo y pintura esmalte a dos manos.	M2	$ 14.245,74	20,00	$ 284.914,80
5.2	Pintura de malla eslabonada para cerramiento cal 10.5, incluye anticorrosivo y pintura esmalte	M2	$ 11.507,82	30,00	$ 345.234,60
5.3	Puerta en lamina, 0.90 X 1,8 m, cal 18 pintada en anticorrosivo y pintura esmalte, incluye cerradura.	UND	$ 266.523,74	2,00	$ 533.047,48
SUBTOTAL CARPINTERIA METALICA					**$ 1.163.196,88**
6	**INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS**				
6.1	Suministro e instalación de sanitario color blanco institucional, pagado por und.	UND	$ 136.660,40	2,00	$ 273.320,80
6.2	Suministro e instalación de lavamanos de sobreponer color blanco institucional, incluye grifería, pagado por und	UND	$ 92.826,40	2,00	$ 185.652,80
6.3	Suministro e instalación de lavaplatos en acero inoxidable pagado por und	UND	$ 107.230,24	1,00	$ 107.230,24
6.4	Suministro e instalación de tubería de acueducto en PVC, con un diámetro de 1/2" RDE 13.5	ML	$ 3.142,16	10,00	$ 31.421,60
6.5	Punto hidráulico PVC de 1/2", longitud promedio 3m	UND	$ 21.759,52	1,00	$ 21.759,52
SUBTOTAL INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS					**$ 619.384,96**

Costo Directo		**$ 31.115.235,93**
Administración	10,00%	$ 3.111.523,59
Imprevistos	3,00%	$ 933.457,08
Utilidad	5,00%	$ 1.555.761,80
COSTO OBRA		**$ 36.715.978,40**