FORMATO 7
OFERTA ECONOMIOCA

OBJETO: PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA No. SELECCIÓN ABREVIADA – MENOR CUANTIA No. MP-GR-SM-002-2025

La suscrita Isabella Giraldo Giraldo, obrando en nombre y representación de COMERCIALIZADORA VANGUARD SAS, de conformidad con lo establecido en la presente Invitación del presente proceso de Selección, adelantado por el MUNICIPIO DE POPAYAN, por medio de la presente, oferto de forma irrevocable y con descuento fijo los siguientes servicios, para la celebración del contrato que es objeto el presente proceso, y ofrezco entregar los servicios, bajo las características técnicas establecidas para tal en la presente Invitación, en los términos y conforme a las condiciones técnicas establecidas.

PUNTO DE INTERVENCIÓN N°1
BARRIO LOMAS DE GRANADA – MUNICIPIO DE POPAYÁN

BARRIO LOMAS DE GRANADA – MUNICIPIO DE POPAYÁN					
RESTAURACION Y RECUPERACION ECOLOGICA DE AREA DEGRADA POR EROSION, POR MEDIO DE LA TECNICA DE INGENIERIA NATURALISTICA					
No.	**ACTIVIDAD**	**UND**	**CANT**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	140	2.206,00	308.840,00
2	CONFORMACION MANUAL PARA ADECUACION DE MODULOS BIOLOGICOS DE MADERA	M2	120	41.206,00	4.944.720,00
3	CONSTRUCCION DE CAJA DE ALCATARILLA DE 2 METROS DE ALTO DE 1 LARGO Y 1 METRO DE ANCHO CON UN GROSOR DE 0,15 METROS EN CONCRETO DE 3000 PSI (SIN TAPA)	UND	2	2.582.396,00	5.164.792,00
4	COLOCACION DE TUBO 24" SOBRE Y PARA CONEXIÓN DE ALCANTARILLA	ML	30	604.468,00	18.134.040,00
5	CONSTRUCCIÓN DE MODULOS BIOLOGICOS EN ENTRAMADO DE MADERA TIPO ENTRECRUZADO CON PIEDRA Y GEOTEXTIL	UND	15	7.979.003,00	119.685.045,00
6	REPOBLAMIENTO VEGETAL POR ESTABLECIMIENTO DE SIEMBRA DE ESTACA VIVA	UND	360	4.193,00	1.509.480,00
7	ESTABLECIMIENTO DE COBERTURA VEGETAL HERBÁCEA	UND	180	13.677,00	2.461.860,00
8	RELLENO PARA COMPLETAR EL EL TALUD EROSIONADO CON SUELO	M3	100	111.786,00	11.178.600,00
9	RELLENO Y COMPACTACION PARA COMPLETAR LA VIA CON ROCA MUERTA	M3	41	250.766,00	10.281.406,00
10	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA DE MATERIAL ORGANICO	M2	14	17.857,00	249.998,00

PUNTO DE INTERVENCIÓN N°2
POLIDEPORTIVO BARRIO PANDIGUANDO MUNCIPIO DE POPAYAN

POLIDEPORTIVO BARRIO PANDIGUANDO MUNCIPIO DE POPAYAN					
REALIZAR LA RESTAURACION ECOLOGICA DE LA RIVERA DEL RIO MOLINO POR MEDIO DE UNA OBRA AMBIENTAL ZONA DE RONDA BARRIO PANDIGUANDO MUNICIPIO DE POPAYÁN					
No.	**ACTIVIDAD**	**UND**	**CANT**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	152	2.391,00	363.432,00
2	CONFORMACIÓN MANUAL PARA ADECUACION DE MODULOS BIOLOGICOS	M2	120	45.629,00	5.475.480,00
3	CONSTRUCCIÓN DE MODULOS BIOLOGICOS EN ENTRAMADO DE MADERA TIPO ENTRECRUZADO DOBLE CON SUELO CEMENTO	UND	15	8.017.757,00	120.266.355,00
4	REPOBLAMIENTO VEGETAL POR ESTABLECIMIENTO DE SIEMBRA DE ESTACA VIVA	UND	225	5.043,00	1.134.675,00
5	ESTABLECIMIENTO DE COBERTURA VEGETAL HERBÁCEA	M2	180	15.651,00	2.817.180,00
6	CONSTRUCCIÓN DE CAJA BIOTECNICA 0,70 m X 0,70 m X 0,70 m. e= 0,1m	UND	2	278.707,00	557.414,00
7	COLOCACIÓN DE TUBO NOVAFORT CORRUGADO INCLUYE TUBO DE 6", EXCAVACIÓN	ML	12	108.348,00	1.300.176,00
8	CONSTRUCCION DE CUNETA ECOLOGICA REVESTIDA EN EL PISO DE 0,2 M ANCHO Y ALTO 0,3 M INCLUYE EXCAVACION	ML	13	173.492,00	2.255.396,00
9	LIMPIEZA GENERAL DE MATERIAL ORGANICO	M2	15	17.857,00	267.855,00

PUNTO DE INTERVENCIÓN N°3
PREDIO BUENOS AIRES VEREDA SANTA BARBARA

RESTAURACION Y RECUPERACION ECOLOGICA DE AREA DEGRADA POR EROSION, POR MEDIO DE LA TECNICA DE INGENIERIA NATURALISTICA ZONA 4 EN EL PREDIO BUENOS AIRES VEREDA SANTA BARBARA					
No.	**ACTIVIDAD**	**UND**	**CANT**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	7.590	2.391,00	18.147.690,00
2	CONFORMACIÓN MANUAL PARA ADECUACION DE MODULOS BIOLOGICOS DE MADERA	M2	552	45.629,00	25.187.208,00
6	REDUCTORES BIOLOGICOS DE VELOCIDAD DE 4 METROS DE ANCHO	UND	69	444.518,00	30.671.742,00
	CONSTRUCCION DE FILTRO CON FAJINAS DRENANTES Y GRAVA 0,6 X 0,6 mts	ML	233	152.104,00	35.440.232,00
7	REPOBLAMIENTO VEGETAL POR ESTABLECIMIENTO DE SIEMBRA DE ESTACA VIVA INCLUYE EL TRANSPORTE	UND	828	5.130,00	4.247.640,00
8	ESTABLECIMIENTO DE SIEMBRA DE COBERTURA VEGETAL HERBÁCEA	M2	552	17.119,00	9.449.688,00
9	LIMPIEZA GENERAL DE MATERIAL ORGANICO	M2	759	17.857,00	13.553.463,00
Costo Directo					445.054.407,00
Administracion (25%)					111.263.602,00
Imprevistos (2%)					8.901.088,00
Utilidad (5%)					22.252.720,00
Total					**587.471.817,00**

Valor oferta Total de la Oferta Economica **QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS ($587.471.817)M/L.**

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL