ANEXO 3. OFERTA ECONOMICA

OBJETO: "CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CASA DE LA MUJER INCLUIDO EL SUMINISTRO DE MATERIALES"

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.	**ACABADOS DE MUROS Y PISOS**				
1.1	Pintura sobre muros en vinilo acrílico superlavable tipo 1 tres manos (incluye resanes en estuco plástico, filos y dilataciones)	M2	833	$ 29.000	$ 24.157.000
1.2	Pintura bajo placa en vinilo acrílico superlavable tipo 1 tres manos (incluye resanes en estuco plástico, filos y dilataciones)	M2	386	$ 34.000	$ 13.124.000
1.3	pintura tipo korasa o similar para fachada a 2 manos (incluye andamios certificados)	M2	289,39	$ 28.000	$ 8.102.920
1.4	Retiro y Aplicación De Boquilla En Piso Ceramico	MT	57,35	$ 17.937	$ 1.028.687
1.5	Mantenimiento Granito pulido En Escalera	UND	49	$ 42.500	$ 2.082.500
1.6	Limpieza resane y resturación de granito lavado en anden por la calle y la Carrera	UND	1	$ 1.000.000	$ 1.000.000
2.	**CARPINTERIA METALICA Y VIDRIOS**				
2.1	Mantenimiento de ventaneria consistente en:aplicación de masilla,anticorrosivo y pintura.	M2	55,45	$ 45.000	$ 2.495.250
2.2	Mantenimiento de Marcos metalicos en puertas aplicación de masilla, anticorrosivo y pintura.	UND	20	$ 98.750	$ 1.975.000
2.3	Mantenimiento de Pasamanos consistente en aplicación de esmalte Anticorrosivo	ML	28,8	$ 37.500	$ 1.080.000
2.4	Suministro e Instalacion Vidrio de 4 mm	UND	5	$ 132.500	$ 662.500
2.5	Cambio de 2 puertas	UND	2	$ 950.000	$ 1.900.000
3.	**MANTENIMIENTO DE LAMINAS DE CIELO RASO**				
3.1	Desmonte cielo razo existente	M2	39,3	$ 30.600	$ 1.202.580
3.2	Mantenimiento de cielo raso existente incluye limpiesa, pintura y reinstalacion de laminas	M2	39,3	$ 32.281	$ 1.268.643
4.	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				

3177979630 - 3147326693
multiserviciosfuncionales1@hotmail.com
Cra. 4 # 10-12 Centro. Edificio punto central
Oficina 310. Ibagué Tolima

4.1	Suministro e instalacion salida de tomacorriente Doble GFCI	UND	2	$ 160.000	$ 320.000
4.2	Nivelación de cargas de los circuitos eletricos,	GL	1	$ 2.000.000	$ 2.000.000
4.3	Cambio de luminarias de 24W de sobreponer	UND	12	$ 96.000	$ 1.152.000
5.	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
5.1	Suministro e Instalacion Punto sanitario 2"	UND	1	$ 75.000	$ 75.000
5.2	Suministro e Instalacion Punto Hidraulico 1/2"	UND	1	$ 71.627	$ 71.627
5.3	Suministro e Instalacion Tuberia Hidraulica 1/2"	M	4	$ 39.613	$ 158.452
5.4	Suministro e Instalacion Tuberia Sanitaria 2"	M	4	$ 47.648	$ 190.592
5.5	Instalacion de ducto en drywall para desfogue de calor de lavadora y secadora	un	1	$ 2.000.000	$ 2.000.000
6.	**RED DE GAS**				
6.1	Acometida para Gas	UND	3	$ 576.726	$ 1.730.178

SUB TOTAL UNITARIO			**$ 67.776.929**
ADMINISTRACION	**A=**	**24%**	$ 16.266.463
IMPREVISTO	**I=**	**1%**	$ 677.769
UTILIDAD	**U=**	**5%**	$ 3.388.846
TOTAL A.I.U	**A.I.U.=**		**$** 20.333.079
TOTAL PRECIO UNITARIO			**$** 88.110.008

El valor total de la oferta económica asciende a la suma de $ 88.110.008

Nota 1: La entidad procederá a evaluar la propuesta que haya ofrecido el menor precio, para determinar dicho valor se tendrá en cuenta el valor que arroje la sumatoria de cada uno de los ítems con A.I.U incluido.
Nota 2: La sumatoria de los ítems será validada solo para escoger la oferta más económica para la entidad.

En constancia, se firma en Ibagué, a los 16 días del mes de diciembre de 2025.



SANDRA EDITH PUENTES DELGADO
MULTISERVICIOS FUNCIONALES
C. C. No. 65744442 de Ibagué
Cra. 4 # 10-12 Centro. Edificio punto central oficina 310
Multiserviciosfuncionales1@hotmail.com
Ibagué