BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA

OBJETO: "REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CASA DE LA JUSTICIA Y DEL EDIFICIO PUBLICO DONDE FUNCIONA LA ALCALDIA MUNICIPAL Y DESPACHO DEL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS."

CONTRATO DE OBRA No.	SA-2025186	PLAZO DE EJECUCION	3 MESES
CONTRATISTA	PROCIVIL INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	FECHA INICIO	22 DE AGOSTO DE 2025
SUPERVISOR	KEVIN ANDRES CASTRO SALAZAR	FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE OCTUBRE DE 2025
LUGAR DE EJECUCION	SUPIA - CALDAS	FECHA DE ACTA	10 DE OCTUBRE DE 2025

	CONDICIONES CONTRACTUALES					DISMINUCIÓN O ADICIÓN DE CANDIDADES EN ITEMS EXISTENTES Y/O NO PREVISTOS			CANTIDADES Y VALORES ACTA MODIFICATORIA No. 1	
Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	(+ /-)	CANT.	Vr. PARCIAL	CANT.	Vr. PARCIAL
	CASA DE LA JUSTICIA									
1	**PRELIMINARES**									
1.01	Localización y replanteo de estructuras	m2	778.20	$ 4,841.00	$ 3,767,266.00	+	102.45	$ 495,960.00	880.65	$ 4,263,227.00
2	**DEMOLICIONES, DESMONTES Y RETIROS**									
2.01	Desmonte de cielo raso existente	m2	508.62	$ 12,514.00	$ 6,364,871.00	+	82.49	$ 1,032,280.0	591.11	$ 7,397,151.0
2.02	Desmonte de flanches existentes	ml	28.00	$ 7,256.00	$ 203,168.00	+	18.30	$ 132,785.0	46.30	$ 335,953.0
2.03	Desmonte enchape de pared	m2	99.76	$ 10,415.00	$ 1,039,000.00	+	1.98	$ 20,622.0	101.74	$ 1,059,622.0
2.04	Demolición de estructuras en concreto reforzado	m3	1.47	$ 183,641.00	$ 269,952.00	-	-0.15	-$ 27,546.0	1.32	$ 242,406.0
2.05	Retiro de material sobrante de demolicones y excavaciones	m3	6.52	$ 52,555.00	$ 342,659.00	+	0.38	$ 19,971.0	6.90	$ 362,630.0
3	**CUBIERTA**									
3.01	Recorrido de cubierta. Incluye ajuste de tejas, tornillería y sikaflex	m2	778.20	$ 18,860.00	$ 14,676,852.00	+	102.45	$ 1,932,207.0	880.65	$ 16,609,059.0
3.02	Suministro, transporte e instalación cielo raso en superboard 6 mm junta perdida pintado y terminado sobre estructura existente.	m2	508.62	$ 76,993.00	$ 39,160,180.00	+	82.49	$ 6,351,153.0	591.11	$ 45,511,332.0
3.03	Suministro, transporte e instalacion flanche en lamina galvanizada cal .20 d/ 0.40 m. (suministro e instalación con wash primer + esmalte + anclaje a muro + silicona)	ml	28.00	$ 68,855.00	$ 1,927,940.00	+	18.30	$ 1,260,047.0	46.30	$ 3,187,987.0
4	**CONCRETO Y ACABADOS**									
4.01	Suministro, transporte e instalacion ceramica para pared	m2	99.76	$ 100,505.00	$ 10,026,379.00	+	1.98	$ 199,000.0	101.74	$ 10,225,379.0
4.02	Concreto de 21Mpa para graderías, andenes e = 0,1 m. Incluye formaleta y malla electrosoldada 15x15 cm 4 mm.	m2	14.70	$ 115,882.00	$ 1,703,465.00	-	-1.48	-$ 171,505.0	13.22	$ 1,531,960.0
5	**MANTENIMIENTOS**									
5.01	Reparación de punto sanitario obstruido incluye sondeo de tubería, retiro revisión y reinstalación de aparato sanitario.	und	2.00	$ 205,899.00	$ 411,798.00		0.00	$ -	2.00	$ 411,798.0
5.02	Mantenimiento y reparación de ventanas y puertas. Incluye sello de juntas, soldadura de rejas	m2	126.01	$ 45,151.00	$ 5,689,478.00	+	2.46	$ 111,071.0	128.47	$ 5,800,549.0
	OFICINA Y SALA DE JUNTAS DEL DESPACHO DEL ALCALDE									
1	**PRELIMINARES**									
1.1	DEMOLICION DE MURO EN MAMPOSTERIA /INCLUYE RETIRO	M2	10.50	$ 21,181.00	$ 222,401.00	+	0.70	$ 14,827.0	11.20	$ 237,228.0
1.2	DESMONTE CIELO RASO	M2	61.77	$ 12,515.00	$ 773,052.00	-	-3.49	-$ 43,677.0	58.28	$ 729,374.0
1.3	DESMONTE MARCOS Y PUERTAS	M2	8.40	$ 18,370.00	$ 154,308.00	-	-0.26	-$ 4,776.0	8.14	$ 149,532.0
1.4	REGATAS SOBRE MUROS EN MAMPOSTERIA PARA LA INSTALACIÓN DE TUBERIA ELECTRICA /INCLUYE DISCO	ML	31.50	$ 13,442.00	$ 423,423.00	-	-8.89	-$ 119,499.0	22.61	$ 303,924.0
1.5	CORTE MECANIZADO PARA MUROS / INCLUYE CORTE CON DISCO	ML	12.50	$ 7,979.00	$ 99,738.00	+	13.30	$ 106,121.0	25.80	$ 205,859.0
1.6	CORTE MECANIZADO EN LOSA / INCLUYE CORTE CON DISCO	ML	1.50	$ 11,537.00	$ 17,306.00	+	28.00	$ 323,036.0	29.50	$ 340,342.0
2	**ESTRUCTURA**									
2.1	SUMINISTRO TRANPORTE E INSTALACION CONCRETO EN VIGA DE AMARRE SECCIÓN RECTANGULAR (21MPa)	M3	0.50	$ 1,211,814.00	$ 605,907.00	-	-0.39	-$ 472,607.0	0.11	$ 133,300.0
2.2	SUMINISTRO TRANSPORTE Y FIGURACIÓN DE ACERO	KG	247.00	$ 8,450.00	$ 2,087,150.00	-	-215.12	-$ 1,817,764.0	31.88	$ 269,386.0
2.3	COLUMNETA EN CONCRETO 21 Mpa INCLUYE FORMALETA Y ANCLAJES EPOXICOS	M3	0.50	$ 1,335,618.00	$ 667,809.00	-	-0.44	-$ 587,672.0	0.06	$ 80,137.0

BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA

OBJETO: "REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CASA DE LA JUSTICIA Y DEL EDIFICIO PUBLICO DONDE FUNCIONA LA ALCALDIA MUNICIPAL Y DESPACHO DEL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS."

CONTRATO DE OBRA No.	SA-2025186	PLAZO DE EJECUCION	3 MESES
CONTRATISTA	PROCIVIL INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	FECHA INICIO	22 DE AGOSTO DE 2025
SUPERVISOR	KEVIN ANDRES CASTRO SALAZAR	FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE OCTUBRE DE 2025
LUGAR DE EJECUCION	SUPIA - CALDAS	FECHA DE ACTA	10 DE OCTUBRE DE 2025

CONDICIONES CONTRACTUALES						DISMINUCIÓN O ADICIÓN DE CANDIDADES EN ITEMS EXISTENTES Y/O NO PREVISTOS			CANTIDADES Y VALORES ACTA MODIFICATORIA No. 1	
Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	(+ /-)	CANT.	Vr. PARCIAL	CANT.	Vr. PARCIAL
3	**MUROS**									
3.1	SUMINISTRO TRANPORTE E INSTALACIÓN MURO EN BLOQUE N°4	M2	6.46	$ 68,484.00	$ 442,407.00	+	10.50	$ 719,082.0	16.96	$ 1,161,489.0
3.2	MURO EN DRYWALL 8MM DOBLE CARA	M2	19.70	$ 155,968.00	$ 3,072,570.00	-	-0.45	-$ 70,186.0	19.25	$ 3,002,384.0
3.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE REVOQUE LISO1:3 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	6.46	$ 42,755.00	$ 276,197.00	+	32.31	$ 1,381,414.0	38.77	$ 1,657,611.0
4	**CIELO RASOS**									
4.1	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN CIELO RASO EN LAMINA DE FIBROCEMENTO 6mm INCLUYE DILATACIONES TIPO Z EN MUROS, PINTURA 3 MANOS VINILO TIPO 2	M2	61.59	$ 77,675.00	$ 4,784,003.00	-	-61.59	-$ 4,784,003.0	0.00	$ -
4.2	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN FRESCASA	M2	61.59	$ 27,844.00	$ 1,714,912.00	+	15.94	$ 443,833.0	77.53	$ 2,158,745.0
5	**INSTALACIONES SANITARIAS**									
5.1	SUMISTRO E INSTALACIÓN BAJANTE DE AGUAS NEGRAS 3"	ML	4.00	$ 66,794.00	$ 267,176.00	+	5.00	$ 333,970.0	9.00	$ 601,146.0
5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC SANITARIA 2"	ML	8.00	$ 27,018.00	$ 216,144.00	-	-3.30	-$ 89,159.0	4.70	$ 126,985.0
5.3	SUMINSTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC SANITARIA 3"	ML	15.00	$ 33,900.00	$ 508,500.00	-	-15.00	-$ 508,500.0	0.00	$ -
5.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO SANITARIO UNA SOLA PIEZA INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN	UN	1.00	$ 868,258.00	$ 868,258.00	-	-1.00	-$ 868,258.0	0.00	$ -
5.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS	UN	1.00	$ 610,481.00	$ 610,481.00	-	-1.00	-$ 610,481.0	0.00	$ -
5.6	PUNTO DE SANITARIO 2"	UN	2.00	$ 114,251.00	$ 228,502.00	+	1.00	$ 114,251.0	3.00	$ 342,753.0
5.7	PUNTO DE SANITARIO 3"	UN	1.00	$ 136,784.00	$ 136,784.00		0.00	$ -	1.00	$ 136,784.0
5.8	INSTALACIÓN REJILLA ANTICUCARACHAS	UN	1.00	$ 44,862.00	$ 44,862.00		0.00	$ -	1.00	$ 44,862.0
6	**INSTALACIONES HIDRAULICAS**									
6.1	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN RED-WHITE LLAVE DE PASO 1/2"	UN	1.00	$ 84,437.00	$ 84,437.00		0.00	$ -	1.00	$ 84,437.0
6.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED HIDRAULICA 1/2"	ML	4.50	$ 28,026.00	$ 126,117.00	+	9.20	$ 257,839.0	13.70	$ 383,956.0
6.3	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA 1/2" (INCLUYE ACCESORIOS)	UN	3.00	$ 42,542.00	$ 127,626.00		0.00	$ -	3.00	$ 127,626.0
7	**INSTALACIONES ELECTRICAS**									
7.1	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN SALIDA BIFASICA INCLUYE 3m DE CABLE + TOMA	UN	8.00	$ 158,147.00	$ 1,265,176.00	+	12.00	$ 1,897,764.0	20.00	$ 3,162,940.0
7.2	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN SALIDA DE VOZ Y DATOS	UN	1.00	$ 390,219.00	$ 390,219.00		0.00	$ -	1.00	$ 390,219.0
7.3	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SALIDA DE LAMPARA INCLUYE 3m DE CLABLE + LAMPARA LED	UN	12.00	$ 187,737.00	$ 2,252,844.00		0.00	$ -	12.00	$ 2,252,844.0
7.4	SUMINISTRO TRANPORTE E INSTALACIÓN DE SALIDA TV + TOMA	UN	2.00	$ 247,048.00	$ 494,096.00		0.00	$ -	2.00	$ 494,096.0
7.5	SUMINISTRO E INSTLACIÓN DE SOPORTE PROYECTOR	UN	1.00	$ 266,868.00	$ 266,868.00		0.00	$ -	1.00	$ 266,868.0
7.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA DE 4 CIRCUITOS PARA RED ELECTRICA	UN	1.00	$ 241,126.00	$ 241,126.00		0.00	$ -	1.00	$ 241,126.0
7.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BREAKER DE 15 Amp	UN	3.00	$ 69,496.00	$ 208,488.00	+	3.00	$ 208,488.0	6.00	$ 416,976.0
8	**ACABADOS**									
8.1	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN ESTUCO ACRILICO MUROS	M2	12.84	$ 24,308.00	$ 312,115.00	+	115.82	$ 2,815,353.0	128.66	$ 3,127,468.0

BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA

OBJETO: "REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CASA DE LA JUSTICIA Y DEL EDIFICIO PUBLICO DONDE FUNCIONA LA ALCALDIA MUNICIPAL Y DESPACHO DEL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS."

CONTRATO DE OBRA No.	SA-2025186	PLAZO DE EJECUCION	3 MESES
CONTRATISTA	PROCIVIL INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	FECHA INICIO	22 DE AGOSTO DE 2025
SUPERVISOR	KEVIN ANDRES CASTRO SALAZAR	FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE OCTUBRE DE 2025
LUGAR DE EJECUCION	SUPIA - CALDAS	FECHA DE ACTA	10 DE OCTUBRE DE 2025

CONDICIONES CONTRACTUALES						DISMINUCIÓN O ADICIÓN DE CANDIDADES EN ITEMS EXISTENTES Y/O NO PREVISTOS			CANTIDADES Y VALORES ACTA MODIFICATORIA No. 1	
Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	(+ /-)	CANT.	Vr. PARCIAL	CANT.	Vr. PARCIAL
8.2	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN VINILO TIPO 1 (3MANOS)	M2	116.50	$ 23,185.00	$ 2,701,053.00	+	12.16	$ 281,930.0	128.66	$ 2,982,983.0
8.3	FILOS Y DILATACIONES EN ESTUCO	ML	36.40	$ 14,879.00	$ 541,596.00	+	16.86	$ 250,860.0	53.26	$ 792,456.0
8.4	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE INSCRUSTACIONES	UN	1.00	$ 217,095.00	$ 217,095.00		0.00	$ -	1.00	$ 217,095.0
8.5	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN MORTERO DE NIVELACIÓN 5 cm 1:3	M2	1.84	$ 56,341.00	$ 103,667.00	-	-1.84	-$ 103,667.0	0.00	$ -
8.6	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PISO CERAMICO MANCORA CAFÉ CORONA O SIMILAR , INCLUYE BOQUILLA Y PEGANTE	M2	1.84	$ 212,076.00	$ 390,220.00	+	1.22	$ 258,733.0	3.06	$ 648,953.0
8.7	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN PISO SPC MADERA TAUPE O SIMILAR INCLUYE YUMBOLON	M2	59.75	$ 219,772.00	$ 13,131,377.00	-	-4.53	-$ 995,567.0	55.22	$ 12,135,810.0
8.8	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN ZOCALO CERAMICO MANCORA CAFÉ CORONA O SIMILAR INCLUYE BOQUILLA Y PEGANTE	ML	4.30	$ 56,740.00	$ 243,982.00	+	1.64	$ 93,054.0	5.94	$ 337,036.0
8.9	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN ZOCALO SPC MADERA TAUPE O SIMILAR	ML	35.50	$ 26,200.00	$ 930,100.00	+	11.12	$ 291,344.0	46.62	$ 1,221,444.0
9	CARPINTERIA									
9.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SISTEMA MODULAR PARA DIVISIONES PISO TECHO COMPUESTO DE PANEL DE VIDRIO ED 8MM, Y TABLEROS EN MDF CON ENCHAPE A DOBLE CARA Y CANTO RÍGIDO PERIMETRAL, DIVISIÓN SIMILAR. INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M2	12.14	$ 451,078.00	$ 5,476,087.00	-	-12.14	-$ 5,476,087.0	0.00	$ -
9.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO 8MM EN SISTEMA CORREDIZO CON MARCO Y CHAPA (INCLUYE VINILOS CON LOGOS DE LA ALCALDIA MUNICAL Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU ISNTALACIÓN	M2	2.20	$ 859,223.00	$ 1,890,291.00	-	-2.20	-$ 1,890,291.0	0.00	$ -
10	RETIROS									
10.1	EVACUACIÓN DE ESCOMBROS Y SOBRANTES EN VEHICULO AUTOMOTOR	M3	2.59	$ 52,555.00	$ 136,336.00	+	7.78	$ 408,659.0	10.37	$ 544,995.0
11	ITEMS NO PREVISTOS									
INP-01	REALIZAR ESTUDIO DE HABILITACIÓN DE ACCESO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA A DESPACHO MUNICIPAL	UN	0.00	$ 450,000.00	$ -	+	1.00	$ 450,000.0	1.00	$ 450,000.0
INP-02	CONSTRUCCION E INSTALACION EN EL DESPACHO DEL ALCALDE DEL INMUEBLE BIBLIOTECA EN MADERA MELANINA RH, ANCLADA A MURO.	UN	0.00	$ 3,436,166.00	$ -	+	2.00	$ 6,872,332.0	2.00	$ 6,872,332.0
INP-03	CONSTRUCCION E INSTALACION EN EL DESPACHO DEL ALCALDE DEL INMUEBLE ESCRITORIO EN MADERA MELANINA RH, ANCLADAO A PISO.	UN	0.00	$ 2,032,051.00	$ -	+	1.00	$ 2,032,051.0	1.00	$ 2,032,051.0

BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA

OBJETO: "REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CASA DE LA JUSTICIA Y DEL EDIFICIO PUBLICO DONDE FUNCIONA LA ALCALDIA MUNICIPAL Y DESPACHO DEL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS."

CONTRATO DE OBRA No.	SA-2025186	PLAZO DE EJECUCION	3 MESES
CONTRATISTA	PROCIVIL INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	FECHA INICIO	22 DE AGOSTO DE 2025
SUPERVISOR	KEVIN ANDRES CASTRO SALAZAR	FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE OCTUBRE DE 2025
LUGAR DE EJECUCION	SUPIA - CALDAS	FECHA DE ACTA	10 DE OCTUBRE DE 2025

CONDICIONES CONTRACTUALES						DISMINUCIÓN O ADICIÓN DE CANDIDADES EN ITEMS EXISTENTES Y/O NO PREVISTOS			CANTIDADES Y VALORES ACTA MODIFICATORIA No. 1	
Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	(+ /-)	CANT.	Vr. PARCIAL	CANT.	Vr. PARCIAL
INP-04	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MUEBLE BAJO MESON MELANINA RH	UN	0.00	$ 744,994.00	$ -	+	1.00	$ 744,994.0	1.00	$ 744,994.0
INP-05	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LAVAMANOS TIPO INSTITUCIONAL, CUMPLE PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA (INCLUYE GRIFERIA ANTIVANDALICA)	UN	0.00	$ 1,340,866.00	$ -	+	1.00	$ 1,340,866.0	1.00	$ 1,340,866.0
INP-06	RESTAURACION DE MESA DE SALA DE JUNTAS	UN	0.00	$ 2,034,787.00	$ -	+	1.00	$ 2,034,787.0	1.00	$ 2,034,787.0
INP-07	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUERTA EN MADERA. ANCHO: 0.9 A 1.10 M. ALTO: 2 A 2.2 M. HOJA LISA . ACABADO SEGÚN DISEÑO (INCLUYE BISAGRAS Y CHAPA).	UN	0.00	$ 1,218,606.00	$ -	+	1.00	$ 1,218,606.0	1.00	$ 1,218,606.0
INP-08	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUERTA ENTAMBORADA EN MADERA, EN SISTEMA CORREDIZO ANCHO: 0,76 A 1,10 M. ALTO: 1,80 A 2,40 M. (INCLUYE KIT PUERTA CORREDIZA Y CHAPA).	UN	0.00	$ 1,350,496.00	$ -	+	1.00	$ 1,350,496.0	1.00	$ 1,350,496.0
INP-09	RESTAURACION PUERTA EN MADERA	UN	0.00	$ 765,813.00	$ -	+	1.00	$ 765,813.0	1.00	$ 765,813.0
INP-10	DESMONTE DE VENTANERIA	UN	0.00	$ 32,061.00	$ -	+	2.00	$ 64,122.0	2.00	$ 64,122.0
INP-11	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO 10 MM OPALIZADO CON BISAGRAS DE PISO NEUMATICAS, CON CERRADURA Y MANIJA (HOJA SENCILLA). INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE	M2	0.00	$ 1,529,698.00	$ -	+	2.10	$ 3,212,366.0	2.10	$ 3,212,366.0
INP-12	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE PUERTA VENTANA EN ACERO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	M2	0.00	$ 980,975.00	$ -	+	8.40	$ 8,240,190.0	8.40	$ 8,240,190.0
INP-13	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SANITARIO PARA DISCAPACITADO, con válvula antivandálica de descarga con palanca para MINUSVALIDO + escudo antivandálico.	UN	0.00	$ 1,695,112.00	$ -	+	1.00	$ 1,695,112.0	1.00	$ 1,695,112.0
INP-14	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN BARRA DISCAPACITADOS EN ACERO INOXIDABLE CAL. 18 Ø 1 1/2"	ML	0.00	$ 534,425.00	$ -	+	3.50	$ 1,870,488.0	3.50	$ 1,870,488.0
INP-15	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN BARRA DISCAPACITADOS ABATIBLE EN ACERO INOXIDABLE CAL. 18 Ø 1 1/2"	UN	0.00	$ 601,841.00	$ -	+	1.00	$ 601,841.0	1.00	$ 601,841.0
INP-16	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LAMPARA DE INSTALAR SOBRE CIELO FALSO	UN	0.00	$ 237,024.00	$ -	+	3.00	$ 711,072.0	3.00	$ 711,072.0
INP-17	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MESON EN CONCRETO 3000 psi	ML	0.00	$ 60,100.00	$ -	+	1.70	$ 102,170.0	1.70	$ 102,170.0
INP-18	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LAVAPLATOS MODERNO EN ACERO INOXIDABLE DE LUJO (INCLUYE GIFERIA DE LUJO)	UND	0.00	$ 2,184,037.00	$ -	+	1.00	$ 2,184,037.0	1.00	$ 2,184,037.0
INP-19	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LAMPARA SPOT DE SOBREPONER SOBRE TECHO	UND	0.00	$ 214,719.00	$ -	+	1.00	$ 214,719.0	1.00	$ 214,719.0
INP-20	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU CON BASE CONDENSADORA	UND	0.00	$ 5,200,000.00	$ -	+	1.00	$ 5,200,000.0	1.00	$ 5,200,000.0

BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA

OBJETO: "REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CASA DE LA JUSTICIA Y DEL EDIFICIO PUBLICO DONDE FUNCIONA LA ALCALDIA MUNICIPAL Y DESPACHO DEL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS."

CONTRATO DE OBRA No.	SA-2025186	PLAZO DE EJECUCION	3 MESES
CONTRATISTA	PROCIVIL INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	FECHA INICIO	22 DE AGOSTO DE 2025
SUPERVISOR	KEVIN ANDRES CASTRO SALAZAR	FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE OCTUBRE DE 2025
LUGAR DE EJECUCION	SUPIA - CALDAS	FECHA DE ACTA	10 DE OCTUBRE DE 2025

CONDICIONES CONTRACTUALES						DISMINUCIÓN O ADICIÓN DE CANDIDADES EN ITEMS EXISTENTES Y/O NO PREVISTOS			CANTIDADES Y VALORES ACTA MODIFICATORIA No. 1	
Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	(+ /-)	CANT.	Vr. PARCIAL	CANT.	Vr. PARCIAL
INP-21	REUBICACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO EXISTENTE	UND	0.00	$ 504,420.00	$ -	+	1.00	$ 504,420.0	1.00	$ 504,420.0
INP-22	REVESTIMIENTO DE SUPERFICIE CON MICROCEMENTO DE 3 MM DE ESPESOR	M2	0.00	$ 252,265.00	$ -	+	1.36	$ 343,080.0	1.36	$ 343,080.0
INP-23	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LISTONES EN MADERA - DIVISORIOS PISO TECHO (DIVISIÓN VIRTUAL)	ML	0.00	$ 219,933.00	$ -	+	7.50	$ 1,649,498.0	7.50	$ 1,649,498.0
INP-24	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE RAMPA EN CONCRETO 3000 PSI.	M2	0.00	$ 128,814.00	$ -	+	10.45	$ 1,346,106.0	10.45	$ 1,346,106.0
INP-25	CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN EN EL DESPACHO DEL ALCALDE EL INMUBLE DE DESPENSA	UN	0.00	$ 1,444,669.00	$ -	+	1.00	$ 1,444,669.0	1.00	$ 1,444,669.0
INP-26	DESMONTE TEJA ONDULADA FIBROCEMENTO	M2	0.00	$ 27,917.00	$ -	+	20.98	$ 585,699.0	20.98	$ 585,699.0
INP-27	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TEJA ONDULADA FIBROCEMENTO	M2	0.00	$ 61,934.00	$ -	+	20.98	$ 1,299,375.0	20.98	$ 1,299,375.0
INP-28	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN CIELO RASO EN LAMINA DE FIBROCEMENTO 6mm, CON ACABADO TIPO PISCINA. INCLUYE DILATACIONES TIPO Z EN MUROS, PINTURA 3 MANOS VINILO TIPO 2	M2	0.00	$ 98,752.00	$ -	+	58.28	$ 5,755,267.0	58.28	$ 5,755,267.0
INP-29	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA ESMALTE PARA PUERTAS, REJAS, VENTANAS Y DEMÁS SUPERFICIES METÁLICAS	M2	0.00	$ 36,576.00	$ -	+	2.88	$ 105,339.0	2.88	$ 105,339.0
SUBTOTAL OBRAS COSTO DIRECTO					$ 135,335,814.00			$ 57,053,924.0		$ 192,389,737.0
ADMINISTRACIÓN				30.00%	$ 40,600,744.00			$ 17,116,177.00		$ 57,716,921.00
UTILIDAD				5.00%	$ 6,766,791.00			$ 2,852,696.00		$ 9,619,488.00
TOTAL COSTO DEL PROYECTO					$ 182,703,349.00			$ 77,022,797.00		$ 259,726,146.00

RESUMEN FINANCIERO	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 182,703,349
VALOR MODIFICADO No. 1 DEL CONTRATO	$ 259,726,146
MAYORES CANTIDADES DE OBRA	$ 95,664,042
MENORES CANTIDADES DE OBRA	-$ 18,641,245
VALOR ADICION	$ 77,022,797
VALOR MODIFICADO No. 1 DEL CONTRATO	$ 259,726,146

LEIDY YISELA MOLINA AGUIRRE
PROCIVIL INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
Contratista

KEVIN ANDRES CASTRO SALAZAR
Supervisor

ACTA DE FIJACIÓN DE ITEM´S NO PREVISTOS

NUMERO	ACTA DE FIJACION No. 1
FECHA DEL ACTA DE FIJACIÓN	10 DE OCTUBRE DE 2025
CONTRATO N°	SA-2025186

La presente acta tiene como objeto acordar precios unitarios no previstos en el contrato inicial y sus modificaciones. Los items pactados se encuentran de acuerdo a los precios del mercado y no hacen parte del acuerdo contractual inicial, no obstante son necesarios para el feliz termino del proyecto.
Los items a acordar son:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	JUSTIFICACIÓN
INP-01	REALIZAR ESTUDIO DE HABILITACIÓN DE ACCESO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA A DESPACHO MUNICIPAL	UN	$ 450,000.00	Que, dentro de las actividades contractuales se encuentra la instalacion de un baño para personas con movilidad reducida en el despacho municipal, sin embargo es primordial contar con un acceso a dichas unidades sanitarias, por lo tanto se hace necesario realizar un estudio para evaluar la mejor alternativa para cumplir con dicha necesidad.
INP-02	CONSTRUCCION E INSTALACION EN EL DESPACHO DEL ALCALDE DEL INMUEBLE BIBLIOTECA EN MADERA MELANINA RH, ANCLADA A MURO.	UN	$ 3,436,166.00	Que, dentro de las actividades contractuales no se encuentra la instalacion de muebles organizadores de documentos en la oficina del alcalde municipal, siendo muy importante para este espacio una biblioteca, la cual proporciona acceso a libros, leyes, reglamentos, planes de desarrollo, manuales y documentos técnicos que el alcalde y su equipo necesitan para tomar decisiones informadas y bien fundamentadas
INP-03	CONSTRUCCION E INSTALACION EN EL DESPACHO DEL ALCALDE DEL INMUEBLE ESCRITORIO EN MADERA MELANINA RH, ANCLADAO A PISO.	UN	$ 2,032,051.00	Que, debido al mal estado y poca comodidad del escritorio actual del alcalde municipal, es necesario suministrar uno nuevo, ya que permite funciones esenciales para el orden, la eficiencia y la comodidad en el trabajo, también permite mantener los documentos, herramientas y equipos (como el computador, teléfono o papeleria) ordenados y al alcance, lo que facilita realizar las tareas diarias con mayor rapidez y precisión
INP-04	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MUEBLE BAJO MESON MELANINA RH	UN	$ 744,994.00	Que, debido a que en el despacho municipal se pretende realizar la instalación de un mesón para facilitar la preparación de bebidas y alimentos, por lo que es necesario adecuar un mueble en la parte inferior que permita el almacenamiento e higiene de los alimentos o bebidas que se puedan consumir
INP-05	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LAVAMANOS TIPO INSTITUCIONAL, CUMPLE PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA (INCLUYE GRIFERIA ANTIVANDALICA)	UN	$ 1,340,866.00	Que, debido a la instalación de un baño PMR en el despacho municipal es importante instalar un lavamos que cumpla con la normativa de dicha condicion, ya que actualemnte se tiene presupuestado un lavamanos de colgar normal.
INP-06	RESTAURACION DE MESA DE SALA DE JUNTAS	UN	$ 2,034,787.00	Que, debido al deterioro y vida útil de la mesa del despacho municipal es importante realizar una restauración de este mueble, con el fin de dar un espacio agradable y una herramienta de trabajo que permita el desarrollo adecuado de reuniones, decisiones y actividades de coordinación de los administrativos municipales
INP-07	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUERTA EN MADERA. ANCHO: 0.9 A 1.10 M. ALTO: 2 A 2.2 M. HOJA LISA . ACABADO SEGÚN DISEÑO (INCLUYE BISAGRAS Y CHAPA).	UN	$ 1,218,606.00	Que, debido a que dentro de las actividades contractuales se encuentra la instalacion de un baño PMR, es importante instalar una puerta que permita la privacidad, seguridad y comodidad de las personas que utilicen la unidad sanitaria
INP-08	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUERTA ENTAMBORADA EN MADERA, EN SISTEMA CORREDIZO ANCHO: 0,76 A 1,10 M. ALTO: 1,80 A 2,40 M. (INCLUYE KIT PUERTA CORREDIZA Y CHAPA).	UN	$ 1,350,496.00	Que debido a la remodelación del despacho y oficina del alcalde se busca aislar estas dos áreas, sin embargo, se pretende tener un acceso directo entre ellos, con el fin de facilitar la movilidad de las personas, para ello se pretende instalar una puerta corrediza que permita separar y aislar los espacios, brindando intimidad a las personas
INP-09	RESTAURACION PUERTA EN MADERA	UN	$ 765,813.00	Que, debido a la remodelación interior del área del despacho municipal, es necesario restaurar la puerta principal y adecuarla a las condiciones del diseño interior, y conservar el diseño exterior con el fin de conservar la homogeneidad de la fachada del pasillo
INP-10	DESMONTE DE VENTANERIA	UN	$ 32,061.00	Que, debido a la remodelación del espacio del despacho municipal se hace necesario el desmonte de la ventana que da al pasillo de acceso, para su posterior cierre en mamposteria con el fin de obtener el espacio adecuado para instalacion del baño PMR
INP-11	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO 10 MM OPALIZADO CON BISAGRAS DE PISO NEUMATICAS, CON CERRADURA Y MANIJA (HOJA SENCILLA). INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE	M2	$ 1,529,698.00	Que, debido a la remodelación del espacio del despacho municipal se hace necesario la instalacion de una puerta que permita aislar el área de la oficina del alcalde y el área de recepción o secretaria, con el fin de guardar la privacidad y comodidad de la oficina del alcalde
INP-12	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE PUERTA VENTANA EN ACERO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	M2	$ 980,975.00	Que, debido a la vida útil y corrosión de las puertas ventana existentes en el área de la oficina del alcalde y despacho municipal, es necesario ser remplazadas para brindar una mayor seguridad a las áreas internas del establecimiento de la alcaldia municipal
INP-13	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SANITARIO PARA DISCAPACITADO, con válvula antivandálica de descarga con palanca para MINUSVALIDO + escudo antivandálico.	UN	$ 1,695,112.00	Que, debido a la adecuación de una unidad sanitaria PMR, y teniendo en cuenta que contractualmente se presupuestó un sanitario normal, es necesario adecuar el ítem por un sanitario tipo institucional para personas con movilidad reducida, el cual garantiza la inclusión, accesibilidad y dignidad de todas las personas, sin importar sus condiciones físicas

INP-14	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN BARRA DISCAPACITADOS EN ACERO INOXIDABLE CAL. 18 Ø 1 1/2"	ML	$ 534,425.00	Que, debido a la adecuación de una unidad sanitaria PMR, es necesario instalar las barras en un baño para PMR (Personas con Movilidad Reducida), ya que son fundamentales para la seguridad, autonomía y accesibilidad de quienes tienen limitaciones físicas. Las barras permiten que las personas se sostengan, se sienten o se levanten con mayor facilidad, reduciendo el riesgo de caídas y accidentes dentro del baño
INP-15	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN BARRA DISCAPACITADOS ABATIBLE EN ACERO INOXIDABLE CAL. 18 Ø 1 1/2"	UN	$ 601,841.00	
INP-16	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LAMPARA DE INSTALAR SOBRE CIELO FALSO	UN	$ 237,024.00	Que, debido a la remodelación del despacho municipal, se busca dar áreas con una adecuada iluminación, es por ello por lo que se pretende instalar lámparas colgantes que permitan dar una luz adecuada a la mesa de la sala de juntas en el despacho municipal, con el fin de ver con claridad, evitando accidentes y facilitando tareas como leer, escribir o trabajar
INP-17	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MESON EN CONCRETO 3000 psi	ML	$ 60,100.00	Que, debido a que en el despacho municipal se pretende realizar la instalación de un mesón para facilitar la preparación de bebidas y alimentos durante las horas de trabajo de los administrativos municipales, este espacio es importante ya que permite mantener el orden e higiene del espacio, por lo que se pretende instalar un lavaplatos para el lavado de los utensilios requeridos
INP-18	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LAVAPLATOS MODERNO EN ACERO INOXIDABLE DE LUJO (INCLUYE GIFERIA DE LUJO)	UND	$ 2,184,037.00	
INP-19	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LAMPARA SPOT DE SOBREPONER SOBRE TECHO	UND	$ 214,719.00	Que, debido a la remodelación del despacho municipal, se busca dar áreas con una adecuada iluminación, es por ello por lo que se pretende instalar una lámpara giratoria que permitan dar una luz adecuada al mesón de la cocineta
INP-20	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU CON BASE CONDENSADORA	UND	$ 5,200,000.00	Que, debido al clima cálido de la zona y al tener un área extensa en el despacho municipal se hace necesario la instalacion de un aire acondicionado con el fin mantener un ambiente cómodo y saludable. Un ambiente fresco y ventilado ayuda a reducir la fatiga, el estrés y el malestar físico, favoreciendo la concentración y el rendimiento laboral, además aire acondicionado filtran el aire, eliminando polvo, alérgenos y partículas contaminantes, lo que contribuye a un entorno más limpio y saludable
INP-21	REUBICACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO EXISTENTE	UND	$ 504,420.00	
INP-22	REVESTIMIENTO DE SUPERFICIE CON MICROCEMENTO DE 3 MM DE ESPESOR	M2	$ 252,265.00	Con el fin de dar un acabado estético y agradable a la vista al mesón del despacho municipal, y para garantizar la higiene del área de preparación de las bebidas y alimentos, es necesario instalar una superficie en microcemento, ya que su superficie lisa y poco porosa impide la acumulación de suciedad y bacterias, por lo que se limpia fácilmente
INP-23	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LISTONES EN MADERA - DIVISORIOS PISO TECHO (DIVISIÓN VIRTUAL)	ML	$ 219,933.00	Con el fin de dar aislamiento del área del despacho y la cocineta, se pretende instalar una división virtual con listones de madera separados, los cuales dan un acabado agradable y cómodo al espacio de trabajo.
INP-24	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE RAMPA EN CONCRETO 3000 PSI.	M2	$ 128,814.00	Con el fin de dar circulación a las personas con movilidad reducida es necesario instalar rampas de acceso a las áreas de despacho municipal, oficina del alcalde y baño PMR
INP-25	CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN EN EL DESPACHO DEL ALCALDE EL INMUBLE DE DESPENSA	UN	$ 1,444,669.00	Con el fin de guardar y conservar bebidas frías, refrigerios o medicamentos que requieren baja temperatura, sin necesidad de un refrigerador grande, se hace necesario instalar un minibar en el despacho municipal, ya que permite ofrecer agua, café o refrescos a los funcionarios y visitantes, creando un ambiente más acogedor y profesional
INP-26	DESMONTE TEJA ONDULADA FIBROCEMENTO	M2	$ 27,917.00	Que, una vez realizado el recorrido de cubierta en la casa de la justicia, se evidencio que distintas hojas de fibrocemento se encuentran en mal estado, sin opción de restauración, por lo que se hace necesario desmontar e instalar nuevas tejas de fibrocemento, con el fin de garantizar que no se presenten goteras que puedan generar humedad y daño al cielo raso de las instalaciones
INP-27	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TEJA ONDULADA FIBROCEMENTO	M2	$ 61,934.00	
INP-28	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN CIELO RASO EN LAMINA DE FIBROCEMENTO 6mm, CON ACABADO TIPO PISCINA. INCLUYE DILATACIONES TIPO Z EN MUROS, PINTURA 3 MANOS VINILO TIPO 2	M2	$ 98,752.00	Que, contractualmente se tiene la instalacion de cielo raso en lamina de fibrocemento 6mm, sin embargo, no se contempla el acabado en tipo piscina como se contempla en los diseños propuestos, por lo que se hace necesario ajustar el precio del ítem propuesto, ya que en la mano de obra requiere más tiempo
INP-29	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA ESMALTE PARA PUERTAS, REJAS, VENTANAS Y DEMÁS SUPERFICIES METÁLICAS	M2	$ 36,576.00	Que, actualmente existen estructuras metáficas que se encuentran en buen estado, sin embargo, es necesario realizar el mantenimiento de las mismas con pintura esmalte para dar un acabado agradable a la vista de las áreas que se están interviniendo.

Hace parte integral de la presente acta los analisis de precios unitarios y justificación de cada ITEM.

LEIDY YISELA MOLINA AGUIRRE
PROCIVIL INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
Contratista

KEVIN ANDRES CASTRO SALAZAR
Supervisor

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS ITEMS NO PREVISTOS

NO.	INSUMO	TIPO	UNIDAD	REND	UNITARIO	TOTAL
NP-01	**REALIZAR ESTUDIO DE HABILITACIÓN DE ACCESO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA A DESPACHO MUNICIPAL**	**Actividad**	**UN**			**$ 450,000.00**
	ESTUDIO A TODO COSTO PARA HABILITACION DE ACCESO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA AL DESPACHO MINICIPAL	Insumos	UND	1	$ 450,000.00	$ 450,000.00
NP-02	**CONSTRUCCION E INSTALACION EN EL DESPACHO DEL ALCALDE DEL INMUEBLE BIBLIOTECA EN MADERA MELANINA RH, ANCLADA A MURO.**	**Actividad**	**UN**			**$ 3,436,166.00**
	CUADRILLA CC TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Pintura)	Cuadrilla	HR	5	$ 33,445.00	$ 167,225.00
	CUADRILLA DD TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Carpinteria)	Cuadrilla	HR	11	$ 33,445.00	$ 367,895.00
	EQUIPO DE TRANSPORTE	Equipos	DIA	0.127	$ 180,217.00	$ 22,888.00
	EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR)	Herramienta	UND	0.5	$ 3,484.00	$ 1,742.00
	ACARREO INTERNO	Insumos	UND	9	$ 1,824.00	$ 16,416.00
	BIBLIOTECA EN MADERA	Insumos	UND	1	$ 2,860,000.00	$ 2,860,000.00
NP-03	**CONSTRUCCION E INSTALACION EN EL DESPACHO DEL ALCALDE DEL INMUEBLE ESCRITORIO EN MADERA MELANINA RH, ANCLADAO A PISO.**	**Actividad**	**UN**			**$ 2,032,051.00**
	CUADRILLA CC TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Pintura)	Cuadrilla	HR	3	$ 33,445.00	$ 100,335.00
	CUADRILLA DD TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Carpinteria)	Cuadrilla	HR	6	$ 33,445.00	$ 200,670.00
	EQUIPO DE TRANSPORTE	Equipos	DIA	0.127	$ 180,217.00	$ 22,888.00
	EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR)	Herramienta	UND	0.5	$ 3,484.00	$ 1,742.00
	ACARREO INTERNO	Insumos	UND	9	$ 1,824.00	$ 16,416.00
	ESCRITORIO EN MADERA	Insumos	UND	1	$ 1,690,000.00	$ 1,690,000.00
NP-04	**SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MUEBLE BAJO MESON MELANINA RH**	**Actividad**	**UN**			**$ 744,994.00**
	CUADRILLA CC TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Pintura)	Cuadrilla	HR	2	$ 33,445.00	$ 66,890.00
	CUADRILLA DD TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Carpinteria)	Cuadrilla	HR	3.5	$ 33,445.00	$ 117,058.00
	EQUIPO DE TRANSPORTE	Equipos	DIA	0.127	$ 180,217.00	$ 22,888.00
	EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR)	Herramienta	UND	0.5	$ 3,484.00	$ 1,742.00
	ACARREO INTERNO	Insumos	UND	9	$ 1,824.00	$ 16,416.00
	MUEBLE BAJO MESON	Insumos	UND	1	$ 520,000.00	$ 520,000.00

NP-05	**SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LAVAMANOS TIPO INSTITUCIONAL, CUMPLE PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA (INCLUYE GRIFERIA ANTIVANDALICA)**	**Actividad**	**UN**				**$ 1,340,866.00**
	CUADRILLA BB TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Instalaciones)	Cuadrilla	HR	0.95	$ 34,134.00	$	32,427.00
	EQUIPO DE TRANSPORTE	Equipos	DIA	0.0529	$ 180,217.00	$	9,533.00
	EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR)	Herramienta	UND	0.1	$ 3,484.00	$	348.00
	ACARREO INTERNO	Insumos	UND	1.3	$ 1,824.00	$	2,371.00
	ACOPLE 1/2" PARA LAVAMANOS EN ACERO DE 40 CM.	Insumos	UND	1	$ 5,230.00	$	5,230.00
	CONJUNTO GRIFERÍA LAVAMANOS ANTIVANDÁLICO	Insumos	UND	1	$ 640,957.00	$	640,957.00
	LAVAMANOS DE EMPOTRAR, CUMPLE PMR	Insumos	UND	1	$ 650,000.00	$	650,000.00
NP-06	**RESTAURACION DE MESA DE SALA DE JUNTAS**	**Actividad**	**UN**				**$ 2,034,787.00**
	CUADRILLA CC TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Pintura)	Cuadrilla	HR	16	$ 33,445.00	$	535,120.00
	CUADRILLA DD TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Carpinteria)	Cuadrilla	HR	24	$ 33,445.00	$	802,680.00
	EQUIPO DE TRANSPORTE	Equipos	DIA	0.72	$ 180,217.00	$	129,756.00
	EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR)	Herramienta	UND	3.1	$ 3,484.00	$	10,800.00
	ACARREO INTERNO	Insumos	UND	22	$ 1,824.00	$	40,128.00
	LACA PINTULACA - TIPO PINTUCO O SIMILAR	Insumos	GAL	1.5	$ 82,552.00	$	123,828.00
	SELLADOR LIJABLE - TIPO PINTUCO O SIMILAR	Insumos	GAL	1.2	$ 93,586.00	$	112,303.00
	TINTILLA SELLADORA - TIPO MINWAX O SIMILAR.	Insumos	GAL	1.5	$ 186,781.00	$	280,172.00
NP-07	**SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUERTA EN MADERA. ANCHO: 0.9 A 1.10 M. ALTO: 2 A 2.2 M. HOJA LISA . ACABADO SEGÚN DISEÑO (INCLUYE BISAGRAS Y CHAPA).**	**Actividad**	**UN**				**$ 1,218,606.00**
	CUADRILLA CC TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Pintura)	Cuadrilla	HR	2	$ 33,445.00	$	66,890.00
	CUADRILLA DD TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Carpinteria)	Cuadrilla	HR	6	$ 33,445.00	$	200,670.00
	EQUIPO DE TRANSPORTE	Equipos	DIA	0.127	$ 180,217.00	$	22,888.00
	EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR)	Herramienta	UND	0.5	$ 3,484.00	$	1,742.00
	ACARREO INTERNO	Insumos	UND	9	$ 1,824.00	$	16,416.00
	PUERTA ENTAMBORADA	Insumos	UND	1	$ 910,000.00	$	910,000.00

NP-08	**SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUERTA ENTAMBORADA EN MADERA, EN SISTEMA CORREDIZO ANCHO: 0,76 A 1,10 M. ALTO: 1,80 A 2,40 M. (INCLUYE KIT PUERTA CORREDIZA Y CHAPA).**	**Actividad**	**UN**				**$**	**1,350,496.00**
	CUADRILLA CC TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Pintura)	Cuadrilla	HR	2	$	33,445.00	$	66,890.00
	CUADRILLA DD TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Carpinteria)	Cuadrilla	HR	8	$	33,445.00	$	267,560.00
	EQUIPO DE TRANSPORTE	Equipos	DIA	0.127	$	180,217.00	$	22,888.00
	EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR)	Herramienta	UND	0.5	$	3,484.00	$	1,742.00
	ACARREO INTERNO	Insumos	UND	9	$	1,824.00	$	16,416.00
	PUERTA ENTAMBORADA - SISTEMA CORREDIZO	Insumos	UND	1	$	975,000.00	$	975,000.00
NP-09	**RESTAURACION PUERTA EN MADERA**	**Actividad**	**UN**				**$**	**765,813.00**
	CUADRILLA CC TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Pintura)	Cuadrilla	HR	2	$	33,445.00	$	66,890.00
	CUADRILLA DD TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Carpinteria)	Cuadrilla	HR	8	$	33,445.00	$	267,560.00
	EQUIPO DE TRANSPORTE	Equipos	DIA	0.127	$	180,217.00	$	22,888.00
	EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR)	Herramienta	UND	0.5	$	3,484.00	$	1,742.00
	ACARREO INTERNO	Insumos	UND	9	$	1,824.00	$	16,416.00
	TABLEX ENCHAPADO TRIPLEX OKUME 19 MM	Herramienta	UND	1.5	$	215,900.00	$	323,850.00
	LACA PINTULACA - TIPO PINTUCO O SIMILAR	Insumos	GAL	0.08	$	82,552.00	$	6,604.00
	SELLADOR LIJABLE - TIPO PINTUCO O SIMILAR	Insumos	GAL	0.48	$	93,586.00	$	44,921.00
	TINTILLA SELLADORA - TIPO MINWAX O SIMILAR.	Insumos	GAL	0.08	$	186,781.00	$	14,942.00
NP-10	**DESMONTE DE VENTANERIA**	**Actividad**	**UN**				**$**	**32,061.00**
	CUADRILLA AA TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Albañileria)	Cuadrilla	HR	0.8	$	31,672.50	$	25,338.00
	VOLQUETA 6M3 (CARGUE A MANO)	Equipos	VJE	0.03	$	162,197.00	$	4,866.00
	EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR)	Herramienta	UND	0.35	$	3,484.00	$	1,219.00
	ACARREO INTERNO	Insumos	UND	0.35	$	1,824.00	$	638.00
NP-11	**SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO 10 MM OPALIZADO CON BISAGRAS DE PISO NEUMATICAS, CON CERRADURA Y MANIJA (HOJA SENCILLA). INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE**	**Actividad**	**M2**				**$**	**1,529,698.00**
	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO 10 MM OPALIZADO CON CON BISAGRAS DE PISO NEUMATICAS, CON CERRADURA Y MANIJA (HOJA SENCILLA). INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE	Insumos	M2	1	$	1,529,698.00	$	1,529,698.00

NP-12	**SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE PUERTA VENTANA EN ACERO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION**	**Actividad**	**M2**				**$**	**980,975.00**
	CUADRILLA BB TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Instalaciones)	Cuadrilla	HR	2.5	$	34,134.00	$	85,335.00
	EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR)	Herramienta	UND	0.58	$	3,484.00	$	2,021.00
	ACERO	Insumos	M	8.1	$	101,742.00	$	824,110.00
	VIDRIO TRASLUCIDO 4MM	Insumos	M2	1	$	69,509.00	$	69,509.00
NP-13	**SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SANITARIO PARA DISCAPACITADO, con válvula antivandálica de descarga con palanca para MINUSVALIDO + escudo antivandálico.**	**Actividad**	**UN**				**$**	**1,695,112.00**
	CUADRILLA BB TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Instalaciones)	Cuadrilla	HR	2.27	$	34,134.00	$	77,484.00
	EQUIPO DE TRANSPORTE	Equipos	DIA	0.1184	$	180,217.00	$	21,338.00
	EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR)	Herramienta	UND	0.1	$	3,484.00	$	348.00
	VALVULA ANTIVANDALICA PARA SANITARIO .	Insumos	UND	1	$	313,276.00	$	313,276.00
	ACARREO INTERNO	Insumos	UND	2.6	$	1,824.00	$	4,742.00
	ACCESORIOS DE CONEXION POR ENCIMA PARA SANITARIO TIPO INSTITUCIONAL	Insumos	UND	1	$	220,668.00	$	220,668.00
	BOTON ANTIVANDALICO CON PALANCA PARA MINUSVALIDO METÁLICO CROMADO PARA ACCIONAR VÁLVULA DE DESCARGA	Insumos	UND	1	$	132,679.00	$	132,679.00
	MUEBLE ABIERTO PARA TAZA INSTITUCIONAL	Insumos	UND	1	$	114,275.00	$	114,275.00
	SANITARIO PARA DISCAPACITADO	Insumos	UND	1	$	810,302.00	$	810,302.00
NP-14	**SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN BARRA DISCAPACITADOS EN ACERO INOXIDABLE CAL. 18 Ø 1 1/2"**	**Actividad**	**ML**				**$**	**534,425.00**
	CUADRILLA AA TIPO 2 (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE) (Albañileria)	Cuadrilla	HR	1.5	$	43,845.00	$	65,768.00
	EQUIPO DE TRANSPORTE	Equipos	DIA	0.01	$	180,217.00	$	1,802.00
	EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR)	Herramienta	UND	0.6	$	3,484.00	$	2,090.00
	ACARREO INTERNO	Insumos	UND	0.5	$	1,824.00	$	912.00
	BARRA DISCAPACITADOS EN ACERO INOXIDABLE CAL. 18 Ø 1 1/2", ANTIBACTERIAL RESISTENTE A LA CORROSION, BRIDA DE 2" Y CON TAPA BRIDA PARA SUJECION AL PARED	Insumos	UND	1	$	463,853.00	$	463,853.00

NP-15	**SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN BARRA DISCAPACITADOS ABATIBLE EN ACERO INOXIDABLE CAL. 18 Ø 1 1/2"**	**Actividad**	**UN**				**$**	**601,841.00**
	CUADRILLA DD TIPO 2 (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE) (Carpinteria)	Cuadrilla	HR	2	$	47,170.00	$	94,340.00
	CUADRILLA AA TIPO 2 (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE) (Albañileria)	Cuadrilla	HR	1	$	43,845.00	$	43,845.00
	EQUIPO DE TRANSPORTE	Equipos	DIA	0.02	$	180,217.00	$	3,604.00
	EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR)	Herramienta	UND	0.5	$	3,484.00	$	1,742.00
	ACARREO INTERNO	Insumos	UND	1	$	1,824.00	$	1,824.00
	BARRA DISCAPACITADOS ABATIBLE EN ACERO INOXIDABLE CAL. 18 Ø 1 1/2", INCLUYE ANCLAJE EN PLATINA DE 1/4	Insumos	UND	1	$	456,486.00	$	456,486.00
NP-16	**SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LAMPARA DE INSTALAR SOBRE CIELO FALSO**	**Actividad**	**UN**				**$**	**237,024.00**
	CUADRILLA FF TIPO 2 (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE) (Electricas)	Cuadrilla	HR	0.6	$	61,525.00	$	36,915.00
	EQUIPO DE TRANSPORTE	Equipos	DIA	0.028	$	180,217.00	$	5,046.00
	EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR)	Herramienta	UND	0.5	$	3,484.00	$	1,742.00
	ACCESORIOS DE FIJACION	Insumos	UND	0.5	$	2,463.00	$	1,232.00
	LAMPARA COLGANTE Zafirotte 1 Luz E27 O SIMILAR	Insumos	UND	1	$	189,900.00	$	189,900.00
	ACARREO INTERNO	Insumos	UND	1.2	$	1,824.00	$	2,189.00
NP-17	**SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MESON EN CONCRETO 3000 psi**	**Actividad**	**ML**				**$**	**60,100.00**
	ACERO 60.000 PSI (INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y FIGURACIÓN)	Analisis	KG	4.8	$	7,357.00	$	35,314.00
	CONCRETO 3000 psi - 21 Mpa	Analisis	M3	0.048	$	582,918.00	$	27,980.00
	CUADRILLA AA TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Albañileria)	Cuadrilla	HR	1.19	$	31,672.50	$	37,690.00
	EQUIPO DE TRANSPORTE	Equipos	DIA	0.0123	$	180,217.00	$	2,217.00
	EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR)	Herramienta	UND	1.19	$	3,484.00	$	4,146.00
	ACARREO INTERNO	Insumos	UND	1.2	$	1,824.00	$	2,189.00
	PUNTILLA CON CABEZA 2"	Insumos	LB	0.5	$	4,924.00	$	2,462.00
	CERCO ORDINARIO 8 CM X 8 CM X 4 M.	Insumos	M	0.65	$	46,561.00	$	30,265.00
	TABLA CHAPA ORDINARIO 30 CM X 2 CM X 3 M.	Insumos	UND	1	$	18,821.00	$	18,821.00

NP-18	**SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LAVAPLATOS MODERNO EN ACERO INOXIDABLE DE LUJO (INCLUYE GIFERIA DE LUJO)**	**Actividad**	**UND**				**$**	**2,184,037.00**
	CUADRILLA AA TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Albañileria)	Cuadrilla	HR	2	$	31,672.50	$	63,345.00
	EQUIPO DE TRANSPORTE	Equipos	DIA	0.0317	$	180,217.00	$	5,713.00
	EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR)	Herramienta	UND	0.1	$	3,484.00	$	348.00
	ACARREO INTERNO	Insumos	UND	2.1	$	1,824.00	$	3,830.00
	SILICONA TUBO 280 ML	Insumos	UND	0.02	$	15,367.00	$	307.00
	LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE DE LUJO	Insumos	UND	1	$	1,350,000.00	$	1,350,000.00
	KIT GRIFERIA LAVAPLATOS DE LUJO	Insumos	UND	1	$	829,900.00	$	829,900.00
NP-19	**SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LAMPARA SPOT DE SOBREPONER SOBRE TECHO**	**Actividad**	**UND**				**$**	**214,719.00**
	CUADRILLA FF TIPO 2 (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE) (Electricas)	Cuadrilla	HR	0.4	$	61,525.00	$	24,610.00
	EQUIPO DE TRANSPORTE	Equipos	DIA	0.028	$	180,217.00	$	5,046.00
	EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR)	Herramienta	UND	0.5	$	3,484.00	$	1,742.00
	ACCESORIOS DE FIJACION	Insumos	UND	0.5	$	2,463.00	$	1,232.00
	LAMPARA SPOT DE SOBREPONER	Insumos	UND	1	$	179,900.00	$	179,900.00
	ACARREO INTERNO	Insumos	UND	1.2	$	1,824.00	$	2,189.00
NP-20	**SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU CON BASE CONDENSADORA**	**Actividad**	**UND**				**$**	**5,200,000.00**
	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION A TODO COSTO DE AIRE ACONDICIONADO 12000 BTU CON BASE CONDENSADORA. INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE	Insumos	UND	1	$	5,200,000.00	$	5,200,000.00
NP-21	**REUBICACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO EXISTENTE**	**Actividad**	**UND**				**$**	**504,420.00**
	CUADRILLA FF TIPO 2 (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE) (Electricas)	Cuadrilla	HR	5.8	$	61,525.00	$	356,845.00
	CUADRILLA BB TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Instalaciones)	Cuadrilla	HR	4.1	$	34,134.00	$	139,949.00
	EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR)	Herramienta	UND	0.5	$	3,484.00	$	1,742.00
	ACCESORIOS DE FIJACION	Insumos	UND	1.5	$	2,463.00	$	3,695.00

ACARREO INTERNO	Insumos	UND	1.2	$ 1,824.00	$	2,189.00

NP-22	**REVESTIMIENTO DE SUPERFICIE CON MICROCEMENTO DE 3 MM DE ESPESOR**	**Actividad**	**M2**				**$**	**252,265.00**
	CUADRILLA AA TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Albañileria)	Cuadrilla	HR	0.55	$	31,672.50	$	17,420.00
	EQUIPO DE TRANSPORTE	Equipos	DIA	0.15	$	180,217.00	$	27,033.00
	EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR)	Herramienta	UND	0.02	$	3,484.00	$	70.00
	IMPRIMACIÓN MONOCOMPONENTE	Insumos	LT	0.35	$	23,598.00	$	8,259.00
	MALLA DE FIBRA DE VIDRIO ANTIÁLCALIS	Insumos	M2	1.05	$	5,870.00	$	6,164.00
	ACARREO INTERNO	Insumos	UND	0.15	$	1,824.00	$	274.00
	MICROCEMENTO MONOCOMPONENTE	Insumos	KG	3.5	$	45,980.00	$	160,930.00
	IMPRIMACIÓN SELLADORA TRANSPIRABLE CON RESINAS ACRÍLICAS	Insumos	LT	0.25	$	41,149.00	$	10,287.00
	SELLADOR DE POLIURETANO ALIFÁTICO DE DOS COMPONENTES	Insumos	LT	0.25	$	87,312.00	$	21,828.00
NP-23	**SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LISTONES EN MADERA - DIVISORIOS PISO TECHO (DIVISIÓN VIRTUAL)**	**Actividad**	**ML**				**$**	**219,933.00**
	CUADRILLA DD TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Carpinteria)	Cuadrilla	HR	1.2	$	33,445.00	$	40,134.00
	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO	Equipos	UND	0.05	$	9,968.00	$	498.00
	EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR)	Herramienta	UND	0.6	$	3,484.00	$	2,090.00
	PLATINA L 0.90 X 0.10 M X 1/4"	Insumos	UND	1	$	71,045.00	$	71,045.00
	LISTON DE MADERA, CON ACABADO SEGÚN DISEÑO	Insumos	ML	1	$	79,611.00	$	79,611.00
	PERNO GRADO 6	Insumos	UND	6	$	3,585.00	$	21,510.00
	ACERO 60.000 PSI	Insumos	KG	0.55	$	4,251.00	$	2,338.00
	SIKADUR -42 ANCLAJE O SIMILAR.	Insumos	KG	0.04	$	67,667.00	$	2,707.00
NP-24	**SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE RAMPA EN CONCRETO 3000 PSI.**	**Actividad**	**M2**				**$**	**128,814.00**
	CONCRETO 3000 psi - 21 Mpa	Analisis	M3	0.08	$	582,918.00	$	46,633.00
	CUADRILLA AA TIPO 3 (1 OFICIAL + 3 AYUDANTE) (Albañileria)	Cuadrilla	HR	1.2	$	56,017.50	$	67,221.00
	FORMALETA DESDE 0.20 HASTA 0.60 M. DE ALTURA POR 2.00 M. DE LONGITUD	Equipos	DIA	1.5	$	487.00	$	731.00
	EQUIPO DE TRANSPORTE	Equipos	DIA	0.0059	$	180,217.00	$	1,063.00
	EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR)	Herramienta	UND	0.4	$	3,484.00	$	1,394.00
	ACARREO INTERNO	Insumos	UND	1.8	$	1,824.00	$	3,283.00
	POLIETILENO NO. 6	Insumos	M2	1	$	4,924.00	$	4,924.00
	LISTON 2 X 4	Insumos	M	0.8	$	4,456.00	$	3,565.00

NP-25	**CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN EN EL DESPACHO DEL ALCALDE EL INMUBLE DE DESPENSA**	**Actividad**	**UN**				$	**1,444,669.00**
	EQUIPO DE TRANSPORTE	Equipos	DIA	0.5	$	180,217.00	$	90,109.00
	ACARREO INTERNO	Insumos	UND	2.5	$	1,824.00	$	4,560.00
	DESPENSA	Insumos	UND	1	$	1,350,000.00	$	1,350,000.00
NP-26	**DESMONTE TEJA ONDULADA FIBROCEMENTO**	**Actividad**	**M2**				$	**27,917.00**
	CUADRILLA AA TIPO 2 (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE) (Albañileria)	Cuadrilla	HR	0.5	$	43,845.00	$	21,923.00
	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO	Equipos	UND	0.1	$	9,968.00	$	997.00
	EQUIPO DE TRANSPORTE	Equipos	DIA	0.0029	$	180,217.00	$	523.00
	TALADRO ROTO PERCUTOR	Equipos	DIA	0.025	$	83,300.00	$	2,083.00
	EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR)	Herramienta	UND	0.15	$	3,484.00	$	523.00
	ACARREO INTERNO	Insumos	UND	0.372	$	1,824.00	$	679.00
	TELERA 20 CM X 4 CM X 3 M.	Insumos	M	0.1	$	11,893.00	$	1,189.00
NP-27	**SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TEJA ONDULADA FIBROCEMENTO**	**Actividad**	**M2**				$	**61,934.00**
	CUADRILLA AA TIPO 2 (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE) (Albañileria)	Cuadrilla	HR	0.3	$	43,845.00	$	13,154.00
	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO, INCLUYE ESCALERILLA CON BARANDAS Y PLATAFORMAS DE TRABAJO	Equipos	UND	0.1	$	9,968.00	$	997.00
	EQUIPO DE TRANSPORTE	Equipos	DIA	0.0029	$	180,217.00	$	523.00
	TALADRO ROTO PERCUTOR	Equipos	DIA	0.025	$	83,300.00	$	2,083.00
	ANDAMIO COLGANTE	Equipos	DIA	0.1	$	3,137.00	$	314.00
	EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR)	Herramienta	UND	0.3	$	3,484.00	$	1,045.00
	ACARREO INTERNO	Insumos	UND	0.372	$	1,824.00	$	679.00
	TORNILLO AUTOPERFORANTE TEJA TIPO CINDU O SIMILAR. DIAM. 3/4".	Insumos	UND	8	$	410.00	$	3,280.00
	TEJA ONDULADA FIBROCEMENTO PERFIL 7 0,92x1,52M	Insumos	UND	0.8	$	48,337.00	$	38,670.00
	TELERA 20 CM X 4 CM X 3 M.	Insumos	M	0.1	$	11,893.00	$	1,189.00

NP-28	**SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN CIELO RASO EN LAMINA DE FIBROCEMENTO 6mm, CON ACABADO TIPO PISCINA. INCLUYE DILATACIONES TIPO Z EN MUROS, PINTURA 3 MANOS VINILO TIPO 2**	**Actividad**	**M2**				**$**	**98,752.00**
	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO	Equipos	UND	0.05	$	9,968.00	$	498.00
	EQUIPO DE TRANSPORTE	Equipos	DIA	0.016	$	180,217.00	$	2,883.00
	EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR)	Herramienta	UND	0.57	$	3,484.00	$	1,986.00
	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE CIELO RASO EN LAMINA DE FIBROCEMENTO 6 MM PINTADO Y TERMINADO. INCLUYE PERFILERÍA, ANCLAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	Insumos	M2	1	$	93,385.00	$	93,385.00
NP-29	**SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA ESMALTE PARA PUERTAS, REJAS, VENTANAS Y DEMÁS SUPERFICIES METÁLICAS**	**Actividad**	**M2**				**$**	**36,576.00**
	CUADRILLA CC TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Pintura)	Cuadrilla	HR	0.35	$	33,445.00	$	11,706.00
	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO, INCLUYE ESCALERILLA CON BARANDAS Y PLATAFORMAS DE TRABAJO	Equipos	UND	0.03	$	9,968.00	$	299.00
	EQUIPO DE TRANSPORTE	Equipos	DIA	0.002	$	180,217.00	$	360.00
	EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR)	Herramienta	UND	0.25	$	3,484.00	$	871.00
	ESMALTE SINTETICO PINTULUX - TIPO PINTUCO O SIMILAR	Insumos	GAL	0.15	$	151,956.00	$	22,793.00
	ACARREO INTERNO	Insumos	UND	0.3	$	1,824.00	$	547.00

LEIDY YISELA MOLINA AGUIRRE
PROCIVIL INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
Contratista

KEVIN ANDRES CASTRO SALAZAR
Supervisor