INGEOVALLE S.A.S
INGENIERIA Y OBRAS DEL VALLE S.A.S
NIT.900810115-9

PRESUPUESTO

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS - SISTEMA DE MANEJO DE AGUA LLUVIA Y CIRCULACION (VIVIENDA - BOHÍO) CHEPA

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS - SISTEMA DE MANEJO DE AGUA LLUVIA Y CIRCULACION (VIVIENDA - BOHÍO) CHEPA					
		UND	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
1.0	**Obras complementarias (Sistema de manejo de agua lluvia y circulación)**				
1.1	Localización-replanteo obra complementarias	M2	120,00	$ 4.077	$ 489.240
1.2	Excavación a mano	M3	18,30	$ 8.854	$ 162.019
1.3	Retiro de material excavado	M3	18,30	$ 20.154	$ 368.818
1.4	Adecuación de talud (tipo jardín)	M2	38,79	$ 12.475	$ 483.843
1.5	Mampostería en concreto canal	MI	19,00	$ 50.822	$ 965.618
1.6	Acero refuerzo flejado 60000 PSI 420mpa	KLS	40,32	$ 20.000	$ 806.400
1.7	Punto sanitario PVC 3	PTO	2,00	$ 49.904	$ 99.808
1.8	Tubería sanitaria 3"	MI	36,00	$ 32.508	$ 1.170.288
1.9	Caja inspección 0.60x0.60 cm	UND	2,00	$ 400.180	$ 800.360
1.10	Geo textil	M2	82,55	$ 16.778	$ 1.384.940
1.11	Muro bajo de resección 0.30cm	ML	23,20	$ 78.632	$ 1.824.262
1.12	Viga confinamiento enlace h=10-20cms	ML	38,60	$ 110.000	$ 4.246.000
1.13	Malla electrosoldada anden	M2	39,96	$ 46.700	$ 1.866.132
1.14	Ante jardín en concreto 10cm 3000 psi	M2	39,96	$ 108.894	$ 4.351.404
1.15	Muro bajo de confinamiento anden 0,50	ML	10,50	$ 338.509	$ 3.554.345
1.16	Relleno Compactado	M2	39,96	$ 61.533	$ 2.458.859
1.17	Anclajes anden para ante jardín	UND	6,00	$ 70.056	$ 420.336

Dirección: Cra 41ª Nº 4ª-47 Teléfono: 2404937- CEL 3228167278
Ciudad: BUENAVENTURAEMAIL. dennistorres13@hotmail.com

1.18	Anden concreto vía publica 10cm 3000 psi	M2	16,00	$	52.299	$	836.784
1.19	Escalera en concreto 3000 psi	M3	6,00	$	900.097	$	5.400.582
					SUBTOTAL	**$**	**31.690.038**
					COSTOS DIRECTOS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS VIVIENDA - BOHIO	**$**	**31.690.038**
COSTOS DIRECTOS						**$**	**31.690.038**
					ADMINISTRACIÓN	24,00%	$ 7.605.609
IMPREVISTOS						2,00%	$ 633.801
UTILIDAD						5,00%	$ 1.584.502
					COSTOS INDIRECTOS	**$**	**9.823.912**
					VALOR TOTAL	**$**	**41.513.950**

Atentamente

HAROLD BONILLA RAMIREZ
CC. 16.491.466 de Buenaventura
R/L INGENIERIA Y OBRAS DEL VALLE S.A.S Nit. 900810115-9