PRESUPUESTO DE OBRA

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOS TRAMOS DE PLACA HUELLA EN EL SECTOR EL ROSARIO, EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LOS SECTORES DE MARSELLA, MIRADOR, LOS ARBOLES Y EL ROSARIO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA - CAUCA"

ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO

No	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		1. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA				
1.1	1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	ML	242	$ 4,001.00	$ 968,242.00
1.2	1.2	CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE	M2	1,210	$ 1,675.00	$ 2,026,750.00
1.3	1.3	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	449	$ 23,679.00	$ 10,631,871.00
1.4	1.4	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO (Analizado sin preparación de la superficie base del relleno)	M3	51	$ 174,924.00	$ 8,921,124.00
1.5	1.5	SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	M3	199	$ 227,886.00	$ 45,349,314.00
1.6	1.6	CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21MPa (in situ)	M3	133	$ 930,241.00	$ 123,722,053.00
1.7	1.7	CONCRETO LIVIANO RESISTENCIA 14MPa (F) - MEZCLA IN SITU	M3	3	$ 514,540.00	$ 1,543,620.00
1.8	1.8	CONCRETO CICLÓPEO RESISTENCIA 17MPa (G)	M3	75	$ 633,021.00	$ 47,476,575.00
1.9	1.9	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa	KG	14,997	$ 9,605.00	$ 144,046,185.00
					SUB-TOTAL	$ 384,685,734.00
		2. CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS				
2.1	1.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	133	$ 23,679.00	$ 3,149,307.00
2.2	1.6	CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21MPa (in situ)	M3	23	$ 930,241.00	$ 21,395,543.00
2.3	1.7	CONCRETO LIVIANO RESISTENCIA 14MPa (F) - MEZCLA IN SITU	M3	2	$ 514,540.00	$ 1,029,080.00
2.4	1.9	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa	KG	1737	$ 9,605.00	$ 16,683,885.00
2.5	1.4	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO (Analizado sin preparación de la superficie base del relleno)	M3	73	$ 174,924.00	$ 12,769,452.00
2.6	2.6	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE III DE 900mm DE DIAMETRO INTERIOR	M	18	$ 606,302.00	$ 10,913,436.00
					SUB-TOTAL	$ 65,940,703.00
		4. SEÑALIZACION VERTICAL				
4.1	4.1	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SR Y SP DIIMENSIONES 75X75 CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO IV	UND	16	$ 1,639,457.00	$ 26,231,312.00
4.2	4.2	DELINEADOR DE CORONA EN FORMA DE A EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 16	UND	13	$ 754,408.00	$ 9,807,304.00
					SUB-TOTAL	$ 36,038,616.00
					SUB-TOTAL COSTO DIRECTO	$ 486,665,053.00
					ADMINISTRACION 11%	$ 53,533,155.83
					TOTAL COSTOS OBRA CIVIL	$ 540,198,209.00
					PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT)	$ 60,268,239.00
					APORTE JUNTA DE ACCION COMUNAL	$ 1,000,000.00
					COSTO TOTAL PROYECTO	**$ 601,466,448.0**

EDUAR EVERARDO LEON LOPEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
Secretaria de Infraestructura