Bogotá D.C., Diciembre 18 de 2025

GI - 0200 – 18-12-25

Señores
CONSORCIO INASKA
Atn. Ing. Jose Luis Rada

Ref: Dosificacion Aditivo SOLID-SOIL proyecto Funza

Respetado Ingeniero:

Como fabricantes y comercializadores exclusivos del aditivo SOLID-SOIL, y con base en nuestra experiencia de mas de 20 años me permito aclarar el tema de la dosificación de nuestro aditivo para suelo cemento SOLID SOIL que describimos a continuación:

1. La dosificación recomendada para una BASE GRANULAR BG-38 CLASE A que es la que se esta utilizado en este proyecto se recomienda adicionar un 6% de cemento que es aproximadamente 120 kilos/M3, y 1.0 kilogramo /M3 de SOLID SOIL.
2. La resistencia esperada con esta dosificación es de aprox. 21.0 k/cm2 o 2.1 Mp a los 7 dias del ensayo de compresion incofinada.
3. Basamos esta recomendación porque es la dosificación que despues de muchos ensayos , es la que nos ha dado garantía de resistencia como de estabilidad en el tiempo , y en este proyecto fue aplicado correctamente.

Es importante anotar que Anpatec efectuo acompañamiento con un ingeniero de nuestra empresa en la ejecución de la obra para la correcta aplicación del aditivo sin costo alguno adicional para el contratista, por lo tanto estamos a disposición para aclarar cualquier duda que surja al respecto de la presente comunicación .

Cordialmente,

JAIME PAEZ CEPEDA
Gerente de Infraestructura
Cel. 310 218 74 53
j.paez56@gmail.com