DESCRIPCIÓN	ITEM	UNIDAD	FECHA
ENCHAPE PISO MANCORA ARD CAFE CARAS DIFERENCIADAS 33.8X33.8 O SIMILAR (PISO)	12.2.10	M2	21/11/2025

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	DESPER.	VR. UNIT	VR. PARCIAL
PISO MANCORA ARD CAFE CARAS DIFERENCIADAS 33.8X33.8 O SIMILAR	M2	1,00	10%	$ 43.752,92	$ 48.128
PEGACOR MAX PORCELANATO	KG	6,0000	5%	$ 2.912,57	$ 18.349
BOQUILLA CONCOLOR	KG	0,1200	5%	$ 8.680,95	$ 1.094
				TOTAL MATERIALES	**$ 67.571**

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	UND.	REND.	V.R. UNIT	DEPRECIACION	VR. PARCIAL
Herramienta menor (10% MANO DE OBRA)	GLB	1,00	$ 3605,76	0%	$ 3.606
				TOTAL EQUIPOS	**$ 3.606**

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UND.	DIST KM	REND.	V.R. UNIT	VR. PARCIAL
Transporte de materiales	glb	50,00	4,69	$ 2.587,46	$ 12.124,60
				TOTAL TRANSPORTE	**$ 12.125**

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	CANT.	JORNAL	JORNAL + P.S.	REND.	VR. PARCIAL
OBRERO	1,00	$ 53.419,30	$ 86.539,27	6,00	$ 14.423,21
OFICIAL DE PRIMERA	1,00	$ 80.127,30	$ 129.806,23	6,00	$ 21.634,37
				TOTAL MANO DE OBRA	**$ 36.058**
TOTAL COSTO DIRECTO (CON AJUSTE AL PESO).					**$ 119.359**