DESCRIPCIÓN	ITEM	UNIDAD	FECHA		
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA (1) BOMBA SUMERGIBLE TIPO SSP DE 1 HP EN ACERO INOXIDABLE MARCA PEARL O SIMILAR, 110/220 V, 3500 RPM, PARA AGUAS RESIDUALES, INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, SWITCH FLOTADOR Y ARRANCADOR	26.1.4	UN	21/11/2025		
MATERIALES					
DESCRIPCIÓN	**UND**	**CANT.**	**DESPER.**	**VR. UNIT**	**VR. PARCIAL**
BOMBA SUMERGIBLE EN ACERO INOXIDABLE 1 HP, 3500 RPM, 110/220 V (TIPO SSP)	UN	1,00	0%	$ 960.000	$ 960.000
ACCESORIOS DE INSTALACION	GL	1,00	0%	$ 250.000	$ 250.000
CIF, Impuestos y Utilidad	Factor	$ 518.404,46	1,11	0,00%	$ 573.404,80
			TOTAL MATERIALES		**$ 1.783.405**
EQUIPOS					
DESCRIPCIÓN	**UND.**	**REND.**	**V.R. UNIT**	**DEPRECIACION**	**VR. PARCIAL**
Herramienta menor (10% MANO DE OBRA)	GLB	1,00	$ 56.122	0%	$ 56.122
			TOTAL EQUIPOS		**$ 56.122**
TRANSPORTE					
DESCRIPCIÓN	**UND.**	**DIST KM**	**REND.**	**V.R. UNIT**	**VR. PARCIAL**
TRANSPORTE DE PRODUCTO TERMINADO	M3	50,00	1,00	$ 117.614,42	$ 117.614
			TOTAL TRANSPORTE		**$ 117.614**
MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN	**CANT.**	**JORNAL**	**JORNAL + P.S.**	**REND.**	**VR. PARCIAL**
Cuadrilla Mecánica y Eléctrica	1,00	$ 149.420,70	$ 242.061,53	1,00	$ 242.062
Ingeniero	1,00	$ 168.105,30	$ 272.330,59	1,00	$ 272.331
Hora de Supervisión	1,00	$ 28.903,60	$ 46.823,83	1,00	$ 46.824
			TOTAL MANO DE OBRA		**$ 561.216**
TOTAL COSTO DIRECTO (CON AJUSTE AL PESO).					**$ 2.518.357**